

## Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Reconstructia digului. Lucrari spatii verzi

Valoarea de deviz 960 955,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-3</b>				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	60,0000	108,33 105,95	6 499,92 6 357,12
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	69,0000	331,20 325,42	22 853,08 22 454,26
3	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 - перемещение пней во временный отвал	ha	0,4700	6 469,04 0,00	3 040,45 0,00
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm - распилка стволов	buc	138,0000	3 167,00 1 419,00	437 046,00 195 822,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	120,0000	1 276,18 785,18	153 141,60 94 221,60
6	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule	100 m3	1,0100	1 125,00 0,00	1 136,25 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t	23,0000	10,75 0,00	247,14 0,00
8	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка бревен	t	73,0000	69,24 26,49	5 054,37 1 933,62
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспорт бревен	t	73,0000	10,75 0,00	784,39 0,00
		<i>Total</i>	lei			629 803,20
		<b>Total 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>629 803,20 320 788,60</b>

		Total	lei	629 803,20
		Asigurari sociale	24 %	76 989,26
		Total		706 792,46
		Cheltuieli de regie	10 %	70 679,25
		Total		777 471,71
		Beneficiu	3 %	23 324,16
		Total		800 795,86
		TVA	20 %	160 159,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>960 955,03 320 788,60</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de  
protectie in s. Dorotcaia r-nul  
Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reconstructia digului. Lucrari spatii verzi**

**Valoarea de deviz 960 955,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	53,7600	94,60	5 085,70
2.	7422090100200	Corhonor	h-om	154,5300	94,60	14 618,54
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	1 635,2700	94,60	154 696,54
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 547,4400	94,60	146 387,82
		<b>Total manopera</b>				<b>320 788,60</b>
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2725	500,00	1 136,25
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,0207	450,00	2 709,32
3.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	385,2810	20,00	7 705,62
4.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,0207	55,00	331,14
5.	3410520005701	Autoturn	h-ut	616,8000	475,00	292 980,00
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,5700	475,00	3 120,75
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9472	350,00	1 031,52
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>309 014,60</b>

Total	lei	629 803,20
Asigurari sociale	24 %	76 989,26
Total		706 792,46
Cheltuieli de regie	10 %	70 679,25
Total		777 471,71
Beneficiu	3 %	23 324,16
Total		800 795,86

TVA	20 %	160 159,1 7
<b>Total deviz:</b>		<b>960 955,0 3</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari**
**Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-3</b>				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			108,33 105,95
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	94,60	39,73
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	94,60	51,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	20,00	2,38
		<i>Total</i>	lei			6 499,92
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			331,20 325,42
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	94,60	60,54
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	94,60	97,44
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,7700	94,60	167,44
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	20,00	5,78
		<i>Total</i>	lei			22 853,08
3	TsG19A	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 - перемещение пней во временный отвал	ha			6 469,04 0,00
	2955270007615	Echpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,8100	55,00	704,55
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,8100	450,00	5 764,50
		<i>Total</i>	lei			3 040,45
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm - распилка стволов	buc			3 167,00 1 419,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	94,60	709,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	94,60	709,50
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	475,00	1 710,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	20,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			437 046,00
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc			1 276,18 785,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	94,60	397,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	94,60	387,86
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	475,00	475,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	20,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			153 141,60
6	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			1 136,25
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t			10,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Total</i>	lei			247,14
8	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка бревен	t			69,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	94,60	26,49
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	475,00	42,75
		<i>Total</i>	lei			5 054,37
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспорт бревен	t			10,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Total</i>	lei			784,39

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.