

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Reparatie str. Aleco Russo (650m x 4m= 2600m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		26,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	3,43
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		4,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	16,89
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	234,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	26,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20	31,20
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (650m.l. x 4m)	100m2		26,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	128,44
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	491,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	39,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	26,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	26,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	78,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	6,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	29,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	70,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	10,76
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,76
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Reparatie str. Codrilor (400m x 4m= 1600 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		16,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	2,11
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	10,40
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	144,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	19,20
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (400m.l. x 4m)	100m2		16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	79,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	302,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	24,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	16,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	16,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	4,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	17,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	43,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	6,62
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	1,70
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Reparatie str. I. Creanga (500m x 4m= 2000 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		20,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	2,64
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	13,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	180,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	24,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (500m.l. x 4m)	100m2		20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	98,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	378,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	30,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	20,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	20,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	54,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,12
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Reparatie str. S. Esenin (750m x 4m= 3000 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	3,96
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		5,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	19,49
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	270,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	36,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (750m.l. x 4m)	100m2		30,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	148,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	567,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	45,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	30,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	7,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	33,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	81,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	12,42
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	3,18
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5
Reparatie str. Frunza (220m x 3m= 660 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		6,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	0,87
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		1,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	4,30
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	59,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	6,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	7,92
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l. x 3m)	100m2		6,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	32,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	124,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	9,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	6,60
	11202062010361	Savura	m3	1,00	6,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	19,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	1,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	7,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	17,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	2,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	0,70
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6
Reparatie str. D. Matcovschii (220m x 3,5m= 770 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		7,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	1,02
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		1,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	5,02
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		7,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	69,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	7,70
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	9,24
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l. x 3,5m)	100m2		7,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	38,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	11,55
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	7,70
	11202062010361	Savura	m3	1,00	7,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	23,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	1,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	8,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	20,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	3,19
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	0,82
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7
Reparatie str. A. Mateevici (530m x 4m= 2120 m2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		21,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	2,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3		3,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	13,79
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		21,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	191,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	21,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	25,44
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (530m.l. x 4m)	100m2		21,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	104,73
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	400,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	31,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	21,20
	11202062010361	Savura	m3	1,00	21,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	63,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	23,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	57,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,78
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,25
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

