

**Lucrari de reparatie la  
drumurile publice locale de  
interes raional pentru anul 2020  
in raionul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 06

Valoarea de deviz 11 576 902,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia drumului local L599.2. Drum de acces spre s.Haragis</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	66,00	43,62 14,41	2 878,59 951,39
2	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,010	m2	50,00	135,20 8,65	6 759,76 432,45
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	66,00	740,79 115,32	48 892,01 7 611,12
4	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m2	6 600,00	160,13 7,44	1 056 873,92 49 091,72
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	24,00	356,52 341,92	8 556,57 8 206,17



1	2	3	4	5	6	7
6	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,00	91,10 91,10	9 110,28 9 110,28
7	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinare, inclusiv cilindrea, cu autogreder	m2	2 400,00	81,61 32,29	195 875,04 77 495,04
		<i>Total</i>	Lei			1 328 946,17
		<b>Total Capitolul 1. Reparatia drumului local L599.2. Drum de acces spre s.Haragis Inklusiv salariu</b>				<b>1 328 946,17</b> <b>152 898,17</b>
		<b>2. Capitolul 2. Reparatia drumului local L603 R35-Larguta-Cirpesti-G136</b>				
8	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	22,00	43,62 14,41	959,53 317,13
9	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	22,00	740,79 115,32	16 297,34 2 537,04
10	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m2	2 200,00	160,13 7,44	352 288,81 16 363,91
11	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	66,00	23,00 0,00	1 517,67 0,00
12	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	66,00	740,79 115,32	48 892,01 7 611,12
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,00	137,18 3,46	905 372,16 22 833,36





1	2	3	4	5	6	7
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	66,00	740,79 115,32	48 892,01 7 611,12
15	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,00	135,63 5,19	895 173,84 34 250,04
16	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	24,00	356,52 341,92	8 556,57 8 206,17
17	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,00	91,10 91,10	9 110,28 9 110,28
18	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrea, cu autogreder	m2	2 400,00	81,61 32,29	195 875,04 77 495,04
		<i>Total</i>	Lei			2 482 935,26
		<b>Total Capitolul 2. Reparatia drumului local L603 R35-Larguta-Cirpesti-G136 Inklusiv salariu</b>				<b>2 482 935,26 186 335,21</b>
		<b>3. Capitolul 3. Reparatia drumului local L607 R34-Antonesti-Leca</b>				
19	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	44,00	43,62 14,41	1 919,06 634,26
20	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	44,00	740,79 115,32	32 594,67 5 074,08
21	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m2	4 400,00	160,13 7,44	704 585,12 32 727,82
22	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	22,00	23,00	505,89



1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder			0,00	0,00
23	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	22,00	740,79 115,32	16 297,34 2 537,04
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	137,18 3,46	301 790,72 7 611,12
25	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	22,00	740,79 115,32	16 297,34 2 537,04
26	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	135,63 5,19	298 391,28 11 416,68
27	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	24,00	356,52 341,92	8 556,57 8 206,17
28	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,00	91,10 91,10	9 110,28 9 110,28
29	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2	2 400,00	81,61 32,29	195 875,04 77 495,04
		<i>Total</i>	Lei			1 585 923,31
		<b>Total Capitolul 3. Reparatia drumului local L607 R34-Antonesti-Leca Inklusiv salariu</b>				<b>1 585 923,31 157 349,53</b>
		<b>4. Capitolul 4. Reparatia drumului local L609 G132-Taraclia-Plopi</b>				
30	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului	100m2	66,00	43,62	2 878,59





1	2	3	4	5	6	7
		de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere			14,41	951,39
31	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,010	m2	150,00	135,25 8,65	20 286,79 1 297,35
32	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	66,00	740,79 115,32	48 892,01 7 611,12
33	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m2	6 600,00	160,13 7,44	1 056 873,92 49 091,72
34	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	24,00	356,52 341,92	8 556,57 8 206,17
35	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,00	91,10 91,10	9 110,28 9 110,28
36	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrea, cu autogreder	m2	2 400,00	81,61 32,29	195 875,04 77 495,04
		<i>Total</i>	Lei			1 342 473,20
		<b>Total Capitolul 4. Reparatia drumului local L609 G132- Taraclia-Plopi Inklusiv salariu</b>				<b>1 342 473,20 153 763,07</b>
		<b>5. Capitolul 5. Reparatia drumurilor in varianta alba</b>				
37	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	110,00	32,12 0,00	3 533,20 0,00
38	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	110,00	23,00 0,00	2 529,45 0,00



1	2	3	4	5	6	7
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	110,00	11 432,29 284,84	1 257 551,94 31 332,44
40	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-550,00	573,30 0,00	-315 315,00 0,00
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	107,80	356,52 341,92	38 433,26 36 859,38
42	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrea, cu autogreder	m2	3 000,00	81,61 32,29	244 843,80 96 868,80
		<i>Total</i>	Lei			1 231 576,65
		<b>Total Capitolul 5. Reparatia drumurilor in varianta alba Inklusiv salariu</b>				<b>1 231 576,65 165 060,62</b>

	Total	Lei	7 971 854,59
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	183 466,49
	Total		8 155 321,08
	Cheltueli diregie	11,6 %	946 017,25
	Total		9 101 338,33
	Beneficiu de deviz	6 %	546 080,30
	Total		9 647 418,63
	TVA	20 %	1 929 483,73
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>11 576 902,36 815 406,60</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

