

IMSP Spitalul Clinic Republican
„Timofei Moșneaga”
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Nr.1

lucrări de reparație a liniilor de cablu în incinta PT1, PT2, PT3

Valoarea de deviz: 180610,00 Lei

Întocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitatea de măsură incl.salariu	Total incl.salariu
1	2	3	4	5	6	7
Lucrări de construcție:						
1.	RpED19C	Demontarea manșoanelor terminale	buc	79,00	9,15	722,85
2.	RpEM03A	Executarea manșonului terminal de tip AABIU , AASvU	buc	79,00	1448,55 70,00	114435,83 5530,00
3.	RpED161	Montarea cablului electric de forță, bronzat cu armătură din sîrmă de oțel zincat, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avînd secțiunea de 3x120 mm ²	m	64,00	515,00 40,00	32960,00 2560,00
4.	RpEM06A	Conectarea cablului în cutia cu cleme	buc	24,00	30,00 20,00	720,00 480,00
5.	08-03-521-18	Înterruptor cu pîrghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent pînă la 1600 A	buc	2,00	10820,00 780,66	21640,00 1561,32
Total lucrări de construcție:						180610,00

Total	Lei	180610,00
-------	-----	-----------

Total deviz: 180610,00 Lei

Întocmit Administrata Bulgariu Mihail
(funcția, semnătura)

Verificat Administrata Bulgariu Mihail
(funcția, semnătura)

