

Investitor  
ObiectКапитальный ремонт крыше здания райадминистрации района Вулканешты АТО  
ГагаузияCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatia  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			33,396 33,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,10	0,002
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			8,351 8,348
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,10	0,003
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз мусора и отходов автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,203 0,000
	3410540000006 1	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,203
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и отходов, транспортировкой до 10 м)	t			20,871 20,871
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,871
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить =2,92м3 резерв древесины на замену при необходимости) ***** ** нужно ли учесть древесину	buc			120,541 31,538
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,4800	46,38	22,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	2 800,00	84,000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	0,10	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,001
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg			17,296 5,566
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0700	46,38	3,247



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2875276311528 9	Scoabe din otel и проволокой Ф5,5мм	kg	1,0200	11,50	11,730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	0,10	0,001
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanța deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg			16,613 5,566
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0700	46,38	3,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2875276311528 8	Scoabe din otel ( арматуры Ф8мм)	kg	1,0200	10,83	11,047
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	0,10	0,001
		<b>2. Кровельные работы</b>				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (установка прижимной планки-рейки сечением 50*25мм для крепления планки) -912мп согласно проекта)	m3			4 769,436 1 020,360
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2 800,00	700,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,000
	2875276311528 1	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,15	0,525
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,15	0,525
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,15	0,525
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	12,50	62,500
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( устройство дополнительного полимерного слоя- антиконденсатная пленка)	m2			21,149 11,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,699
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок,прогонов,стоек,затяжек,стропил, и т.д.)	m3			57,919 39,423
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,423
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,10	0,023
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,25	17,425
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,10	0,670
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,53	0,270
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,10	0,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,10	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,10	0,006
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,10	0,001
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2			45,549 13,682
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247




*Handwritten signature in blue ink.*

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010866	2 800,00	30,424
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,10	0,003
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчет по поверхности обрешетки- (100+30)*2*3870мм)=1006,2м2)	100 m2			211,760 146,561
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	46,38	146,561
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,10	0,079
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,25	61,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	0,10	2,300
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	22,53	0,900
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	0,10	0,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	0,10	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	0,10	0,011
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	0,10	0,006
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100 m2			251,213 203,607
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	46,38	203,607
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	5,20	46,800
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,10	0,800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,10	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	0,10	0,004
14	CE07A	Involtori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru involtorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать)	m2			153,178 53,337
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2710403643000 77	Placi din tabla amprentata tip tigla в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать)	m2	1,1500	81,50	98,411
	2710403640000 11	Tabla plana protejata anticoroziv ( учтенно в основном материале )	kg	0,5000	0,01	0,005
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,15	1,418
	2640122303000 11	Coame metalice pentru placi tip tigla=138м ( учтенно в основном материале )	buc	0,1000	0,01	0,001
	2710403740000 11	Pazie din tabla protejata anticoroziv ( учтенно в основном материале )	buc	0,0400	0,01	0,000
	2521106718272 11	Profil pentru etansare din spuma polimerica ( учтенно в основном материале )	m	0,0500	0,01	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,10	0,005
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусев и досок-0,9м3)	buc			1 094,574 306,247
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	46,38	276,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	46,38	29,359
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,50	74,000
	2863146311270 1	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	18,50	18,500
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
	2010102904169 411	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,000



1	2	3	4	5	6	7
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	350,00	175,000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,4000	12,00	16,800
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	0,10	0,011
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	0,10	0,016
16	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m			65,539 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	2743123549027 87	(установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт) Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	60,00	60,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта)	m			184,603 13,914
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2710406311800 12	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Ф125мм-цвет согласно проекта)	m	1,0500	108,30	117,127
	2875276311231 12	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	1,4000	12,50	18,025
	2666122800555 12	Element de inchidere Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	0,2000	100,00	20,600
	2875274000050 12	Elemente de legatura Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101 12	Piesa de racordare jgheab -burlan Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	0,2000	12,50	2,575
	2875274000501 12	Cot de jgheab Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	0,2000	35,00	7,210
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,002
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки 8шт в комплекте колено )	m			175,319 16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	108,30	115,989
	2875274000502 12	Cot burlan в том числе воронки 8шт в комплекте колено	buc	0,5000	35,00	17,850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,50	3,188
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,120
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,375
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,375
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,50	3,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,10	0,002
19	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг-- см.проект)	m2			118,994 46,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642299 12	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	5,0000	12,50	65,625
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,50	0,425
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
20	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	m2			118,994 46,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2710403642299 13	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	5,0000	12,50	65,625
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,50	0,425
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
21	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	m2			118,994 46,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2710403642299 14	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (изготовление фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	5,0000	12,50	65,625
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,50	0,425
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,001
		<b>3. Пожарная лестница</b>				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей)	kg			22,645 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,464
	2811236309800 77	(изготовление наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей) Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,04	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,10	0,001
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,50	0,185
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,63	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,002
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale				720,868 460,881



*Handwritten signature in blue ink.*

1	2	3	4	5	6	7
		halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы красками ПФ-115 два раза по грунту )				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9400	46,38	460,881
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	18,50	98,082
	2430116104213 88	Vopsea pe baza de rasini alchidice (ПФ-115 )	kg	4,6000	35,00	160,912
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	0,10	0,660
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	0,10	0,333

Intocmit

 (funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 531 377 lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	335,713	46,38	15 570,369
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,440	46,38	3 498,907
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,850	46,38	1 384,443
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,700	46,38	9 911,406
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,580	46,38	73,280
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,590	46,38	73,744
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,434	46,38	67 456,650
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,210	46,38	1 401,140
9.	7422010060100	Timplar	h-om	11,700	46,38	542,646
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,535	46,38	256,713
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	905,905	46,38	42 015,872
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,788	46,38	4 674,547
<b>Total manopera</b>						<b>146 859</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,180	0,10	0,318
2.	1212121212121	apa	m3	95,161	0,10	9,517
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,525	0,10	0,053
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,140	2 800,00	3 192,000
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,300	2 800,00	840,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,610	2 800,00	32 508,000
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,300	2 800,00	840,000
8.	201010290416941	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	2 800,00	840,000
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,225	2 800,00	9 030,000
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,012	10,25	1 127,623
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	69,448	0,10	6,945
12.	2413217300010	Cleme	buc	38,760	12,00	465,120
13.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,700	12,50	71,250



14.	243011610421388	Vopsea pe baza de rasini alchidice (ПФ-115)	kg	0,731	35,00	25,585
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,752	22,53	16,942
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,590	18,50	29,415
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,066	0,10	42,707
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,843	18,50	15,595
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,049	0,10	0,105
20.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,558	5,20	470,902
21.	252110671827211	Profil pentru etansare din spuma polimerica (учтенно в основном материале)	m	56,096	0,01	0,561
22.	264012230300011	Coame metalice pentru placi tip tigla=138м (учтенно в основном материале)	buc	112,193	0,01	1,122
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,180	1,63	5,183
24.	266612280055512	Element de inchidere Ф125мм-цвет согласно проекта)	buc	30,694	100,00	3 069,400
25.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,500	350,00	875,000
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,638	6,50	8 226,647
27.	271040364000011	Tabla plana protejata anticoroziv (учтенно в основном материале)	kg	560,962	0,01	5,610
28.	271040364229912	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	101,850	12,50	1 273,125
29.	271040364229913	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	60,375	12,50	754,688
30.	271040364229914	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (изготовление фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	kg	60,375	12,50	754,688
31.	271040364300077	Placi din tabla amprentata tip tigla в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать)	m2	1 290,214	81,50	105 152,441
32.	271040374000011	Pazie din tabla protejata anticoroziv (учтенно в основном материале)	buc	44,877	0,01	0,449
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,396	108,30	8 815,187
34.	271040631180012	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Ф125мм-цвет согласно проекта)	m	161,144	108,30	17 451,895
35.	274312354902787	(установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт) Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	130,000	60,00	7 800,000
36.	281123630980077	(изготовление наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм,полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей) Confectii metalice diverse	kg	159,000	12,50	1 987,500
37.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,000	18,50	370,000





38.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,000	18,50	92,500
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,920	12,00	1 607,040
40.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,335	13,50	18,022
41.	2873147300863	Agrafe	kg	11,131	25,00	278,275
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,795	37,04	29,447
43.	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,990	0,15	0,599
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	780,000	0,15	117,000
45.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,380	25,00	484,500
46.	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,700	0,15	230,205
47.	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	3,990	0,15	0,599
48.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,990	0,15	0,599
49.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,000	12,00	84,000
50.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,380	12,50	242,250
51.	287527400005012	Elemente de legatura Φ125мм-цвет согласно проекта)	buc	15,347	35,00	537,145
52.	2875274000050112	Cot de jgheab Φ125мм-цвет согласно проекта)	buc	30,694	35,00	1 074,290
53.	2875274000050212	Cot burlan в том числе воронки 8шт в комплекте колена	buc	38,760	35,00	1 356,600
54.	28752740000503	Cot de capat	buc	19,380	25,00	484,500
55.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,380	12,50	242,250
56.	287527411010112	Piesa de racordare jgheab -burlan Φ125мм-цвет согласно проекта)	buc	30,694	12,50	383,675
57.	287527631123112	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Φ125мм-цвет согласно проекта)	buc	214,858	12,50	2 685,725
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	19,600	25,00	490,000
59.	28752763115281	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,700	25,00	142,500
60.	28752763115288	Scoabe din otel ( арматуры Φ8мм)	kg	51,000	10,83	552,330
61.	28752763115289	Scoabe din otel и проволокой Φ5,5мм	kg	30,600	11,50	351,900
62.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,325	0,15	1 514,599
63.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 206,660	0,15	1 980,999
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,272	0,10	0,127
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>221 058</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,578	0,10	0,058
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,550	0,10	0,055



*Handwritten signature in blue ink.*

		автомобильном ходу)				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,387	0,10	3,339
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,178	0,10	2,118
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,470	0,10	0,147
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,009	0,10	10,199
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,899	0,10	0,290
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,800	0,10	0,080
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,315	0,10	0,131
10.	34105400000061	Autobasculanta-5t	h-ut	0,935	200,00	187,000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>201</b>


**Total:**

Total	lei	368 118
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	33 043
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 421
Total cheltuieli directe	100,00 +	405 582
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 167
Total	100,00 +	417 749
Beneficiu de deviz	6,00 %	25 065
Total	100,00 +	442 814
TVA	20,00 %	88 563

**Total deviz:**

**531 377**

Intocmit




(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



**Капитальный ремонт крыше  
здания райадминистрации  
района Вулканешты АТО  
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 531 377 lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	1 058,90 0	33,396 33,394	35 362,602 35 360,484
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 058,90 0	8,351 8,348	8 843,297 8 840,120
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз мусора и отходов автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,300	15,203 0,000	187,000 0,000
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и отходов, транспортировкой до 10 м)	t	12,300	20,871 20,871	256,713 256,713
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить =2,92м3 резерв древесины на замену при необходимости ) *****	buc	98,000	120,541 31,538	11 813,008 3 090,763



1	2	3	4	5	6	7
		***** нужно ли учесть древесину				
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм )	kg	30,000	17,296 5,566	518,892 166,968
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg	50,000	16,613 5,566	830,650 278,280
<b>Total Демонтажные работы</b>						<b>57 812,162</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 993,328</b>
<b>2. Кровельные работы</b>						
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (установка прижимной планки-рейки сечением 50*25мм для крепления планки) -912мп согласно проекта)	m3	1,140	4 769,436 1 020,360	5 437,157 1 163,210
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( устройство дополнительного полимерного слоя- антиконденсатная пленка)	m2	1 068,50 0	21,149 11,595	22 597,972 12 389,257
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, прогонов, стоек, затяжек, стропил, и т.д.)	m3	29,200	57,919 39,423	1 691,228 1 151,152
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2	1 068,50 0	45,549 13,682	48 669,146 14 619,301
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчет по поверхности обрешетки-(100+30)*2*3870пм)=1006,2м2)	100 m2	10,062	211,760 146,561	2 130,725 1 474,698
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)- обрешетки	100 m2	10,062	251,213 203,607	2 527,709 2 048,697
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	1 068,50	153,178	163 670,708



1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать)		0	53,337	56 990,584
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзи слуховых окон из брусев и досок-0,9м3)	buc	5,000	1 094,574 306,247	5 472,871 1 531,236
16	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m	130,000	65,539 4,638	8 520,070 602,940
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта)	m	149,000	184,603 13,914	27 505,819 2 073,186
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки 8шт в комплекте колено )	m	76,000	175,319 16,233	13 324,229 1 233,708
19	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	m2	19,400	118,994 46,380	2 308,489 899,772
20	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	m2	11,500	118,994 46,380	1 368,431 533,370
21	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг--см.проект)	m2	11,500	118,994 46,380	1 368,431 533,370



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Кровельные работы</b>						<b>306 592,985</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>97 244,481</b>
<b>3. Пожарная лестница</b>						
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полосу 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей)	kg	159,000	22,645 <hr/> 9,740	3 600,618 <hr/> 1 548,628
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы красками ПФ-115 два раза по грунту)	t	0,159	720,868 <hr/> 460,881	114,618 <hr/> 73,280
<b>Total Пожарная лестница</b>						<b>3 715,236</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 621,908</b>

Total	lei	368 118
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	33 043
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 421
Total cheltuieli directe	100,00 +	405 582
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 167
Total	100,00 +	417 749
Beneficiu de deviz	6,00 %	25 065
Total	100,00 +	442 814
TVA	20,00 %	88 563

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**531 377**  
**146 859**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

