

Reparația unor porțiuni de drum în sat. Cajba, r. Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 336 353,56 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie sectorul de la gospodaria Pascari C. pina la gospodaria Cenusu V.				
1	DH02A k=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=3,0	100m2	4,40	126,55 0,00	556,80 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,96	1 735,00 0,00	1 665,60 0,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	178,00	359,14 39,79	63 926,16 7 082,85
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	84,20	371,75 35,63	31 301,17 3 000,38
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,80	528,00 0,00	422,40 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,82	1 240,77 0,00	2 258,20 0,00
Total Lucrari de reparatie sectorul de la gospodaria Pascari C. pina la gospodaria Cenusu V.					100 130,33	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de reparatii sectorul de la rastignirea de jos pina la pasune.				
7	DH02A k=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=3,0	100m2	4,50	126,93 0,00	571,20 0,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	1 733,33 0,00	1 560,00 0,00
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	32,00	359,15 39,79	11 492,68 1 273,32
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (fr. 40x70 mm)	m3	48,00	370,29 35,63	17 774,03 1 710,43
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,30	528,00 0,00	158,40 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	1 237,77 0,00	990,22 0,00
Total Lucrari de reparatii sectorul de la rastignirea de jos pina la pasune.						32 546,53
		3. Lucrari de reparatii sectorul de la Casa de rugaciune gospodaria Ciutelev Nicolae.				
13	DH02A k=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=3,0	100m2	4,20	126,86 0,00	532,80 0,00
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,46	1 732,68 0,00	4 262,40 0,00
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	124,00	359,15 39,79	44 534,85 4 934,12
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	72,00	370,30 35,63	26 661,43 2 565,65
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor	1 km	0,60	528,00	316,80

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)			0,00	0,00
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,96	1 243,02 0,00	2 436,32 0,00
Total Lucrari de reparatii sectorul de la Casa de rugaciune gospodaria Ciutelev Nicolae.						78 744,60
4. Lucrari de reparatii sectorul de la Primaria pina la cet. Vasilos Lara.						
19	DH02A k=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=3,0	100m2	0,90	128,00 0,00	115,20 0,00
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	18,00	359,12 39,79	6 464,20 716,24
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie C-4	m3	18,00	405,03 35,63	7 290,58 641,41
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,06	560,00 0,00	33,60 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 240,50 0,00	446,58 0,00
Total Lucrari de reparatii sectorul de la Primaria pina la cet. Vasilos Lara.						14 350,16
5. Lucrari de reparatii sectorul de la gospodaria Lefter Tatiana pina la cet. Olga Rata.						
24	DH02A k=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=3,0	100m2	1,80	128,00 0,00	230,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	22,00	359,15 39,79	7 901,31 875,41
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire C-4	m3	18,00	405,03 35,63	7 290,58 641,41
27	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,14	514,29 0,00	72,00 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	1 249,40 0,00	499,76 0,00
Total Lucrari de reparatii sectorul de la gospodaria Lefter Tatiana pina la cet. Olga Rata.						15 994,05

Cheltuieli directe	Lei	241 765,67
Asigurarea de sociala	24,00 %	5 625,89
Total	100,00 +	247 391,56
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 739,16
Total	100,00 +	272 130,72
Beneficiu	3,00 %	8 163,92
Total	100,00 +	280 294,64
TVA	20,00 %	56 058,92

Total deviz: **336 353,56**
Inclusiv salariu **29 067,11**

Intocmit

SRL D&CC Capital

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)