

**Lucrari de amenajare (pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1**  
**Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 1 008 957,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,8000	27,30	34 092,24
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3750	2 129,39	798,52
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,0000	90,63	22 113,72
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,2000	413,00	5 038,60
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,0000	864,70	158 240,10
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,8800	811,40	101 327,63
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,0000	160,44	57 758,94
8	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	1 220,0000	262,75	320 559,88

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm				

		Total	lei	699 929,63
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	28 353,26
		Total VR+ASM		728 282,89
		Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %	24 581,89
		Total Total+CT		752 864,78
		Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %	2 %	9 832,76
		Cheltuieli directe. Total Total+CDp		762 697,54
		Cheltuieli de regie (CDr) * 6 %	6 %	45 761,85
		Total CDr+CR		808 459,39
		Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	32 338,38
		Total Total+Benefi		840 797,77
		TVA (Total) * 20 %	20 %	168 159,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 008 957,32</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare (pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1  
Lucrari de amenajare**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	70,00	54 085,08
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	70,00	62 704,18
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	70,00	1 349,32
<b>Total manopera</b>						<b>118 138,58</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	500,00	105 225,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	480,00	518,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	480,00	65 936,64
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	480,00	2 928,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	480,00	25 063,68
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	2,50	918,00
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	2,60	5 075,20
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	2,60	24 963,64
9.	26611128006552	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	170,00	210 511,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	1 600,00	27 648,00
11.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 mm	m	361,8000	58,30	21 092,94
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	45,90	1 119,96
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800	20,00	21,60
14.	4100126202818	Apa	m3	30,7880	20,00	615,76
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>491 637,82</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	455,00	58 835,87
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	130,00	8 405,12
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9750	819,00	798,52
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	285,00	22 113,72
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>90 153,23</b>

Total	lei	699 929,63
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	28 353,26
Total VR+ASM		728 282,89
Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %	24 581,89

Total Total+CT		752 864,78
Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %	2 %	9 832,76
Cheltuieli directe. Total Total+CDp		762 697,54
Cheltuieli de regie (CDr) * 6 %	6 %	45 761,85
Total CDr+CR		808 459,39
Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	32 338,38
Total Total+Benefi		840 797,77
TVA (Total) * 20 %	20 %	168 159,55

**Total deviz:**

**1 008 957,32**

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun.Chisinau**

**Investitor IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			27,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	70,00	27,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 092,24
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 129,39
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	819,00	2 129,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			798,52
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			90,63
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	285,00	90,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 113,72

1	2	3	4	5	6	7
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	70,00	413,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 038,60
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			864,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	455,00	191,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 240,10
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			811,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	480,00	528,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	455,00	191,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 327,63
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 mm	m	1,0050	58,30	58,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 758,94
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			262,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006552	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,90	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320 559,88

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Inteligent Instal" SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.