



Aprobat
Președintele raionului Cahul
Dl Nicolae Dună

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinere periodica si reparatii la drumul local L667 Zinesti -Paicu.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii si intretinere.		
		1.1. Lucrari de plombare si amenajare a acostamentelor.		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BA16, suprafata reparata pina la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	120,000
2	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m ²	2,860
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,600
		1.2. Imbracaminti asfaltice.		
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m ²	2,400
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=240mp, Emulsie=0.3kg/m ²)	t	0,072
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD22.4 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	24,200
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=480mp, Emulsie=0.3kg/m ²)	t	0,144
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	480,000
		1.3. Drumuri colaterale , adiacente.		

1	2	3	4	5
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,060
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	46,800
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ($S=420\text{mp}$, $\text{Emulsie}=0.3\text{kg/m}^2$)	t	0,126
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000

Intocmit  Dumitru Cretu