

**Reabilitarea canalului de evacuare a apelor pluviale în
hotarele administrative-teritoriale
com. Geamăna, r. Anenii Noi.**

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Nr crt	Simbol norme cod resurse	Denumirea lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitatea	Preț pe unitate de măsură
1.	TsD02A11	Împrăștierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozerul pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodării apelor.	100 m ³	401,27	
2.	TsC06E21	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,5-0,8 m ³ , cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament de dranglină; în pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în autovehicol, teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m ³	32,08	
3.	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 1 km.	t	5469	

Întocmit

