

Investitor
Obiect

000

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1/3 EL****Lucrari electrice
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 2. Lucrari electrice (pp 785-903)				
		1.1. Capitol 2.1 Bloc A et.1 WC-Fete				
		1.1.1. Lucrari de constructie (pp785-788)				
1	RpCU05F1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizat	buc			35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
2	RpCU07A	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc			14,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.1.2. Lucrari de montare (pp-789-801)				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
6	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
7	08-02-401-1	Cablu, fixeare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
8	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
9	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15
	9ca	Cablu (BBΓhr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85
	10ca	Cablu (BBΓhr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
12	pret	Corp de iluminat	buc			385,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
13	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
14	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
15	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
16	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
17	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.2. Capitol 2.2 Bloc A et.1 WC- Baieti 1.2.1. Lucrari de constructie (pp802-805)				
18	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
19	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
20	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.2.2. Lucrari de montare (pp806-818)				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
23	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
25	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
26	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГнr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГнr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
29	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
30	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
31	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
32	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
33	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
34	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.3. Capitol 2.3 Bloc A et.2 WC-Fete 1.3.1. Lucrari de constructie (pp819-823)				
35	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
36	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
37	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
38	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3.2. Lucrari de montare (pp823-835)				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
40	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
42	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
43	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГнr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
44	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГнr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
45	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
46	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
47	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
48	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
49	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
50	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
51	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.4. Capitol 2.4 Bloc A et.3 WC-Fete 1.4.1. Lucrari de constructie(pp 836-839)				
52	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
53	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
54	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.4.2. Lucrari de montare (pp 840-852)				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
57	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
58	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
59	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
60	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГнr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
61	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГнr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
62	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
63	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
64	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
65	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
66	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
67	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
68	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.5. Capitol 2.5 Bloc A et.3 WC- Baieti 1.5.1. Lucrari de constructie (pp 853-856)				
69	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
70	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
71	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.5.2. Lucrari de montare (pp 857-869)				
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
74	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
75	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
76	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
77	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГнr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГнr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
79	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
80	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
81	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
82	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
83	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
84	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
85	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.6. Capitol 2.6 Bloc A et.4 WC-Fete 1.6.1. - Lucrari de constructie (pp 870-873)				
86	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
87	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
88	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
89	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.6.2. Lucrari de montare (pp874-886)				
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
91	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
92	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
93	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
94	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГНr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
95	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГНr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
96	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
97	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
98	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
99	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
100	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
101	15pr RpEC03B	Priza ordinara Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	33,00	33,00 469,80 367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
102	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33 0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33
		1.7. Capitol 2.7Bloc A et.3 WC- Baieti 1.7.1. Lucrari de constructie (pp 887-890)				
103	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,69 35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
104	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,35 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
105	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99 16,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
106	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,31 25,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.7.2. Lucrari de montare (pp 891-903)				
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
108	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
109	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 474,89 4 384,44
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,44
110	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,73 56,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
111	pret	Cablu 3*2.5mm	m			19,15 0,00
	9ca	Cablu (BBГнr) 3*2,5mm	m	1,0000	19,15	19,15
112	pret	Cablu 3*1.5mm	m			11,85 0,00
	10ca	Cablu (BBГнr) 3*1,5mm	m	1,0000	11,85	11,85
113	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			26 967,00 26 935,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	84,97	26 935,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 700,00	8,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
114	pret	Corp de iluminat	buc			385,00 0,00
	12co	Corp de ilumina tip Armstrong	buc	1,0000	385,00	385,00
115	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub LED	buc			59,99 12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	84,97	12,74
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub LED	buc	1,0500	45,00	47,25
116	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			446,63 344,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	84,97	344,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,20	25,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,63
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	28,00	5,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	24,00	0,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
117	pret	Priza ordinara	buc			33,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	15pr	Priza ordinara	buc	1,0000	33,00	33,00
118	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			469,80
						367,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	84,97	367,07
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	2,00	32,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,00	4,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,50	0,62
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,20	23,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	24,00	3,84
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	28,00	3,92
119	pret	Intrerupator o clapa	buc			28,33
						0,00
	17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,33	28,33