

**Retele exterioare canalizarea, s. Bic com.
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 17 253 330,00 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1s. Retele exterioare canalizare C1. 1.1. Сети канализации C1. 1.1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	77,810	615,00 0,00	47 853,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3	241,000	127,72 127,72	30 780,52 30 780,52
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	355,350	82,46 82,46	29 302,19 29 302,19
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	103,560	705,00 0,00	73 009,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)				
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3	320,000	114,70 114,70	36 704,00 36 704,00
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	763,130	155,00 155,00	118 285,15 118 285,15
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	24,700	396,00 0,00	9 781,20 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	24,700	675,00 0,00	16 672,50 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4 199,000	12,80 0,00	53 747,20 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	24,700	143,52 22,32	3 545,00 551,30
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	3 339,000	19,22 19,22	64 175,58 64 175,58

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)				
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	3 339,000	55,94 53,94	186 783,66 180 105,66
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	133,550	327,00 0,00	43 671,00 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	133,550	2 105,34 546,84	281 168,08 73 030,48
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	21 882,00 0	23,79 22,32	520 507,20 488 406,24
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	5 424,000	17,00 0,00	92 208,00 0,00
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	965,000	345,32 37,82	333 233,80 36 496,30
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	747,600	380,04 72,54	284 117,90 54 230,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Щебеночное основание)				
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	75,000	345,32 37,82	25 899,00 2 836,50
		<i>Total</i>	lei			2 251 444,78
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				2 251 444,78 1 114 904,82
		1.1.2. Трубопроводы и арматура				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (ПВХ SN4/ SDR41 dn=200 mm) (Elpo SRL)	m	1 235,000	145,62 24,18	179 840,02 29 862,30
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 dn=200 mm)(Elpo SRL)	m	3 936,000	215,11 24,18	846 680,64 95 172,48
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 dn=160 mm)(Elpo SRL)	m	2 555,000	95,15 18,60	243 119,49 47 523,00
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 dn=160 mm)(Elpo SRL)	m	1 465,000	122,60 18,60	179 609,00 27 249,00
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Задвижка чугунная dn=200 мм)(Tehnotitan)	buc	3,000	4 745,33 62,00	14 235,98 186,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (Фланцы dn=200 mm)	buc	6,000	978,24 187,24	5 869,42 1 123,44
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб Д=380,4x9,8)	m	360,000	635,00 14,01	228 600,72 5 044,32
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб dn=299x7)	m	17,000	376,88 12,21	6 406,94 207,64
		<i>Total</i>	lei			1 704 362,21
		Total Трубопроводы и арматура Inclusiv salariu				1 704 362,21 206 368,18
		1.1.3. Колодцы - 286 шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	89,940	2 195,40 859,94	197 454,34 77 342,95
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	27,730	1 689,20 598,92	46 841,62 16 608,06
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	73,220	3 444,81 983,94	252 229,13 72 044,06

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)				
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	39,340	$\frac{2\,767,92}{691,92}$	$\frac{108\,890,12}{27\,220,11}$
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры учтен расц. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3)	m3	37,880	$\frac{1\,168,55}{244,90}$	$\frac{44\,264,77}{9\,276,81}$
33		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦД-10)	put	246,000	$\frac{533,33}{0,00}$	$\frac{131\,199,18}{0,00}$
34		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	218,000	$\frac{335,00}{0,00}$	$\frac{73\,030,00}{0,00}$
35		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put	211,000	$\frac{533,33}{0,00}$	$\frac{112\,532,63}{0,00}$
36		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1- 10-1)	put	70,000	$\frac{533,33}{0,00}$	$\frac{37\,333,10}{0,00}$
37		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1- 10-2)	put	176,000	$\frac{533,33}{0,00}$	$\frac{93\,866,08}{0,00}$
38		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put	40,000	$\frac{1\,250,00}{0,00}$	$\frac{50\,000,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		1.5 m,(KЦД-15)				
39		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put	68,000	833,33 0,00	56 666,44 0,00
40		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put	48,000	1 208,33 0,00	57 999,84 0,00
41		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1- 15-1)	put	12,000	1 250,00 0,00	15 000,00 0,00
42		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1- 15-2)	put	28,000	1 250,00 0,00	35 000,00 0,00
43		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	286,000	200,00 0,00	57 200,00 0,00
44		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	put	69,000	300,00 0,00	20 700,00 0,00
45		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-9)	put	15,000	840,00 0,00	12 600,00 0,00
46		Elemente din beton armat prefabricat ale c?minelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-3)	put	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды)	m3	11,160	3 118,75 334,80	34 805,30 3 736,36
48		Costul capacelor tip "T"	buc	213,000	2 040,00 0,00	434 520,00 0,00
49		Costul capacelor tip "Л"	buc	73,000	1 716,67 0,00	125 316,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50		Стоимость скоб	buc	2 762,500	25,00 0,00	69 062,50 0,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t	2,770	496,83 236,83	1 376,22 656,02
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмокту)	m3	46,860	496,58 61,38	23 269,73 2 876,24
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмокта)	m2	390,500	143,64 5,58	56 092,31 2 178,99
		<i>Total</i>	lei			2 147 600,23
		Total Колодцы - 286 шт Inclusiv salariu				2 147 600,23 211 939,60
		1.1.4. Колодцы гасителя напора - ф1,0, высотой рабочей части 1,5м - (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,100	2 193,14 859,94	4 605,60 1 805,87
55		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put	3,000	533,33 0,00	1 599,99 0,00
56		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	put	3,000	335,00 0,00	1 005,00 0,00
57		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put	3,000	533,33 0,00	1 599,99 0,00
58		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put	3,000	533,33 0,00	1 599,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.0 m,(КЦП1- 10-1)				
59		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	3,000	200,00 0,00	600,00 0,00
60		Costul capacelor tip "Л"	buc	3,000	1 716,67 0,00	5 150,01 0,00
61		Стоимость стремянки С2	kg	51,240	25,00 0,00	1 281,00 0,00
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска стремянки)	t	0,050	496,80 236,80	24,84 11,84
		<i>Total</i>	lei			17 466,42
		Total Колодцы гасителя напора - ф1,0, высотой рабочей части 1,5м - (3шт) Inclusiv salariu				17 466,42 1 817,71
		<i>Total</i>	lei			6 120 873,64
		Total Сети канализации C1. Inclusiv salariu				6 120 873,64 1 535 030,31
		<i>Total</i>	lei			6 120 873,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			78 121,85
		<i>Total</i>				6 198 995,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			898 854,35
		<i>Total</i>				7 097 849,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			425 870,99
		Total 2-1-1s. Retele exterioare canalizare C1. Inclusiv salariu				7 523 720,83 1 535 030,31
		2. № 2-1-2s. Retele exterioare canalizare C1pr. 2.1. Сети канализации C1pr. 2.1.1. Земляные работы.				
63	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	10,110	704,99	7 127,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	m3		0,00	0,00
64	TsA10B1	Săpătura manuală de pământ, în drenuri cu lățimea de peste 1 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu împingeri mari și sprijiniri puternice, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3	32,000	114,70 114,70	3 670,40 3 670,40
65	TsA16B5	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	37,600	155,00 155,00	5 828,00 5 828,00
66	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	2,000	396,00 0,00	792,00 0,00
67	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	2,000	675,00 0,00	1 350,00 0,00
68	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	340,000	12,80 0,00	4 352,00 0,00
69	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	2,000	143,82 22,32	287,64 44,64
70	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m	m3	176,000	19,22 19,22	3 382,72 3 382,72

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)				
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	176,000	55,94 53,94	9 845,44 9 493,44
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	7,050	327,02 0,00	2 305,50 0,00
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	7,050	2 105,35 546,84	14 842,72 3 855,22
74	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	1 299,000	23,79 22,32	30 899,28 28 993,68
75	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	522,000	17,00 0,00	8 874,00 0,00
76	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	66,600	345,32 37,82	22 998,31 2 518,81
77	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	88,800	380,04 72,54	33 747,55 6 441,55

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)				
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок под асфальтовой дорогой)	m3	5,000	345,32 37,82	1 726,60 189,10
		<i>Total</i>	lei			152 029,56
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				152 029,56 64 417,56
		2.1.2. Трубопроводы и арматура.				
79	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 80, SDR21 dn=90x4,3)	m	730,000	96,71 11,28	70 597,57 8 237,32
80	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	730,000	0,49 0,25	360,77 185,57
81	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная dn=100мм)(Tehnotitan)	buc	6,000	2 254,50 34,10	13 527,00 204,60
82	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы свободные ф110)	buc	12,000	368,81 35,96	4 425,66 431,52
83	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul	buc	3,000	687,00 62,00	2 061,00 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ПЕ .Д=90)				
84	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы свободные ф90)	buc	3,000	350,27 35,96	1 050,80 107,88
85	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Гаситель напора - изготовить из металла -3 шт-30кг)	buc	3,000	1 121,10 65,10	3 363,30 195,30
		<i>Total</i>	lei			95 386,10
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				95 386,10 9 548,19
		2.1.3. Колодцы.				
86	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	8,450	3 334,64 853,74	28 177,72 7 214,08
87		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	6,000	1 250,00 0,00	7 500,00 0,00
88		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)	put	5,000	833,33 0,00	4 166,65 0,00
89		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6a)	put	2,000	833,33 0,00	1 666,66 0,00
90		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	4,000	1 208,33 0,00	4 833,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put	4,000	1 208,33 0,00	4 833,32 0,00
92		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1- 15-1)	put	3,000	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
93		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	6,000	200,00 0,00	1 200,00 0,00
94		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put	3,000	300,00 0,00	900,00 0,00
95	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды)	m3	0,170	3 120,24 334,76	530,44 56,91
96		Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "T"	buc	6,000	2 134,28 50,84	12 805,68 305,04
97		Стоимость скоб	kg	7,600	25,00 0,00	190,00 0,00
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t	0,010	496,00 236,00	4,96 2,36
		<i>Total</i>	lei			70 558,75
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				70 558,75 7 578,39
		<i>Total</i>	lei			317 974,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			3 891,86
		<i>Total</i>				321 866,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			46 670,61
		<i>Total</i>				368 536,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			22 112,21
		Total Сети канализации C1pr.				390 649,09
		Inclusiv salariu				81 544,14
		2.2. Монтажные работы				
		Total Монтажные работы				0,00
		Inclusiv salariu				
		2.3. Оборудование.				
		Total Оборудование.				0,00
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			390 649,09
		Total № 2-1-2s. Retele exterioare canalizare C1pr.				390 649,09
		Inclusiv salariu				81 544,14
		3. 2-1-3s. Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului.				
		3.1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.				
		3.1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
99	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	4 300,000	56,00 0,00	240 800,00 0,00
100	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	193,900	145,59 99,20	28 229,68 19 234,88
101	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	5,030	780,00 0,00	3 923,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)				
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	290,250	450,80 55,80	130 844,70 16 195,95
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	503,100	296,88 61,38	149 360,18 30 880,28
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t	1,160	10 391,72 0,00	12 054,40 0,00
105	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,000	190,47 7,44	368 569,12 14 396,40
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t	0,580	10 383,10 0,00	6 022,20 0,00
107	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,000	284,36 9,92	550 236,60 19 195,20
		<i>Total</i>	lei			1 490 040,28
		Total Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2) Inclusiv salariu				1 490 040,28 99 902,71
		3.1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
108	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного	100 m3	5,510	780,00 0,00	4 297,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия дороги)				
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	367,200	450,80 55,80	165 533,76 20 489,76
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	550,800	296,88 61,38	163 521,50 33 808,10
		<i>Total</i>	lei			333 353,06
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) Inclusiv salariu				333 353,06 54 297,86
		3.1.3. Вывоз мусора.				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка)	100 m3	6,290	780,00 0,00	4 906,20 0,00
112	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 064,000	12,80 0,00	13 619,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 525,40
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				18 525,40
		<i>Total</i>	lei			1 841 918,74
		Total Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. Inclusiv salariu				1 841 918,74 154 200,57
		<i>Total</i>	lei			1 841 918,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			25 847,38
		<i>Total</i>				1 867 766,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			270 826,09
		<i>Total</i>				2 138 592,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			128 315,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-1-3s. Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului. Inclusiv salariu				2 266 907,74 154 200,57
		4. 2-2-1. Statia de pompare N1. Pentru lucrari de constructii				
		4.1. Lucrari de terasamente				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,690	614,78 0,00	424,20 0,00
114	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,530	885,10 0,00	1 354,20 0,00
115	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,140	968,57 0,00	135,60 0,00
116	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	152,510	17,00 0,00	2 592,67 0,00
117	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,370	101,69 101,69	139,31 139,31
118	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,020	127,72 127,72	513,42 513,42
119	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,210	327,01 0,00	722,70 0,00
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	2,210	2 105,34	4 652,80

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	m3		546,83	1 208,50
121	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	23,800	12,80 0,00	304,60 0,00
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	155,00 22,14	21,70 3,10
123	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,370	471,43 61,36	645,86 84,07
		<i>Total</i>	lei			11 507,06
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				11 507,06 1 948,40
		4.2. Constructii				
124	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 918,50 279,00	767,40 111,60
125	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,600	1 891,66 238,70	3 026,66 381,92
126	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,600	29,46 3,29	1 490,73 166,28
127	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,530	136,93 74,40	346,44 188,23
128	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,850	471,59 61,41	400,85 52,20
129	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	7,070	148,32	1 048,59

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala			5,58	39,43
		<i>Total</i>	lei			7 080,67
		Total Constructii Inclusiv salariu				7 080,67 939,66
		<i>Total</i>	lei			18 587,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			127,49
		<i>Total</i>				18 715,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 713,71
		<i>Total</i>				21 428,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 285,73
		Total 2-2-1. Statia de pompare N1. Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				22 714,66 2 888,06
		5. 2-2-2. Statia de pompare N1A. Utilaj.				
		5.1. Монтажные работы				
130	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc	1,000	1 342,60 1 165,60	1 342,60 1 165,60
		<i>Total</i>	lei			1 342,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			279,74
		<i>Total</i>				1 622,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			885,86
		<i>Total</i>				2 508,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			150,49
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 658,69 1 165,60
		5.2. Оборудование.				
131		Стоимость канализационной	buc	1,000	450 000,00	450 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			450 000,00
		Total Оборудование. Inclusiv salariu				450 000,00
		<i>Total</i>	lei			452 658,69
		Total 2-2-2. Statia de pompare N1A. Utilaj. Inclusiv salariu				452 658,69 1 165,60
		6. 2-2-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF) 6.1. Lucrari de constructii				
132	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,000	210,80 34,10	210,80 34,10
133	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,065	5 821,08 1 805,69	378,37 117,37
134	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
135	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m)	m3	2,430	82,46 82,46	200,38 200,38
136	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	21,000	82,46 82,46	1 731,66 1 731,66
137	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	23,430	60,14 60,14	1 409,07 1 409,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 930,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			80,00
		<i>Total</i>				8 010,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 161,49
		<i>Total</i>				9 171,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			550,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 722,08 3 492,58
		6.2. Lucrari de montare				
138	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu satorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,710	2 040,59 1 865,59	1 448,82 1 324,57
139	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	362,48 296,36	362,48 296,36
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	211,61 146,94	211,61 146,94
141	08-03-521-15	-Interruptor de putere, tripolar	buc	1,000	187,92 174,22	187,92 174,22
142	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000	130,61 96,72	783,67 580,32
143	11-03-001-01	-Declansator independent	buc	1,000	32,24 32,24	32,24 32,24
144	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	103,66 88,66	103,66 88,66
145	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	1,000	89,45 74,40	89,45 74,40
146	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc	1,000	204,42 129,58	204,42 129,58

1	2	3	4	5	6	7
		conectare pina la 9, curent pina la 25 A				
147	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc	1,000	124,00 124,00	124,00 124,00
148	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	9 931,00 9 176,00	99,31 91,76
149	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	7 932,00 7 192,00	79,32 71,92
150	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	5 433,50 4 712,00	108,67 94,24
151	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,110	3 140,82 1 909,64	345,49 210,06
152	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	4 237,83 2 573,00	254,27 154,38
153	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060	3 687,33 2 132,83	221,24 127,97
154	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	2 601,20 2 331,20	780,36 699,36
155	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,000	2 406,23 513,98	2 406,23 513,98
156	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	7 389,07 1 178,00	5 172,35 824,60
157	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	3 798,80 1 178,00	379,88 117,80
158	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	6 600,00 3 863,33	19,80 11,59
159	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,050	5 144,60 3 199,20	257,23 159,96
160	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m	100 m	0,310	806,29	249,95

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg			768,81	238,33
161	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,600	806,30 768,80	483,78 461,28
162	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,180	410,94 410,94	73,97 73,97
163	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,190	154,37 154,37	29,33 29,33
164	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,370	861,84 849,41	318,88 314,28
165	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,180	403,67 403,67	72,66 72,66
166	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,190	210,79 210,79	40,05 40,05
167	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	33,87 16,12	135,48 64,48
168	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	buc	8,000	33,87 16,12	270,96 128,96
169	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHΓ-LS 5x2.5mm2	buc	6,000	41,31 23,56	247,86 141,36
170	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,000	81,30 71,30	975,60 855,60
171	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc	4,000	124,00 124,00	496,00 496,00
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	130,61 96,72	130,61 96,72
173	08-02-363-1	Console metalice, speciale,	buc	1,000	241,42	241,42

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1			211,42	211,42
174	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000	146,58 145,08	146,58 145,08
175	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080	2 968,00 2 914,00	237,44 233,12
176	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc	1,000	204,42 129,58	204,42 129,58
177	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc	2,000	67,58 67,58	135,16 135,16
178	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	213,40 148,18	426,81 296,36
179	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
180	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
181	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	210,00 0,00	210,00 0,00
182	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	145,83 0,00	145,83 0,00
183	33400203-48	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	2,000	6,00 0,00	12,00 0,00
184	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
185	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,000	34,53 0,00	34,53 0,00
186	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
187	3332126-04	Cablu BBГНГ-LS 5x2.5mm2	m	23,000	32,50 0,00	747,50 0,00
188	3332126-01	Cablu BBГНГ-LS 3x1.5mm2	m	45,000	12,67 0,00	570,15 0,00
189	33320117-2	Cablu ABB6ШВ 5x10mm2	m	26,000	40,83 0,00	1 061,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
190	33320117-1	Cablu ABББШВ 4x10mm2	m	22,000	38,00 0,00	836,00 0,00
191	3332032-01	Cablu AKББШВ 4x2,5mm2	m	17,000	70,00 0,00	1 190,00 0,00
192	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
193		Clemmnic KE10.1	buc	2,000	4,92 0,00	9,84 0,00
194	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	2,000	45,83 0,00	91,66 0,00
195	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	50,00 0,00	550,00 0,00
196	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m	6,000	83,33 0,00	499,98 0,00
197	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
198	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	30,000	17,08 0,00	512,40 0,00
199	33330001	Caramida	buc	72,000	6,00 0,00	432,00 0,00
200	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	24,92 0,00	74,76 0,00
201	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
202	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 937,61
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 451,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			345,08
		<i>Total</i>				30 733,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 761,61
		<i>Total</i>				38 495,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 309,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 805,06 10 212,65
		6.3. Utilaj				
203	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
204	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31В31250 100А	buc	1,000	475,83 0,00	475,83 0,00
205	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
206	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	4,000	91,67 0,00	366,68 0,00
207	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
208	555000255 -14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	438,33 0,00	438,33 0,00
209	5580008	Convекtor electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
210	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	112,50 0,00	112,50 0,00
211	55500042- 1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10А, SVV3	buc	1,000	28,17 0,00	28,17 0,00
212	33410149- 1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 - 0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	832,50 0,00	832,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 886,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 886,51
		<i>Total</i>	lei			56 413,65
		Total 2-2-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF)				56 413,65 13 705,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7. 2-3-1. Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii 7.1. Lucrari de terasamente				
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140	<u>615,00</u> 0,00	<u>86,10</u> 0,00
214	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,160	<u>885,00</u> 0,00	<u>3 681,60</u> 0,00
215	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,170	<u>968,82</u> 0,00	<u>164,70</u> 0,00
216	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	415,550	<u>17,00</u> 0,00	<u>7 064,35</u> 0,00
217	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,410	<u>101,67</u> 101,67	<u>143,35</u> 143,35
218	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,660	<u>127,72</u> 127,72	<u>978,36</u> 978,36
219	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,300	<u>327,00</u> 0,00	<u>1 406,10</u> 0,00
220	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	4,290	<u>2 105,34</u> 546,84	<u>9 031,91</u> 2 345,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
221	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,530	12,80 0,00	378,00 0,00
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	144,00 22,24	24,48 3,78
223	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,410	471,26 61,38	664,47 86,55
		<i>Total</i>	lei			23 623,42
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				23 623,42 3 558,00
		7.2. Constructii				
224	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 918,96 279,00	3 262,24 474,30
225	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	12,200	1 891,34 238,70	23 074,40 2 912,14
226	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	418,500	29,46 3,29	12 329,44 1 375,22
227	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,610	137,08 74,40	3 099,41 1 682,18
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	1,600	471,38 61,38	754,21 98,21
229	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,300	148,30 5,58	1 824,14 68,63
		<i>Total</i>	lei			44 343,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii Inclusiv salariu				44 343,84 6 610,68
		<i>Total</i>	lei			67 967,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			737,16
		<i>Total</i>				68 704,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			9 962,14
		<i>Total</i>				78 666,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 720,00
		Total 2-3-1. Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				83 386,56 10 168,68
		8. 2-3-2. Statia de pompare N1A. Utilaj. 8.1. Монтажные работы				
230	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)	buc	1,000	1 342,60 1 165,60	1 342,60 1 165,60
		<i>Total</i>	lei			1 342,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			279,74
		<i>Total</i>				1 622,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			885,86
		<i>Total</i>				2 508,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			150,49
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 658,69 1 165,60
		8.2. Оборудование.				
231		Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325	buc	1,000	700 000,00 0,00	700 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)				
		<i>Total</i>	lei			700 000,00
		Total Оборудование. Inklusiv salariu				700 000,00
		<i>Total</i>	lei			702 658,69
		Total 2-3-2. Statia de pompare N1A. Utilaj. Inklusiv salariu				702 658,69 1 165,60
		9. 2-3-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF) 9.1. Lucrari de constructii				
232	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,000	210,80 34,10	210,80 34,10
233	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,065	5 821,08 1 805,69	378,37 117,37
234	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
235	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (16m)	m3	2,160	82,47 82,47	178,13 178,13
236	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	21,000	82,46 82,46	1 731,66 1 731,66
237	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	23,160	60,14 60,14	1 392,83 1 392,83
238	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=100mm	1 km	0,004	58 245,00 8 245,00	232,98 32,98
		<i>Total</i>	lei			8 124,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			84,00
		<i>Total</i>				8 208,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 190,27
		<i>Total</i>				9 399,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			563,95
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 962,99 3 487,07
		9.2. Lucrari de montare				
239	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,740	2 040,61 1 865,61	1 510,05 1 380,55
240	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	355,73 296,36	355,73 296,36
241	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	158,36 146,94	158,36 146,94
242	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	187,92 174,22	187,92 174,22
243	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000	130,61 96,72	783,67 580,32
244	11-03-001-01	-Declansator independent	buc	1,000	32,24 32,24	32,24 32,24
245	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	103,66 88,66	103,66 88,66
246	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	1,000	89,45 74,40	89,45 74,40
247	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	194,72 129,58	194,72 129,58

1	2	3	4	5	6	7
248	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc	1,000	124,00 124,00	124,00 124,00
249	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	9 931,00 9 176,00	99,31 91,76
250	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	7 932,00 7 192,00	79,32 71,92
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	5 084,50 4 712,00	101,69 94,24
252	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,110	2 659,45 1 909,64	292,54 210,06
253	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	3 551,50 2 573,00	213,09 154,38
254	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060	3 149,83 2 132,83	188,99 127,97
255	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	2 601,20 2 331,20	780,36 699,36
256	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,000	2 406,23 513,98	2 406,23 513,98
257	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	7 389,07 1 178,00	5 172,35 824,60
258	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	2 971,80 1 178,00	297,18 117,80
259	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	5 473,33 3 863,33	16,42 11,59
260	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	806,30 768,80	241,89 230,64
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,560	806,30 768,80	451,53 430,53
262	08-02-142-	Executarea patului pentru un	100 m	0,160	411,12	65,78

1	2	3	4	5	6	7
	1	singur cablu in transee			411,12	65,78
263	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,230	154,48 154,48	35,53 35,53
264	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,390	861,97 849,41	336,17 331,27
265	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,160	403,75 403,75	64,60 64,60
266	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,230	210,78 210,78	48,48 48,48
267	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	33,87 16,12	135,48 64,48
268	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu BBΓHT-LS 3x1.5mm2	buc	8,000	33,87 16,12	270,96 128,96
269	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHT-LS 5x2.5mm2	buc	6,000	41,31 23,56	247,86 141,36
270	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHT-LS 5x4mm2	buc	2,000	44,17 25,42	88,34 50,84
271	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,000	81,30 71,30	975,60 855,60
272	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc	4,000	124,00 124,00	496,00 496,00
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	130,61 96,72	130,61 96,72
274	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de	buc	1,000	241,42 211,42	241,42 211,42

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, cantitate becuri: 1				
275	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000	146,58 145,08	146,58 145,08
276	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080	2 954,00 2 914,00	236,32 233,12
277	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc	1,000	194,72 129,58	194,72 129,58
278	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc	2,000	67,58 67,58	135,16 135,16
279	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	206,66 148,18	413,31 296,36
280	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
281	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
282	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc	1,000	210,00 0,00	210,00 0,00
283	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	145,83 0,00	145,83 0,00
284	33400203-48	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	2,000	6,00 0,00	12,00 0,00
285	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
286	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
287	3332126-04	Cablu BBГНГ-LS 5x2.5mm2	m	14,000	32,50 0,00	455,00 0,00
288	3332126-05	Cablu BBГНГ-LS 5x4mm2	m	9,000	50,83 0,00	457,47 0,00
289	3332126-01	Cablu BBГНГ-LS 3x1.5mm2	m	45,000	12,67 0,00	570,15 0,00
290	33320117-2	Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m	26,000	40,83 0,00	1 061,58 0,00
291	33320117-1	Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m	18,000	38,00 0,00	684,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
292	3332032-01	Cablu AKBБ6IIIВ 4x2,5mm2	m	13,000	70,00 0,00	910,00 0,00
293	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
294	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	2,000	4,92 0,00	9,84 0,00
295	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	2,000	45,83 0,00	91,66 0,00
296	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	50,00 0,00	550,00 0,00
297	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m	6,000	83,33 0,00	499,98 0,00
298	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
299	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	30,000	17,08 0,00	512,40 0,00
300	33330001	Caramida	buc	72,000	6,00 0,00	432,00 0,00
301	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	24,92 0,00	74,76 0,00
302	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
303	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 190,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 432,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			336,93
		<i>Total</i>				29 959,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 703,69
		<i>Total</i>				37 663,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 259,82
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				39 923,48 10 136,44
		9.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
304	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
305	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31В31250 100А	buc	1,000	475,83 0,00	475,83 0,00
306	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16А, ВА47-29//3/16С	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
307	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	4,000	91,67 0,00	366,68 0,00
308	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
309	555000255-14	-Intreruptor automat АВDT 34 C10 30mA	buc	1,000	438,33 0,00	438,33 0,00
310	5580008	Convекtor electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
311	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	112,50 0,00	112,50 0,00
312	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10А, SVV3	buc	1,000	28,17 0,00	28,17 0,00
313	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 - 0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	832,50 0,00	832,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 886,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 886,51
		<i>Total</i>	lei			55 772,98
		Total 2-3-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF) Inclusiv salariu				55 772,98 13 623,51
		10. 2-4-1. Statia de pompare N3				

1	2	3	4	5	6	7
		Pentru lucrari de constructii				
		10.1. Lucrari de terasamente				
314	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,210	614,29 0,00	129,00 0,00
315	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,100	885,00 0,00	1 858,50 0,00
316	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,160	969,37 0,00	155,10 0,00
317	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	208,960	17,00 0,00	3 552,32 0,00
318	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
319	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,370	101,69 101,69	139,31 139,31
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	127,72 127,72	536,42 536,42
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	2,300	327,00 0,00	752,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
322	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,300	2 105,34 546,84	4 842,28 1 257,73
323	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	27,000	12,80 0,00	345,60 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	144,37 22,50	23,10 3,60
325	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,370	471,43 61,36	645,86 84,07
		<i>Total</i>	lei			14 179,59
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				14 179,59 2 021,13
		10.2. Constructii				
326	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,350	1 917,86 279,00	671,25 97,65
327	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	1,600	1 891,66 238,70	3 026,66 381,92
328	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,300	29,46 3,29	1 481,91 165,29
329	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,530	136,93 74,40	346,44 188,23
330	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,850	471,59 61,41	400,85 52,20
331	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu	m2	7,070	148,32 5,58	1 048,59 39,43

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
		<i>Total</i>	lei			6 975,70
		Total Constructii Inclusiv salariu				6 975,70 924,72
		<i>Total</i>	lei			21 155,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,74
		<i>Total</i>				21 281,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 085,75
		<i>Total</i>				24 366,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 462,00
		Total 2-4-1. Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				25 828,78 2 945,85
		11. 2-4-2. Statia de pompare Nr.3. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF) 11.1. Lucrari de constructii				
332	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,000	210,80 34,10	210,80 34,10
333	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,065	5 821,08 1 805,69	378,37 117,37
334	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
335	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (17m)	m3	2,300	82,46 82,46	189,66 189,66
336	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	16,500	82,46 82,46	1 360,59 1 360,59
337	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	18,800	60,14 60,14	1 130,63 1 130,63
338	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri,	1 km	0,004	58 245,00	232,98

1	2	3	4	5	6	7
		d=100mm			8 245,00	32,98
		<i>Total</i>	lei			7 503,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			84,00
		<i>Total</i>				7 587,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 100,12
		<i>Total</i>				8 687,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			521,23
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 208,38 2 865,33
		11.2. Lucrari de montare				
339	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,710	2 040,59 1 865,59	1 448,82 1 324,57
340	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	355,73 296,36	355,73 296,36
341	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	158,36 146,94	158,36 146,94
342	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	187,92 174,22	187,92 174,22
343	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000	130,61 96,72	783,67 580,32
344	11-03-001-01	-Declansator independent	buc	1,000	32,24 32,24	32,24 32,24
345	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	103,66 88,66	103,66 88,66
346	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	1,000	89,45 74,40	89,45 74,40
347	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de	buc	1,000	194,72	194,72

1	2	3	4	5	6	7
		pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A			129,58	129,58
348	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc	1,000	124,00 124,00	124,00 124,00
349	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	9 931,00 9 176,00	99,31 91,76
350	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	7 932,00 7 192,00	79,32 71,92
351	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	5 084,50 4 712,00	101,69 94,24
352	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,110	2 659,45 1 909,64	292,54 210,06
353	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	3 551,50 2 573,00	213,09 154,38
354	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060	3 149,83 2 132,83	188,99 127,97
355	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	2 601,20 2 331,20	780,36 699,36
356	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,000	2 406,23 513,98	2 406,23 513,98
357	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	7 389,07 1 178,00	5 172,35 824,60
358	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	2 971,80 1 178,00	297,18 117,80
359	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	5 473,33 3 863,33	16,42 11,59
360	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,050	5 144,60 3 199,20	257,23 159,96

1	2	3	4	5	6	7
361	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,230	806,26 768,78	185,44 176,82
362	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,540	806,30 768,80	435,40 415,15
363	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,170	411,00 411,00	69,87 69,87
364	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,290	154,34 154,34	44,76 44,76
365	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,460	861,89 849,39	396,47 390,72
366	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,170	403,71 403,71	68,63 68,63
367	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,290	210,79 210,79	61,13 61,13
368	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	33,87 16,12	135,48 64,48
369	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu BBΓHT-LS 3x1.5mm2	buc	8,000	33,87 16,12	270,96 128,96
370	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHT-LS 5x2.5mm2	buc	6,000	41,31 23,56	247,86 141,36
371	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,000	81,30 71,30	975,60 855,60
372	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc	4,000	124,00 124,00	496,00 496,00
373	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina	buc	1,000	130,61 96,72	130,61 96,72

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 A				
374	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	241,42 211,42	241,42 211,42
375	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000	146,58 145,08	146,58 145,08
376	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080	2 954,00 2 914,00	236,32 233,12
377	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc	1,000	194,72 129,58	194,72 129,58
378	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc	2,000	67,58 67,58	135,16 135,16
379	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	206,66 148,18	413,31 296,36
380	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
381	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
382	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc	1,000	210,00 0,00	210,00 0,00
383	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	145,83 0,00	145,83 0,00
384	33400203-48	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	2,000	6,00 0,00	12,00 0,00
385	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
386	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,000	34,53 0,00	34,53 0,00
387	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
388	3332126-04	Cablu BBΓHF-LS 5x2.5mm2	m	23,000	32,50 0,00	747,50 0,00
389	3332126-01	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5mm2	m	45,000	12,67 0,00	570,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
390	33320117-2	Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m	30,000	40,83 0,00	1 224,90 0,00
391	33320117-1	Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m	15,000	38,00 0,00	570,00 0,00
392	3332032-01	Cablu AKББ6ШВ 4x2,5mm2	m	15,000	70,00 0,00	1 050,00 0,00
393	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
394	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	2,000	4,92 0,00	9,84 0,00
395	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	2,000	45,83 0,00	91,66 0,00
396	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	50,00 0,00	550,00 0,00
397	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m	6,000	83,33 0,00	499,98 0,00
398	441000-1564	Teava ПВХ d=40 mm	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
399	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	30,000	17,08 0,00	512,40 0,00
400	33330001	Caramida	buc	68,000	6,00 0,00	408,00 0,00
401	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	24,92 0,00	74,76 0,00
402	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
403	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total	lei			27 350,55
		Asigurarea sociala	24 %			2 450,36
		Cheltuieli de transport	2 %			337,87
		Total				30 138,78
		Cheltuieli de regie	76 %			7 759,47
		Total				37 898,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 273,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 172,14 10 209,83
		11.3. Utilaj				
404	338000213	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
405	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31В31250 100А	buc	1,000	475,83 0,00	475,83 0,00
406	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
407	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	4,000	91,67 0,00	366,68 0,00
408	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
409	555000255 -14	-Intreruptor automat АВDТ 34 C10 30mA	buc	1,000	438,33 0,00	438,33 0,00
410	5580008	Convекtor electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
411	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	112,50 0,00	112,50 0,00
412	55500042- 1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10А, SVV3	buc	1,000	28,17 0,00	28,17 0,00
413	33410149- 1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 - 0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	832,50 0,00	832,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 886,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 886,51
		<i>Total</i>	lei			55 267,03
		Total 2-4-2. Statia de pompare Nr.3. Echipament electric de forta				55 267,03 13 075,16

1	2	3	4	5	6	7
		si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF) Inclusiv salariu				
		12. 2-4-2. Statia de pompare N3A. Utilaj. 12.1. Монтажные работы				
414	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25м3/час)	buc	1,000	1 342,60 1 165,60	1 342,60 1 165,60
		<i>Total</i>	lei			1 342,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			279,74
		<i>Total</i>				1 622,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			885,86
		<i>Total</i>				2 508,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			150,49
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 658,69 1 165,60
		12.2. Оборудование.				
415		Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3) EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 3)	buc	1,000	480 000,00 0,00	480 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			480 000,00
		Total Оборудование. Inclusiv salariu				480 000,00
		<i>Total</i>	lei			482 658,69
		Total 2-4-2. Statia de pompare N3A. Utilaj. Inclusiv salariu				482 658,69 1 165,60
		13. 2-5. MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura . 13.1. Сантехработы				
416		Напорный рукав резино- тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
417		Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
418	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	1 594,10 34,10	4 782,30 102,30
419	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
420	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc	1,000	325,18 55,18	325,18 55,18
421		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc	2,000	325,18 55,18	650,36 110,36
422	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 918,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,36
		<i>Total</i>				7 043,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 021,30
		<i>Total</i>				8 064,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			483,88
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				8 548,58 398,04
		13.2. Lucrari de montare				
423	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	2 388,99 1 878,60	4 777,97 3 757,20
		<i>Total</i>	lei			4 777,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			901,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			3,24
		<i>Total</i>				5 682,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 855,47
		<i>Total</i>				8 538,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			512,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 050,71 3 757,20
		13.3. Utilaj				
424		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	2,000	45 000,00 0,00	90 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			107 599,29
		Total 2-5. MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura . Inklusiv salariu				107 599,29 4 155,24
		14. 2-5-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii				
		14.1. Lucrari de terasamente				
425	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,820	615,00 0,00	504,30 0,00
426	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,170	885,88 0,00	150,60 0,00
427	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
428	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,730	127,73 127,73	220,97 220,97
429	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,990	326,97 0,00	323,70 0,00
430	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,990	2 105,33 546,85	2 084,28 541,38
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,110	676,36 0,00	74,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
432	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,700	12,80 0,00	239,40 0,00
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	145,27 22,55	15,98 2,48
		<i>Total</i>	lei			3 913,63
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				3 913,63 764,83
		14.2. Constructii				
434	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 284,00 421,50	91,36 16,86
435	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,000	40,68 15,50	162,72 62,00
436	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,590	2 776,63 691,91	7 191,46 1 792,05
437	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
438	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc	2,000	1 116,67 0,00	2 233,34 0,00
439	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,000	385,00 0,00	385,00 0,00
440	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
441	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
442	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
443	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
444	AcE14B1	Capac	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
445	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc	2,000	480,00 0,00	960,00 0,00
446	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc	3,000	37,50 0,00	112,50 0,00
447	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2	3,950	229,07 7,44	904,83 29,39
448	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,710	205,06 54,56	5 477,17 1 457,31
449	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	25 930,00 930,00	777,90 27,90
450	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,150	470,20 61,20	70,53 9,18
451	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,920	143,56 5,59	275,63 10,73
		<i>Total</i>	lei			25 692,44
		Total Constructii Inclusiv salariu				25 692,44 3 405,42
		<i>Total</i>	lei			29 606,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			426,53
		<i>Total</i>				30 032,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 354,73
		<i>Total</i>				34 387,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 063,23
		Total 2-5-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N1 Pentru				36 450,56 4 170,25

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de constructii				
		Inclusiv salariu				
		15. 2-6. MINI-Statia de pompare				
		N2. Utilaj si armatura .				
		15.1. Сантехработы				
452		Напорный рукав резино- тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
453		Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
454	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	1 594,10 34,10	4 782,30 102,30
455	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
456	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc	1,000	325,18 55,18	325,18 55,18
457		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc	2,000	325,18 55,18	650,36 110,36
458	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
		<i>Total</i>	lei			6 918,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,36
		<i>Total</i>				7 043,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 021,30
		<i>Total</i>				8 064,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			483,88
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				8 548,58 398,04
		15.2. Lucrari de montare				
459	07-04-001-01	Агрегат de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	2 632,75 1 878,60	5 265,50 3 757,20
		<i>Total</i>	lei			5 265,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			901,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			12,99
		<i>Total</i>				6 180,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 855,47
		<i>Total</i>				9 035,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			542,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 577,83 3 757,20
		15.3. Utilaj				
460		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	2,000	45 000,00 0,00	90 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 000,00
		<i>Total</i>	lei			108 126,41
		Total 2-6. MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si armatura . Inclusiv salariu				108 126,41 4 155,24
		16. 2-6-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii				
		16.1. Lucrari de terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
461	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,990	615,15 0,00	609,00 0,00
462	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	885,00 0,00	177,00 0,00
463	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
464	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,090	127,71 127,71	266,91 266,91
465	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,090	326,97 0,00	356,40 0,00
466	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,090	2 105,34 546,85	2 294,82 596,07
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	675,00 0,00	67,50 0,00
468	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	17,000	12,80 0,00	217,60 0,00
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,100	145,30	14,53

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		22,30	2,23
		<i>Total</i>	lei			4 603,76
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 603,76 865,21
		16.2. Constructii				
470	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 284,00 421,50	91,36 16,86
471	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,000	40,68 15,50	162,72 62,00
472	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,940	2 775,98 691,91	8 161,39 2 034,22
473	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
474	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc	2,000	1 116,67 0,00	2 233,34 0,00
475	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,000	385,00 0,00	385,00 0,00
476	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,000	835,00 0,00	1 670,00 0,00
477	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
478	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
479	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
480	AcE14B1	Capac	buc	1,000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
481	AcE14B1	Scara-29,2 kg	buc	1,000	730,00	730,00
					0,00	0,00
482	AcE14B1	Scoaba -6 kg	buc	4,000	37,50	150,00
					0,00	0,00
483	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2	3,950	229,07	904,83
					7,44	29,39
484	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,410	205,06	5 620,70
					54,56	1 495,50
485	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	25 930,00	777,90
					930,00	27,90
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,150	470,20	70,53
					61,20	9,18
487	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,920	143,56	275,63
					5,59	10,73
		<i>Total</i>	lei			27 448,40
		Total Constructii Inclusiv salariu				27 448,40 3 685,78
		<i>Total</i>	lei			32 052,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			453,59
		<i>Total</i>				32 505,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 713,33
		<i>Total</i>				37 219,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 233,15
		Total 2-6-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii				39 452,23 4 550,99
		Inclusiv salariu				
		17. 2-7. MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si armatura .				
		17.1. Сантехработы				
488		Напорный рукав резино-	m	4,000	100,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		тканевый Д=50мм "Tehnotitan"			0,00	0,00
489		Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
490	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	1 594,10 34,10	4 782,30 102,30
491	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
492	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc	1,000	325,18 55,18	325,18 55,18
493		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc	2,000	325,18 55,18	650,36 110,36
494	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
		<i>Total</i>	lei			6 918,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,36
		<i>Total</i>				7 043,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 021,30
		<i>Total</i>				8 064,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			483,88
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				8 548,58 398,04
		17.2. Lucrari de montare				
495	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe	buc	2,000	2 632,75 1 878,60	5 265,50 3 757,20

1	2	3	4	5	6	7
		trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)				
		<i>Total</i>	lei			5 265,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			901,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			12,99
		<i>Total</i>				6 180,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 855,47
		<i>Total</i>				9 035,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			542,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 577,83 3 757,20
		17.3. Utilaj				
496		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	2,000	<u>45 000,00</u> 0,00	<u>90 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 000,00
		<i>Total</i>	lei			108 126,41
		Total 2-7. MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si armatura . Inclusiv salariu				108 126,41 4 155,24
		18. 2-7-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii				
		18.1. Lucrari de terasamente				
497	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,030	<u>615,15</u> 0,00	<u>633,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
498	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,220	885,00 0,00	194,70 0,00
499	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
500	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,240	127,71 127,71	286,07 286,07
501	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,180	326,95 0,00	385,80 0,00
502	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,180	2 105,34 546,86	2 484,30 645,30
503	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	673,85 0,00	87,60 0,00
504	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	21,500	12,80 0,00	275,20 0,00
505	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	144,69 22,38	18,81 2,91
		<i>Total</i>	lei			4 966,08
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 966,08 934,28
		18.2. Constructii				

1	2	3	4	5	6	7
506	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 284,00 421,50	91,36 16,86
507	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,000	40,68 15,50	162,72 62,00
508	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,980	2 776,28 691,93	8 273,32 2 061,94
509	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
510	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod -16186	buc	2,000	1 116,67 0,00	2 233,34 0,00
511	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,000	385,00 0,00	385,00 0,00
512	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,000	835,00 0,00	1 670,00 0,00
513	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
514	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
515	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
516	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
517	AcE14B1	Capac	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
518	AcE14B1	Scara-32.4kg	buc	1,000	810,00 0,00	810,00 0,00
519	AcE14B1	Scoaba -15 kg	buc	10,000	37,50	375,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
520	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2	3,950	229,07 7,44	904,83 29,39
521	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,800	205,06 54,56	6 725,97 1 789,57
522	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	25 930,00 930,00	777,90 27,90
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,150	470,20 61,20	70,53 9,18
524	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,920	143,56 5,59	275,63 10,73
		<i>Total</i>	lei			29 270,60
		Total Constructii Inclusiv salariu				29 270,60 4 007,57
		<i>Total</i>	lei			34 236,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			483,31
		<i>Total</i>				34 719,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 034,40
		<i>Total</i>				39 754,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 385,26
		Total 2-7-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				42 139,65 4 941,85
		19. 2-8. MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si armatura . 19.1. Сантехработы				
525		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
526		Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
527	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	3,000	1 594,10	4 782,30

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"			34,10	102,30
528	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
529	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc	1,000	325,18 55,18	325,18 55,18
530		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc	2,000	325,18 55,18	650,36 110,36
531	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
		<i>Total</i>	lei			6 918,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,36
		<i>Total</i>				7 043,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 021,30
		<i>Total</i>				8 064,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			483,88
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				8 548,58 398,04
		19.2. Lucrari de montare				
532	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и	buc	2,000	2 632,75 1 878,60	5 265,50 3 757,20

1	2	3	4	5	6	7
		1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)				
		<i>Total</i>	lei			5 265,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			901,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			12,99
		<i>Total</i>				6 180,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 855,47
		<i>Total</i>				9 035,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			542,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 577,83 3 757,20
		19.3. Utilaj				
533		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	2,000	<u>45 000,00</u> 0,00	<u>90 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 000,00
		<i>Total</i>	lei			108 126,41
		Total 2-8. MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si armatura . Inclusiv salariu				108 126,41 4 155,24
		20. 2-8-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii				
		20.1. Lucrari de terasamente				
534	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,380	<u>615,00</u> 0,00	<u>848,70</u> 0,00
535	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit	100 m3	0,270	<u>885,56</u> 0,00	<u>239,10</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
536	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
537	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,890	127,71 127,71	369,09 369,09
538	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,510	327,02 0,00	493,80 0,00
539	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,510	2 105,34 546,83	3 179,07 825,72
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,170	674,12 0,00	114,60 0,00
541	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,730	12,80 0,00	380,60 0,00
542	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	145,76 22,24	24,78 3,78
		<i>Total</i>	lei			6 249,74
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 249,74 1 198,59
		20.2. Constructii				
543	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 284,00 421,50	91,36 16,86
544	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	4,000	40,68 15,50	162,72 62,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
545	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	3,310	2 776,72 691,91	9 190,94 2 290,22
546	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
547	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc	3,000	1 116,67 0,00	3 350,01 0,00
548	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,000	385,00 0,00	385,00 0,00
549	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
550	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
551	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
552	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8- 7.5(0.20) Cod16292	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
553	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
554	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
555	AcE14B1	Capac	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
556	AcE14B1	Scara-29,2 kg	buc	1,000	730,00 0,00	730,00 0,00
557	AcE14B1	Scoaba -7.5kg	buc	4,000	46,88 0,00	187,50 0,00
558	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor	m2	3,950	229,07	904,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu emulsie de bitum- latex			7,44	29,39
559	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,800	205,06 54,56	5 905,73 1 571,33
560	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	25 930,00 930,00	777,90 27,90
561	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,150	470,20 61,20	70,53 9,18
562	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,920	143,56 5,59	275,63 10,73
		<i>Total</i>	lei			30 182,15
		Total Constructii Inclusiv salariu				30 182,15 4 017,61
		<i>Total</i>	lei			36 431,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			499,04
		<i>Total</i>				36 930,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 354,98
		<i>Total</i>				42 285,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 537,15
		Total 2-8-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				44 823,06 5 216,20
		21. 2-9-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii 21.1. Lucrari de terasamente				
563	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	615,00 0,00	455,10 0,00
564	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,150	886,00	132,90

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platforme, descărcare în depozit teren cat. II	m ³		0,00	0,00
565	TsA24C	Epuizarea mecanică a apelor din săpături, în teren cu infiltrații puternice de apă, executate cu motopompă de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
566	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	1,560	127,74 127,74	199,27 199,27
567	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,790	326,96 0,00	258,30 0,00
568	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m ³	0,790	2 105,34 546,86	1 663,22 432,02
569	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	0,120	675,00 0,00	81,00 0,00
570	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	20,130	12,80 0,00	257,60 0,00
571	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,120	144,75 22,25	17,37 2,67
		<i>Total</i>	lei			3 664,76
		Total Lucrări de terasamente Inclusiv salariu				3 664,76 633,96
		21.2. Construcții				

1	2	3	4	5	6	7
572	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 284,00 421,50	91,36 16,86
573	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,000	40,68 15,50	162,72 62,00
574	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,420	2 776,75 691,91	6 719,73 1 674,43
575	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
576	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc	2,000	1 116,67 0,00	2 233,34 0,00
577	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
578	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
579	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
580	AcE14B1	Capac	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
581	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2	3,950	229,07 7,44	904,83 29,39
582	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	25,190	205,06 54,56	5 165,45 1 374,35
583	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	25 930,00 930,00	777,90 27,90
584	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	0,150	470,20 61,20	70,53 9,18

1	2	3	4	5	6	7
585	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,920	143,56 5,59	275,63 10,73
		<i>Total</i>	lei			22 771,49
		Total Constructii Inclusiv salariu				22 771,49 3 204,84
		<i>Total</i>	lei			26 436,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			373,31
		<i>Total</i>				26 809,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 887,39
		<i>Total</i>				30 696,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 841,82
		Total 2-9-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				32 538,77 3 838,80
		22. 2-9-2. MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura . 22.1. Сантехработы				
586		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
587		Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
588	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	1 594,10 34,10	4 782,30 102,30
589	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
590	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,	buc	1,000	325,18 55,18	325,18 55,18

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"				
591		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc	2,000	325,18 55,18	650,36 110,36
592	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	305,10 65,10	305,10 65,10
		<i>Total</i>	lei			6 918,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			125,36
		<i>Total</i>				7 043,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 021,30
		<i>Total</i>				8 064,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			483,88
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				8 548,58 398,04
		22.2. Lucrari de montare				
593	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной ФЕКА GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	2 632,75 1 878,60	5 265,50 3 757,20
		<i>Total</i>	lei			5 265,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			901,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			12,99
		<i>Total</i>				6 180,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 855,47
		<i>Total</i>				9 035,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			542,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 577,83 3 757,20
		22.3. Utilaj				
594		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	2,000	45 000,00 0,00	90 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 000,00
		<i>Total</i>	lei			108 126,41
		Total 2-9-2. MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura . Inclusiv salariu				108 126,41 4 155,24
		23. 4-1-1s. Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari de constructii 23.1. Lucrari de terasamente				
595	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	615,00 0,00	159,90 0,00
596	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
597	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	2 105,25 547,12	168,42 43,77
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	675,00 0,00	121,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
599	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	12,80 0,00	391,60 0,00
600	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	144,06 22,39	25,93 4,03
		<i>Total</i>	lei			893,45
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				893,45 47,80
		23.2. Fundatiile				
601	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 918,50 279,00	767,40 111,60
602	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	12,000	1 891,23 238,70	22 694,76 2 864,40
603	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,000	137,20 74,40	8 232,00 4 464,00
604	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 924,84 272,80	2 117,32 300,08
605	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	32,87 6,14	1 207,16 225,37
606	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	31,08 4,34	1 678,05 234,36
607	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11,000	137,05 74,40	1 507,55 818,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
608	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,770	88,58 23,56	511,11 135,97
		<i>Total</i>	lei			38 715,35
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				38 715,35 9 154,18
		23.3. Pereti				
609	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 375,31 302,56	15 953,60 3 509,70
610	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	2 013,97 328,60	1 852,85 302,31
611	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	32,87 6,14	854,70 159,59
612	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	31,08 4,34	1 605,07 224,13
613	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	137,05 74,40	1 096,40 595,20
614	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	33,31 1,86	2 831,77 158,10
		<i>Total</i>	lei			24 194,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 194,39 4 949,03

1	2	3	4	5	6	7
		23.4. Planseu				
615	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3	0,720	2 014,18 328,60	1 450,21 236,59
616	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	31,01 4,28	496,21 68,45
617	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	30,27 3,53	2 393,61 279,43
618	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	137,05 74,40	1 233,45 669,60
619	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	43,90 27,90	790,20 502,20
		<i>Total</i>	lei			6 363,68
		Total Planseu Inclusiv salariu				6 363,68 1 756,27
		23.5. Acoperis				
620	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	9 173,39 1 493,58	9 081,66 1 478,64
621	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	312,86 52,73	309,73 52,20
622	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	24,000	27,89 18,29	669,36 438,96

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
623	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	<u>306,67</u> 51,67	<u>5,52</u> 0,93
624	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	<u>111,11</u> 13,89	<u>2,00</u> 0,25
625	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2	6,820	<u>148,61</u> 15,81	<u>1 013,54</u> 107,81
626	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	<u>314,07</u> 52,93	<u>47,11</u> 7,94
627	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	<u>113,73</u> 15,73	<u>17,06</u> 2,36
628	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,820	<u>59,87</u> 37,20	<u>408,33</u> 253,70
629	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	<u>375,15</u> 71,30	<u>9 003,60</u> 1 711,20
630	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	<u>62,08</u> 10,54	<u>558,76</u> 94,86
631	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	<u>40,68</u> 15,50	<u>366,12</u> 139,50
632	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	<u>351,27</u> 18,60	<u>2 739,94</u> 145,08
633	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	<u>268,52</u> 21,70	<u>2 685,25</u> 217,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 907,98
		Total Acoperis Inclusiv salariu				26 907,98 4 650,43
		23.6. Ferestre				
634	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,540	2 326,70 106,31	1 256,42 57,41
635	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2- framuga	m2	0,270	2 326,70 106,33	628,21 28,71
636	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	127,30 24,80	101,84 19,84
		<i>Total</i>	lei			1 986,47
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 986,47 105,96
		23.7. Usi				
637	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 829,15 272,80	3 457,10 515,59
		<i>Total</i>	lei			3 457,10
		Total Usi Inclusiv salariu				3 457,10 515,59
		23.8. Pardoseli				
638	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 284,00 422,33	205,56 38,01
639	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	215,07 55,80	1 935,60 502,20
640	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	9,000	31,91 1,24	287,16 11,16

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
641	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,000	33,32 1,86	4 330,95 241,80
642	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	86,15 43,40	775,35 390,60
643	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,000	29,31 14,88	-263,79 -133,92
644	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	383,10 155,00	3 447,90 1 395,00
645	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	87,91 31,00	712,04 251,10
		<i>Total</i>	lei			11 430,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 430,77 2 695,95
		23.9. Finisare interioare				
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	120,80 94,86	1 087,19 853,74
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,61 1,86	86,49 16,74
648	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	49,19 34,10	442,71 306,90
649	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	28,000	100,75 74,40	2 821,00 2 083,20

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	101,49 75,64	2 841,72 2 117,92
651	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-28,000	40,13 29,76	-1 123,64 -833,28
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	9,61 1,86	269,08 52,08
653	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	49,19 34,10	1 377,32 954,80
		<i>Total</i>	lei			7 801,87
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				7 801,87 5 552,10
		23.10. Finisare exterioare				
654	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	2,270	179,29 111,60	406,98 253,33
655	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	135,60 105,40	6 887,16 5 353,26
656	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,970	100,41 42,16	3 812,60 1 600,84
		<i>Total</i>	lei			11 106,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				11 106,74 7 207,43
		23.11. Cerdac				
657	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 277,00 422,00	22,77 4,22
658	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 916,00 279,00	229,92 33,48
659	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 890,74 238,70	1 890,74 238,70
660	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	136,65 74,40	908,74 494,76
661	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	90,58 62,00	108,70 74,40
		<i>Total</i>	lei			3 160,87
		Total Cerdac Inclusiv salariu				3 160,87 845,56
		<i>Total</i>	lei			136 018,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 877,82
		<i>Total</i>				137 896,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			19 994,99
		<i>Total</i>				157 891,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 473,49
		Total 4-1-1s. Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari de				167 364,97 37 480,30

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
		Inclusiv salariu				
		24. 4-1-2s. Statia de pompe nr1. Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)				
		24.1. Lucrari de constructii				
662	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,000	3 534,40 235,60	3 534,40 235,60
663	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	183,28 27,28	183,28 27,28
		<i>Total</i>	lei			3 717,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			60,00
		<i>Total</i>				3 777,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			547,76
		<i>Total</i>				4 325,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			259,53
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 584,97 262,88
		24.2. Lucrari de montare				
664	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	211,61 146,94	211,61 146,94
665	08-03-521-15	-Interruptor de putere tripolar	buc	1,000	295,70 174,22	295,70 174,22
666	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,94 53,94	53,94 53,94
667	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	129,91 96,72	259,82 193,44
668	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	205,00 186,00	410,00 372,00
669	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu	1000 m	0,194	11 614,59 4 045,00	2 253,23 784,73

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.				
670	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,540	2 968,30 2 914,00	1 602,88 1 573,56
671	08-02-163- 2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	112,50 107,26	225,00 214,52
672	08-02-365- 3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc	1,000	151,96 144,46	151,96 144,46
673	3332140- 05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,000	36,37 0,00	21 203,71 0,00
674	201-92855- 4	Lenta F 2007	m	36,000	14,12 0,00	508,32 0,00
675	335000519 -08	Clame (скрепа) A200	buc	36,000	2,70 0,00	97,20 0,00
676	33501514- 03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,000	1,50 0,00	96,00 0,00
677	335000527 -5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,000	71,67 0,00	1 003,38 0,00
678	335000527 -4	Consola CA1500	buc	5,000	47,50 0,00	237,50 0,00
679	3350521- 26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	70,00 0,00	1 120,00 0,00
680	335000516 -17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,000	27,00 0,00	216,00 0,00
681	335000514 -19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	8,000	140,00 0,00	1 120,00 0,00
682	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,000	113,33 0,00	906,64 0,00
683	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,000	18,00 0,00	36,00 0,00
684	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
685	3350514- 05	Clema de perforare P2X95	buc	20,000	27,50 0,00	550,00 0,00
686	335000516 -16	Cirlig HEL-5552	buc	2,000	10,00 0,00	20,00 0,00
687	335000516 -20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,000	200,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
688	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 278,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			877,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			581,69
		<i>Total</i>				35 738,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 779,94
		<i>Total</i>				38 518,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 311,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 829,49 3 657,81
		24.3. Utilaj				
689	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
690	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
691	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
692	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00 0,00	6 525,00 0,00
693	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
694	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 440,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 440,00
		<i>Total</i>	lei			58 854,46
		Total 4-1-2s. Statia de pompre nr1. Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)				58 854,46 3 920,69
		Inclusiv salariu				
		25. 4-1-3. Statia de pompare nr.1. Statia diesel. Echipament electric				

1	2	3	4	5	6	7
		de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) 25.1. Utilaj				
695	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	116 719,17 0,00	116 719,17 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 719,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				116 719,17
		<i>Total</i>	lei			116 719,17
		Total 4-1-3. Statia de pompare nr.1. Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) Inclusiv salariu				116 719,17
		26. 4-2-1s. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N2 Pentru lucrari de constructii 26.1. Lucrari de terasamente				
696	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	615,00 0,00	159,90 0,00
697	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
698	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	2 105,25 547,12	168,42 43,77
699	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	675,00 0,00	121,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
700	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	12,80 0,00	391,60 0,00
701	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	144,06 22,39	25,93 4,03
		<i>Total</i>	lei			893,45
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				893,45 47,80
		26.2. Fundatiile				
702	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 918,50 279,00	767,40 111,60
703	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	14,500	1 891,25 238,70	27 423,09 3 461,15
704	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,500	137,20 74,40	9 946,97 5 394,00
705	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 924,84 272,80	2 117,32 300,08
706	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	32,87 6,14	1 207,16 225,37
707	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	31,08 4,34	1 678,05 234,36
708	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11,000	137,05 74,40	1 507,55 818,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
709	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,770	88,58 23,56	511,11 135,97
		<i>Total</i>	lei			45 158,65
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				45 158,65 10 680,93
		26.3. Pereti				
710	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 375,31 302,56	15 953,60 3 509,70
711	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	2 013,97 328,60	1 852,85 302,31
712	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	32,87 6,14	854,70 159,59
713	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	31,08 4,34	1 605,07 224,13
714	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	137,05 74,40	1 096,40 595,20
715	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	33,31 1,86	2 831,77 158,10
		<i>Total</i>	lei			24 194,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 194,39 4 949,03

1	2	3	4	5	6	7
		26.4. Planseu				
716	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3	0,720	2 014,18 328,60	1 450,21 236,59
717	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	31,01 4,28	496,21 68,45
718	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	30,27 3,53	2 393,61 279,43
719	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	137,05 74,40	1 233,45 669,60
720	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	43,90 27,90	790,20 502,20
		<i>Total</i>	lei			6 363,68
		Total Planseu Inclusiv salariu				6 363,68 1 756,27
		26.5. Acoperis				
721	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	9 173,39 1 493,58	9 081,66 1 478,64
722	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	312,86 52,73	309,73 52,20
723	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	24,000	27,89 18,29	669,36 438,96

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
724	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	<u>306,67</u> 51,67	<u>5,52</u> 0,93
725	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	<u>111,11</u> 13,89	<u>2,00</u> 0,25
726	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2	6,820	<u>148,61</u> 15,81	<u>1 013,54</u> 107,81
727	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	<u>314,07</u> 52,93	<u>47,11</u> 7,94
728	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	<u>113,73</u> 15,73	<u>17,06</u> 2,36
729	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,820	<u>59,87</u> 37,20	<u>408,33</u> 253,70
730	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	<u>375,15</u> 71,30	<u>9 003,60</u> 1 711,20
731	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	<u>62,08</u> 10,54	<u>558,76</u> 94,86
732	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	<u>40,68</u> 15,50	<u>366,12</u> 139,50
733	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	<u>351,27</u> 18,60	<u>2 739,94</u> 145,08
734	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	<u>268,52</u> 21,70	<u>2 685,25</u> 217,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 907,98
		Total Acoperis Inclusiv salariu				26 907,98 4 650,43
		26.6. Ferestre				
735	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,540	2 326,70 106,31	1 256,42 57,41
736	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2- framuga	m2	0,270	2 326,70 106,33	628,21 28,71
737	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	127,30 24,80	101,84 19,84
		<i>Total</i>	lei			1 986,47
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 986,47 105,96
		26.7. Usi				
738	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 829,15 272,80	3 457,10 515,59
		<i>Total</i>	lei			3 457,10
		Total Usi Inclusiv salariu				3 457,10 515,59
		26.8. Pardoseli				
739	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 284,00 422,33	205,56 38,01
740	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	215,07 55,80	1 935,60 502,20
741	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	9,000	31,91 1,24	287,16 11,16

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
742	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,000	33,32 1,86	4 330,95 241,80
743	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	86,15 43,40	775,35 390,60
744	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,000	29,31 14,88	-263,79 -133,92
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	383,10 155,00	3 447,90 1 395,00
746	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	87,91 31,00	712,04 251,10
		<i>Total</i>	lei			11 430,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 430,77 2 695,95
		26.9. Finisare interioare				
747	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	120,80 94,86	1 087,19 853,74
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,61 1,86	86,49 16,74
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	49,19 34,10	442,71 306,90
750	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	28,000	100,75 74,40	2 821,00 2 083,20

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
751	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	101,49 75,64	2 841,72 2 117,92
752	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-28,000	40,13 29,76	-1 123,64 -833,28
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	9,61 1,86	269,08 52,08
754	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	49,19 34,10	1 377,32 954,80
		<i>Total</i>	lei			7 801,87
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				7 801,87 5 552,10
		26.10. Finisare exterioare				
755	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	5,500	179,11 111,60	985,08 613,80
756	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	135,60 105,40	6 887,16 5 353,26
757	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,970	100,41 42,16	3 812,60 1 600,84
		<i>Total</i>	lei			11 684,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				11 684,84 7 567,90
		26.11. Cerdac				
758	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 277,00 422,00	22,77 4,22
759	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 916,00 279,00	229,92 33,48
760	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 890,74 238,70	1 890,74 238,70
761	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	136,65 74,40	908,74 494,76
762	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	90,58 62,00	108,70 74,40
		<i>Total</i>	lei			3 160,87
		Total Cerdac Inclusiv salariu				3 160,87 845,56
		<i>Total</i>	lei			143 040,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 975,94
		<i>Total</i>				145 016,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			21 027,32
		<i>Total</i>				166 043,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 962,60
		Total 4-2-1s. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N2 Pentru lucrari de				176 005,93 39 367,52

1	2	3	4	5	6	7
		constructii Inclusiv salariu				
		27. 4-2-2s. Statia de pompe nr2. Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE) 27.1. Lucrari de constructii				
763	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Механизированное рытье траншеи.	100 m3	0,315	1 317,14 0,00	414,90 0,00
764	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	0,315	65,71 0,00	20,70 0,00
765	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	10,000	3 534,40 235,60	35 344,00 2 356,00
766	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	183,28 27,28	1 832,80 272,80
767	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,060	58 246,00 8 246,00	3 494,76 494,76
768	201-92611-3	Consola U3 (укос) (узел крепления)	buc	6,000	300,00 0,00	1 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 907,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			696,00
		<i>Total</i>				43 603,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 322,46
		<i>Total</i>				49 925,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 995,54
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				52 921,16 3 123,56
		27.2. Lucrari de montare				
769	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	211,61	211,61

1	2	3	4	5	6	7
					146,94	146,94
770	08-03-521-15	Interrupator de putere tripolar	buc	1,000	295,70 174,22	295,70 174,22
771	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,94 53,94	53,94 53,94
772	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	1,000	129,91 96,72	129,91 96,72
773	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	111,14 72,54	333,42 217,62
774	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	205,00 186,00	410,00 372,00
775	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,275	11 614,69 4 044,87	3 194,04 1 112,34
776	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,670	2 968,21 2 914,00	1 988,70 1 952,38
777	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,600	1 172,18 1 134,60	703,31 680,76
778	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,750	411,01 411,01	308,26 308,26
779	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,150	863,00 849,40	129,45 127,41
780	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	403,80 403,80	60,57 60,57
781	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	5,000	112,50 107,26	562,50 536,30
782	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100	3 405,40 1 320,60	340,54 132,06

1	2	3	4	5	6	7
783	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A	buc	3,000	52,50 0,00	157,50 0,00
784	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,000	90,00 0,00	74 250,00 0,00
785	33351006-11	Cap terminal 4КНТП-1-25/50	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
786	33351006-12	Cap terminal 4КВТП-1-25/50	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
787	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,000	99,17 0,00	7 437,75 0,00
788	33330001	Caramida	buc	200,000	6,00 0,00	1 200,00 0,00
789	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,000	14,12 0,00	1 044,88 0,00
790	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,000	2,70 0,00	151,20 0,00
791	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,000	1,50 0,00	133,50 0,00
792	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,000	71,67 0,00	1 433,40 0,00
793	335000527-4	Consola CA1500	buc	4,000	47,50 0,00	190,00 0,00
794	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,000	70,00 0,00	210,00 0,00
795	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,000	27,50 0,00	687,50 0,00
796	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
797	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,000	200,00 0,00	1 800,00 0,00
798	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,000	27,00 0,00	324,00 0,00
799	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	12,000	140,00 0,00	1 680,00 0,00
800	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,000	113,33 0,00	1 359,96 0,00
801	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,000	18,00 0,00	54,00 0,00
802	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,000	50,00 0,00	450,00 0,00
		Total	lei			103 315,64

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			1 433,16
		Cheltuieli de transport	2 %			1 903,21
		Total				106 652,01
		Cheltuieli de regie	76 %			4 538,36
		Total				111 190,37
		Beneficiu de deviz	6 %			6 671,42
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				117 861,79 5 971,52
		27.3. Utilaj				
803	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
804	555- 100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
805	5550244- 11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
806	5550151- 25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00 0,00	6 525,00 0,00
807	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
		Total	lei			13 357,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 357,50
		Total	lei			184 140,45
		Total 4-2-2s. Statia de pompe nr2. Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE) Inclusiv salariu				184 140,45 9 095,08
		28. 4-2-3. Statia de pompare nr.2. Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) 28.1. Utilaj				
808	332001-19	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,000	122 179,17 0,00	122 179,17 0,00
		Total	lei			122 179,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				122 179,17
		<i>Total</i>	lei			122 179,17
		Total 4-2-3. Statia de pompare nr.2. Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) Inclusiv salariu				122 179,17
		29. 4-3-1s. Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N3A Pentru lucrari de constructii 29.1. Lucrari de terasamente				
809	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	615,00 0,00	159,90 0,00
810	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
811	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	2 105,25 547,12	168,42 43,77
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	675,00 0,00	121,50 0,00
813	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	12,80 0,00	391,60 0,00
814	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	144,06 22,39	25,93 4,03
		<i>Total</i>	lei			893,45
		Total Lucrari de terasamente				893,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				47,80
		29.2. Fundatiile				
815	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 918,50 279,00	767,40 111,60
816	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	14,500	1 891,25 238,70	27 423,09 3 461,15
817	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,500	137,20 74,40	9 946,97 5 394,00
818	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 924,84 272,80	2 117,32 300,08
819	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	32,87 6,14	1 207,16 225,37
820	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	31,08 4,34	1 678,05 234,36
821	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	137,05 74,40	1 507,55 818,40
822	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,770	88,58 23,56	511,11 135,97
		<i>Total</i>	lei			45 158,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				45 158,65 10 680,93
		29.3. Pereti				
823	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 375,31 302,56	15 953,60 3 509,70
824	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	2 013,97 328,60	1 852,85 302,31
825	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	32,87 6,14	854,70 159,59
826	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	31,08 4,34	1 605,07 224,13
827	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	137,05 74,40	1 096,40 595,20
828	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	33,31 1,86	2 831,77 158,10
		<i>Total</i>	lei			24 194,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 194,39 4 949,03
		29.4. Planseu				
829	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3	0,720	2 014,18 328,60	1 450,21 236,59
830	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	31,01 4,28	496,21 68,45

1	2	3	4	5	6	7
831	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	30,27 3,53	2 393,61 279,43
832	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	9,000	137,05 74,40	1 233,45 669,60
833	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	43,90 27,90	790,20 502,20
		<i>Total</i>	lei			6 363,68
		Total Planșeu Inclusiv salariu				6 363,68 1 756,27
		29.5. Acoperis				
834	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	9 173,39 1 493,58	9 081,66 1 478,64
835	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	312,86 52,73	309,73 52,20
836	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	24,000	27,89 18,29	669,36 438,96
837	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	306,67 51,67	5,52 0,93
838	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	111,11 13,89	2,00 0,25
839	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane	m2	6,820	148,61	1 013,54

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri geluite simple-0.15m3			15,81	107,81
840	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	314,07 52,93	47,11 7,94
841	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	113,73 15,73	17,06 2,36
842	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,820	59,87 37,20	408,33 253,70
843	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	375,15 71,30	9 003,60 1 711,20
844	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	62,08 10,54	558,76 94,86
845	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	40,68 15,50	366,12 139,50
846	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	351,27 18,60	2 739,94 145,08
847	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	268,52 21,70	2 685,25 217,00
		<i>Total</i>	lei			26 907,98
		Total Acoperis Inclusiv salariu				26 907,98 4 650,43
		29.6. Ferestre				
848	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,540	2 326,70 106,31	1 256,42 57,41
849	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2	0,270	2 326,70 106,33	628,21 28,71

1	2	3	4	5	6	7
850	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	127,30 24,80	101,84 19,84
		<i>Total</i>	lei			1 986,47
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 986,47 105,96
		29.7. Usi				
851	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 829,15 272,80	3 457,10 515,59
		<i>Total</i>	lei			3 457,10
		Total Usi Inclusiv salariu				3 457,10 515,59
		29.8. Pardoseli				
852	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 284,00 422,33	205,56 38,01
853	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	215,07 55,80	1 935,60 502,20
854	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	9,000	31,91 1,24	287,16 11,16
855	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,000	33,32 1,86	4 330,95 241,80
856	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	86,15 43,40	775,35 390,60
857	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-9,000	29,31 14,88	-263,79 -133,92

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
858	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	383,10 155,00	3 447,90 1 395,00
859	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	87,91 31,00	712,04 251,10
		<i>Total</i>	lei			11 430,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 430,77 2 695,95
		29.9. Finisare interioare				
860	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	120,80 94,86	1 087,19 853,74
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,61 1,86	86,49 16,74
862	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	49,19 34,10	442,71 306,90
863	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	100,75 74,40	2 821,00 2 083,20
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	101,49 75,64	2 841,72 2 117,92
865	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-28,000	40,13 29,76	-1 123,64 -833,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	9,61 1,86	269,08 52,08
867	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	49,19 34,10	1 377,32 954,80
		<i>Total</i>	lei			7 801,87
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				7 801,87 5 552,10
		29.10. Finisare exterioare				
868	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	5,500	179,11 111,60	985,08 613,80
869	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	135,60 105,40	6 887,16 5 353,26
870	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,970	100,41 42,16	3 812,60 1 600,84
		<i>Total</i>	lei			11 684,84
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				11 684,84 7 567,90
		29.11. Cerdac				
871	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 277,00 422,00	22,77 4,22
872	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton	m3	0,120	1 916,00 279,00	229,92 33,48

1	2	3	4	5	6	7
		marfa, turnare cu mijloace clasice				
873	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 890,74 238,70	1 890,74 238,70
874	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	136,65 74,40	908,74 494,76
875	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	90,58 62,00	108,70 74,40
		<i>Total</i>	lei			3 160,87
		Total Cerdac Inclusiv salariu				3 160,87 845,56
		<i>Total</i>	lei			143 040,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 975,94
		<i>Total</i>				145 016,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			21 027,32
		<i>Total</i>				166 043,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 962,60
		Total 4-3-1s. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N3A Pentru lucrari de constructii Inclusiv salariu				176 005,93 39 367,52
		30. 4-3-2s. Statie de pompare nr.3. Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE) 30.1. Lucrari de constructii				
876	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	5,000	3 534,40 235,60	17 672,00 1 178,00
877	33-04-016-	Transportarea constructiilor si	buc	5,000	183,28	916,40

1	2	3	4	5	6	7
	2	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior			27,28	136,40
878	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 188,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			312,00
		<i>Total</i>				19 500,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 827,56
		<i>Total</i>				22 327,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 339,67
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				23 667,63 1 314,40
		30.2. Lucrari de montare				
879	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	211,61 146,94	211,61 146,94
880	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	295,70 174,22	295,70 174,22
881	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,94 53,94	53,94 53,94
882	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	129,91 96,72	259,82 193,44
883	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	205,00 186,00	410,00 372,00
884	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,161	11 613,98 4 045,03	1 869,85 651,25
885	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,420	2 968,29 2 914,00	1 246,68 1 223,88
886	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100	3 405,40 1 320,60	340,54 132,06

1	2	3	4	5	6	7
887	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,000	90,00 0,00	43 470,00 0,00
888	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,000	14,12 0,00	338,88 0,00
889	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,000	2,70 0,00	64,80 0,00
890	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,000	1,50 0,00	54,00 0,00
891	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,000	71,67 0,00	430,02 0,00
892	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,000	47,50 0,00	285,00 0,00
893	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	70,00 0,00	420,00 0,00
894	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,000	27,50 0,00	577,50 0,00
895	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
896	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	100,00 0,00	300,00 0,00
897	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,000	150,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 558,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			707,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			946,01
		<i>Total</i>				53 211,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 240,27
		<i>Total</i>				55 452,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 327,13
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				58 779,21 2 947,73
		30.3. Utilaj				
898	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
899	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
900	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	82,50	82,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
901	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00 0,00	6 525,00 0,00
902	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	82,50 0,00	82,50 0,00
903	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 440,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 440,00
		<i>Total</i>	lei			95 886,84
		Total 4-3-2s. Statie de pompare nr.3. Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE) Inclusiv salariu				95 886,84 4 262,13
		31. 4-3-3. Statia de pompare nr.3 Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) 31.1. Utilaj				
904	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	116 719,17 0,00	116 719,17 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 719,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				116 719,17
		<i>Total</i>	lei			116 719,17
		Total 4-3-3. Statia de pompare nr.3 Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF) Inclusiv salariu				116 719,17
		32. 7-1-1s. Amenajarea teritoriului Teren I 32.1. Sistematizarea verticala				
905	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,780	363,08 0,00	283,20 0,00
906	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,780	585,00	456,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
907	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,000	10,00 0,00	360,00 0,00
908	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,600	21,20 0,00	1 221,20 0,00
909	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,780	118,22 18,60	92,21 14,51
910	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	462,00 0,00	184,80 0,00
911	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3	0,160	675,00 0,00	108,00 0,00
913	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,200	21,20 0,00	576,60 0,00
914	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,130	269,85 182,15	35,08 23,68
		<i>Total</i>	lei			3 343,49
		Total Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				3 343,49 38,19
		32.2. Pavaj				
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	14,700	476,44 22,94	7 003,72 337,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
916	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,460	538,95 37,20	14 260,54 984,31
		<i>Total</i>	lei			21 264,26
		Total Pavaj Inclusiv salariu				21 264,26 1 321,53
		32.3. Gard				
917	TsH108A	Saparea gropilor	buc	16,000	2,50 0,00	40,00 0,00
918	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,340	1 889,15 238,70	2 531,46 319,86
919	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,140	1 893,00 238,71	265,02 33,42
920	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,170	31,52 4,96	21 216,71 3 338,89
921	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,670	1 362,22 399,30	912,69 267,53
		<i>Total</i>	lei			24 965,88
		Total Gard Inclusiv salariu				24 965,88 3 959,70
		32.4. Spatii verzi				
922	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,070	2 865,29 2 865,29	200,57 200,57
923	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,370	122,84 122,84	45,45 45,45
924	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,000	0,90 0,90	6,32 6,32

1	2	3	4	5	6	7
925	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,000	0,55 0,55	20,21 20,21
926	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,000	150,88 45,88	1 056,16 321,16
927	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc	m	37,000	160,86 59,52	5 951,82 2 202,24
928	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,020	694,82 298,83	2 098,37 902,47
929	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,130	422,38 322,38	54,91 41,91
		<i>Total</i>	lei			9 433,81
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				9 433,81 3 740,33
		32.5. Constructie astrajului din beton asphaltic				
930	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,200	471,38 61,38	565,66 73,66
931	DB16B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,000	143,83 5,58	863,00 33,48
		<i>Total</i>	lei			1 428,66
		Total Constructie astrajului din beton asphaltic Inclusiv salariu				1 428,66 107,14
		<i>Total</i>	lei			60 436,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			899,59
		<i>Total</i>				61 335,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 893,67
		<i>Total</i>				70 229,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 213,77
		Total 7-1-1s. Amenajarea teritoriului Teren I Inclusiv salariu				74 443,13 9 166,89

1	2	3	4	5	6	7
		33. 7-2-1s. Amenajarea teritoriului Teren II				
		33.1. Sistematizarea verticala				
932	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,440	362,92 0,00	522,60 0,00
933	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,440	585,00 0,00	842,40 0,00
934	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	54,000	10,00 0,00	540,00 0,00
935	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	118,800	21,20 0,00	2 518,60 0,00
936	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,440	118,18 18,60	170,18 26,78
937	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,760	461,84 0,00	351,00 0,00
938	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
939	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3	0,310	675,48 0,00	209,40 0,00
940	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,700	21,20 0,00	1 117,20 0,00
941	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,120	271,58 182,42	32,59 21,89
		<i>Total</i>	lei			6 330,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				6 330,07 48,67
		33.2. Pavaj				
942	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	476,43 22,94	14 292,90 688,20
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,000	538,95 37,20	29 103,30 2 008,80
		<i>Total</i>	lei			43 396,20
		Total Pavaj Inclusiv salariu				43 396,20 2 697,00
		33.3. Gard				
944	TsH108A	Saparea gropilor	buc	15,000	2,51 0,00	37,60 0,00
945	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,270	1 889,08 238,72	2 399,13 303,18
946	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,140	1 893,00 238,71	265,02 33,42
947	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	648,500	31,52 4,96	20 439,15 3 216,56
948	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,650	1 362,22 399,28	885,44 259,53
		<i>Total</i>	lei			24 026,34
		Total Gard Inclusiv salariu				24 026,34 3 812,69
		33.4. Spatii verzi				
949	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri	100 buc	0,080	2 865,12 2 865,12	229,21 229,21

1	2	3	4	5	6	7
		mijlocii				
950	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,340	122,74 122,74	41,73 41,73
951	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	8,000	0,90 0,90	7,19 7,19
952	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	34,000	0,55 0,55	18,54 18,54
953	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi	buc	8,000	150,88 45,88	1 207,04 367,04
954	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc	m	34,000	160,86 59,52	5 469,24 2 023,68
955	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,720	694,83 298,83	2 584,76 1 111,66
956	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,120	422,42 322,42	50,69 38,69
		<i>Total</i>	lei			9 608,40
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				9 608,40 3 837,74
		33.5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
957	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	471,37 61,37	188,55 24,55
958	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,000	143,80 5,58	287,60 11,16
		<i>Total</i>	lei			476,15
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				476,15 35,71
		<i>Total</i>	lei			83 837,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 227,38
		<i>Total</i>				85 064,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 334,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				97 398,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 843,93
		Total 7-2-1s. Amenajarea teritoriului Teren II				103 242,83 10 431,81
		Inclusiv salariu				
		34. 7-3-1s. Amenajarea teritoriului Teren III				
		34.1. Sistematizarea verticala				
959	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,890	363,03 0,00	323,10 0,00
960	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,890	585,17 0,00	520,80 0,00
961	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	60,000	10,00 0,00	600,00 0,00
962	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,800	21,20 0,00	992,20 0,00
963	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,890	118,37 18,60	105,35 16,55
964	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,450	462,00 0,00	207,90 0,00
965	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,080	326,25 0,00	26,10 0,00
966	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3	0,020	675,00 0,00	13,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
967	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,400	21,18 0,00	72,00 0,00
968	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,130	269,85 182,15	35,08 23,68
		<i>Total</i>	lei			2 896,03
		Total Sistematizarea verticala				2 896,03
		Inclusiv salariu				40,23
		34.2. Pavaj				
969	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,400	476,42 22,94	17 341,77 835,02
970	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,120	538,94 37,20	15 694,07 1 083,26
		<i>Total</i>	lei			33 035,84
		Total Pavaj				33 035,84
		Inclusiv salariu				1 918,28
		34.3. Gard				
971	TsH108A	Saparea gropilor	buc	20,000	2,50 0,00	50,00 0,00
972	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,630	1 889,55 238,72	3 079,96 389,11
973	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,140	1 893,00 238,71	265,02 33,42
974	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	771,850	31,52 4,96	24 326,89 3 828,37
975	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,770	1 362,23 399,30	1 048,92 307,46

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			28 770,79
		Total Gard Inclusiv salariu				28 770,79 4 558,36
		34.4. Spatii verzi				
976	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,100	2 865,00 2 865,00	286,50 286,50
977	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,430	122,70 122,70	52,76 52,76
978	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	10,000	0,90 0,90	8,99 8,99
979	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	43,000	0,55 0,55	23,44 23,44
980	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	10,000	150,88 45,88	1 508,80 458,80
981	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-43buc	m	43,000	160,86 59,52	6 916,98 2 559,36
982	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,240	694,83 298,84	2 946,09 1 267,09
983	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,130	422,38 322,38	54,91 41,91
		<i>Total</i>	lei			11 798,47
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				11 798,47 4 698,85
		34.5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
984	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	471,38 61,38	282,83 36,83
985	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3,000	143,83 5,58	431,50 16,74
		<i>Total</i>	lei			714,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				714,33 53,57
		<i>Total</i>	lei			77 215,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 174,31
		<i>Total</i>				78 389,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			11 366,51
		<i>Total</i>				89 756,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 385,38
		Total 7-3-1s. Amenajarea teritoriului Teren III Inclusiv salariu				95 141,66 11 269,29
		35. 7-4-1. Forme mici arhitecturale Teren I 35.1. Lucrari de constructii				
986	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	494,05 365,80	1 482,15 1 097,40
		<i>Total</i>	lei			1 482,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7,70
		<i>Total</i>				1 489,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			216,03
		<i>Total</i>				1 705,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			102,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 808,23 1 097,40
		35.2. Utilaj				
987		Урна	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
988		Containere pentru gunoi	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 308,23
		Total 7-4-1. Forme mici				12 308,23

1	2	3	4	5	6	7
		arhitecturale Teren I Inclusiv salariu				1 097,40
		36. 7-5-1. Forme mici arhitecturale Teren II 36.1. Lucrari de constructii				
989	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	494,05 365,80	1 482,15 1 097,40
		<i>Total</i>	lei			1 482,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7,70
		<i>Total</i>				1 489,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			216,03
		<i>Total</i>				1 705,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			102,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 808,23 1 097,40
		36.2. Utilaj				
990		Урна	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
991		Containere pentru gunoi	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 308,23
		Total 7-5-1. Forme mici arhitecturale Teren II Inclusiv salariu				12 308,23 1 097,40
		37. 7-6-1. Forme mici arhitecturale Teren III 37.1. Lucrari de constructii				
992	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	494,05 365,80	1 482,15 1 097,40
		<i>Total</i>	lei			1 482,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7,70
		<i>Total</i>				1 489,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			216,03
		<i>Total</i>				1 705,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			102,35
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 808,23 1 097,40
		37.2. Utilaj				
993		Урна	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
994		Containere pentru gunoi	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 308,23
		Total 7-6-1. Forme mici arhitecturale Teren III Inclusiv salariu				12 308,23 1 097,40

		Total	lei	14 377 775,00
		TVA	20 %	2 875 555,00
		17 253 330,00		
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 041 826,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s. Bic com.
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 17 253 330,00 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 031,770	62,00	63 969,72
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,306	62,00	18,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	563,795	62,00	34 955,27
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,470	62,00	6 415,14
5.	7123010010200	Betonist	h-om	432,823	62,00	26 835,01
6.	7123011000200	Betonist	h-om	43,650	62,00	2 706,30
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,500	62,00	5 983,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,530	62,00	5 302,86
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	8 647,719	62,00	536 158,55
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,389	62,00	3 992,13
11.	7129020012800	Pavator	h-om	95,755	62,00	5 936,81
12.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	164,339	62,00	10 189,01
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	581,179	62,00	36 033,11
14.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,920	62,00	305,04
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,720	62,00	602,64
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	71,550	62,00	4 436,10
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,750	62,00	728,50
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960	62,00	431,53
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	56,400	62,00	3 496,80
20.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5 772,573	62,00	357 899,53
21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	91,323	62,00	5 662,03
22.	7137010011500	Electrician	h-om	234,657	62,00	14 548,73
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,116	62,00	9 555,18
24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,270	62,00	1 504,74
25.	7212030022700	Sudor	h-om	11,832	62,00	733,59
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,320	62,00	5 103,84
27.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	62,806	62,00	3 893,97
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,073	62,00	1 244,52
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,240	62,00	3 548,88
30.	7422010060100	Timplar	h-om	0,768	62,00	47,61
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10 841,529	62,00	672 174,79
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	449,619	62,00	27 876,37
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 036,849	62,00	64 284,65
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	357,912	62,00	22 190,57
35.	9312040019600	Sapator	h-om	1 662,267	62,00	103 060,55
		Total manopera				2 041 826,03

Materiale:

1.	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	20,000	100,00	2 000,00
2.	003	Цепь из оцинкованной стали	m	15,000	50,00	750,00
3.	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	10,000	45 000,00	450 000,00
4.	010	Урна	buc	9,000	1 500,00	13 500,00
5.	011	Containere pentru gunoi	buc	9,000	2 000,00	18 000,00
6.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	43,860	100,00	4 386,00
7.	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	14,000	35,00	490,00
8.	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,041	54 170,00	2 220,97
9.	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,012	25 000,00	300,00
10.	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,519	25 000,00	12 975,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,074	25 000,00	1 850,00
12.	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,148	25 000,00	3 700,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,428	54,17	456,51
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,243	50,00	312,15
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,606	50,00	80,30
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	54,177	20,00	1 083,54
17.	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,020	25 000,00	500,00
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,105	50,00	5,25
19.	1019852	Vopsea	kg	6,523	50,00	326,15
20.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	114,000	100,00	11 400,00
21.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	2 821,831	19,20	54 179,16
22.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	272,835	1 920,00	523 843,20
23.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	212,954	1 920,00	408 871,68
24.	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4	buc	3,000	4 000,00	12 000,00
25.	1212121212121	apa	m3	2,151	15,00	32,25
26.	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	18,000	500,00	9 000,00
27.	1324343	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT- S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc	1,000	450 000,00	450 000,00
28.	1324344	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO	buc	1,000	700 000,00	700 000,00

		V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)				
29.	1324345	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3)	buc	1,000	480 000,00	480 000,00
30.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	34,104	833,33	28 419,90
31.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,244	300,00	6 673,20
32.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	133,578	300,00	40 073,40
33.	1411122201752	Piatra sparta	m3	660,014	300,00	198 004,20
34.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,079	1 500,00	118,50
35.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,509	300,00	4 352,70
36.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,546	300,00	8 263,80
37.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,027	300,00	8,10
38.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 018,000	300,00	605 400,00
39.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	857,310	300,00	257 193,00
40.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,046	50,00	102,30
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,305	5,00	71,51
42.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	888,501	30,00	26 655,03
43.	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	8,000	300,00	2 400,00
44.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	134,000	14,12	1 892,08
45.	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
46.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,124	6 000,00	744,00
47.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,022	6 000,00	6 132,00
48.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,450	6 000,00	2 700,00
49.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,466	6 000,00	14 796,00
50.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,111	6 000,00	666,00
51.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,177	6 000,00	1 062,00
52.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,474	6 000,00	2 844,00
53.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	17,125	250,00	4 281,25
54.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,018	5 000,00	90,00
55.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	693,090	2,00	1 386,18
56.	2010237318750	Distantieri	buc	492,708	2,00	985,38
57.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,017	25,00	0,44
58.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,182	250,00	9 045,50

59.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,430	2 000,00	4 860,00
60.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	15,795	5,00	78,96
61.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,907	50,00	295,35
62.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,615	22,50	13,83
63.	2320156200901	Motorina	kg	235,097	20,00	4 701,94
64.	2320166200676	White spirit	kg	4,077	40,00	163,08
65.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,474	20,00	69,48
66.	2320187315789	Decofrol	kg	40,395	45,00	1 817,77
67.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 518,305	10,00	15 183,05
68.	23203226000401	Bitum	t	1,792	10 000,00	17 920,00
69.	2413217300010	Cleme	buc	15,300	10,00	153,00
70.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	69,815	40,00	2 792,60
71.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	8,975	40,00	359,00
72.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,080	35,00	37,79
73.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,820	50,00	291,00
74.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	169,092	125,00	21 136,50
75.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,504	110,00	55,44
76.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,650	50,00	832,50
77.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,302	85,00	1 385,67
78.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,273	50,00	163,65
79.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,716	50,00	735,80
80.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,400	30,00	1 332,00
81.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,042	50,00	2,10
82.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	126,441	50,00	6 322,05
83.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,023	50,00	51,15
84.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,277	20,00	465,54
85.	24302261000001	Fuga	kg	8,100	3,00	24,30
86.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,969	50,00	198,45
87.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,151	50,00	407,55
88.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,092	25,00	102,30
89.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,553	50,00	127,65
90.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,467	50,00	523,35
91.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,151	40,00	46,04
92.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,931	5,00	44,64
93.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,987	50,00	49,35
94.	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,655	50,00	432,75
95.	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii dn=100mm	buc	12,484	15,00	187,26
96.	251373660100090	Garnituri cauciuc cu insertii dn=90 mm	buc	3,121	15,00	46,82
97.	2513736621482	Banda izolanta	m	6,417	20,00	128,34
98.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,660	25,00	166,50
99.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,557	30,00	46,71
100.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,780	10,00	37,80
101.	2521216700500160	Teava din PVC SN4/ SDR 41 dn=160 mm	m	2 657,200	73,61	195 596,49
102.	2521216700500161	Teava din PVC SN8/ SDR 41 dn=160 mm	m	1 523,600	100,00	152 360,00
103.	2521216700500200	Teava din PVC SN4/ SDR41 dn=200 mm	m	1 290,575	116,21	149 977,72
	2521216700500201	Teava din PVC SN8/ SDR 41 dn=200 mm	m	4 113,120	182,71	751 508,16

104.						
105.	2521216701001299	Teava din polietilena Футляр из РЕ труб dn=299x7	m	17,428	350,00	6 099,80
106.	2521216701001380	Teava din polietilena Футляр из РЕ труб dn=380,4x9,8	m	369,054	600,00	221 432,40
107.	2521216710001190	Teava polietilena PE 80, SDR21 dn=90x4,3 mm	m	733,650	85,00	62 360,25
108.	25213026029011	Cementoplast gr. 100 mm	m2	2,781	500,00	1 390,50
109.	252315671381190	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) DOP PE dn=90 mm	buc	3,030	500,00	1 515,00
110.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	21,940	50,00	1 097,00
111.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,392	1 250,00	1 740,00
112.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,537	1 250,00	671,25
113.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 464,020	6,00	26 784,12
114.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,560	200,00	1 512,00
115.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 077,878	2,00	14 155,76
116.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,558	2,00	181,11
117.	26511221004022	Ciment M-400	kg	190,686	2,00	381,36
118.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,445	7,50	348,35
119.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,300	20,00	486,00
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,660	5,00	33,30
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	552,300	3,00	1 656,90
122.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,810	150,00	4 171,50
123.	266112643300123	Inel prefabricat pt. camine КЦ-0-3	buc	1,000	350,00	350,00
124.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	221,000	335,00	74 035,00
125.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	295,000	200,00	59 000,00
126.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	72,000	300,00	21 600,00
127.	266112643309131	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9	buc	15,000	840,00	12 600,00
128.	2661126433091363	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-7.5	buc	5,000	835,00	4 175,00
129.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	249,000	533,33	132 799,17
130.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	214,000	533,33	114 132,62
131.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	73,000	533,33	38 933,09
132.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	176,000	533,33	93 866,08
133.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	46,000	1 250,00	57 500,00

134.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	52,000	1 208,33	62 833,16
135.	26611264331521 1510	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-10 (0,47 m3)	buc	11,000	1 116,67	12 283,37
136.	26611264331521 1525	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-2,5 (0,12 m3)	buc	4,000	385,00	1 540,00
137.	26611264331521 1575	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-7,5 (0,35 m3)	buc	7,000	835,00	5 845,00
138.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	4,000	1 208,33	4 833,32
139.	26611264331522 10	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	4,000	200,00	800,00
140.	26611264331522 11	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc	2,000	300,00	600,00
141.	26611264331522 15	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,000	250,00	250,00
142.	26611264331522 156	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a	buc	2,000	833,33	1 666,66
143.	26611264331522 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	73,000	833,33	60 833,09
144.	26611264331522 85	Inel prefabricat pt. camine KЦ-8-5 (0,05 m3)	buc	4,000	680,00	2 720,00
145.	26611264331522 875	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20) Cod16292	buc	1,000	750,00	750,00
146.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	25,000	1 250,00	31 250,00
147.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	28,000	1 250,00	35 000,00
148.	2663102100000 m100	Beton -M100	m3	7,531	1 500,00	11 296,50
149.	2663102100000 m150	Beton M-150	m3	43,464	1 500,00	65 196,00
150.	2663102100000 m200	Beton M-200	m3	25,404	1 500,00	38 106,00
151.	2663102100000 m50	Beton M-50	m3	3,778	1 500,00	5 667,00
152.	266310210000m 100	Beton M-100	m3	2,766	1 500,00	4 149,00
153.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,368	1 500,00	552,00
154.	26631021009101 00m	Beton M-100	m3	0,184	1 500,00	276,00
155.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	14,662	1 500,00	21 993,00
156.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,698	1 500,00	2 547,00
157.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,270	1 500,00	3 405,00
158.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	66,354	1 500,00	99 531,00
159.	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	49,591	1 500,00	74 386,50
160.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,765	1 250,00	956,25
161.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,155	1 250,00	6 443,75
162.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	19,264	1 250,00	24 080,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,344	1 250,00	1 680,00

163.						
164.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,080	1 250,00	100,00
165.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,329	1 250,00	5 411,25
166.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	109,350	3,00	328,05
167.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,940	1 250,00	1 175,00
168.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,821	100,00	482,10
169.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	63,450	5,00	317,22
170.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,038	50,00	501,90
171.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	37,800	25,00	945,00
172.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	86,940	200,00	17 388,00
173.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,024	150,00	453,60
174.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,130	100,00	3 213,00
175.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	25,308	100,00	2 530,80
176.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,008	16,67	216,84
177.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	245,289	25,00	6 132,21
178.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 100,429	25,00	27 510,69
179.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	30,960	25,00	774,00
180.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,660	25,00	541,51
181.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 198,195	25,00	54 954,87
182.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,830	25,00	420,75
183.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,546	25,00	488,68
184.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,400	100,00	240,00
185.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	100,000	25,00	2 500,00
186.	28112363056611	Стоимость скоб	kg	2 770,100	25,00	69 252,50
187.	28112363056612	Стоимость стремянки C2	kg	51,240	25,00	1 281,00
188.	28112363056612 9,2	Scara-29,2 kg	kg	29,200	25,00	730,00
189.	28112363056614 ,5	Scoaba -4.5kg	kg	4,500	25,00	112,50
190.	28112363056615	Scoaba -15kg	kg	15,000	25,00	375,00
191.	28112363056660	Scoaba -6,0 kg	kg	6,000	25,00	150,00
	2811236305667, 5	Scoaba -7.5kg	kg	7,500	25,00	187,50

192.						
193.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	69,543	250,00	17 385,75
194.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	21,600	25,00	540,00
195.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	41,726	150,00	6 258,90
196.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,670	1 500,00	8 505,00
197.	2830127303001	Arbori	buc	26,250	100,00	2 625,00
198.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	112,860	20,00	2 257,20
199.	2873122004100	Plase sudate	kg	651,450	30,00	19 543,50
200.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,522	30,00	945,66
201.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	345,397	30,00	10 361,91
202.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,795	54,17	43,08
203.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,296	54,17	70,21
204.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,093	54,17	113,38
205.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	150,000	25,00	3 750,00
206.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	123,600	5,00	618,00
207.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	12,960	20,00	259,20
208.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	100,986	10,00	1 009,86
209.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,600	0,50	4,80
210.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,650	100,00	765,00
211.	2874115837745	Suruburi	buc	241,020	5,00	1 205,10
212.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	100,986	1,00	101,00
213.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,785	200,00	357,00
214.	28741173000001 00	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка чугунная dn=100mm	buc	6,240	2 135,00	13 322,40
215.	28741173000002 00	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка чугунная dn=200 мм	buc	3,090	4 427,50	13 680,98
216.	28741173000005 01	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	15,600	1 500,00	23 400,00
217.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,682	50,00	84,10
218.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,216	50,00	10,80
219.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	21,384	30,00	641,52
220.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,683	30,00	20,49
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,059	50,00	502,95

221.						
222.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,821	200,00	964,20
223.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,300	100,00	1 530,00
224.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,650	100,00	765,00
225.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,650	75,00	573,75
226.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,821	125,00	602,61
227.	28752741101503 0	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Гаситель напора -изготовить из металла -3 шт- 30кг)	buc	3,060	1 000,00	3 060,00
228.	28752741101505 0	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	5,100	200,00	1 020,00
229.	28752741101505 02	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	5,100	200,00	1 020,00
230.	28752742000001 1t	Сарас cu rama din fonta tip T	buc	6,120	2 000,00	12 240,00
231.	2875274200001	Сарасул cu rama din fonta*	buc	5,000	2 000,00	10 000,00
232.	28752742000011	Сарасул cu rama din fonta tip Л	buc	78,280	1 666,67	130 466,93
233.	2875274200001t	Сарасул cu rama din fonta tip T	buc	217,260	2 000,00	434 520,00
234.	28752744001002 00	Flansa din otel pentru sudura dn=200 mm	buc	6,300	583,33	3 674,98
235.	28752744001005 01	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	5,250	200,00	1 050,00
236.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	10,500	200,00	2 100,00
237.	28752744282001 10	Flansa rotunda libera dn=110 mm	buc	12,360	268,00	3 312,48
238.	28752744282009 01	Flansa rotunda libera dn=90 mm	buc	3,090	250,00	772,50
239.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33,744	55,00	1 855,92
240.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,097	40,00	403,88
241.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	680,400	2,00	1 360,80
242.	332001-19	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,000	122 179,17	122 179,17
243.	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	2,000	116 719,17	233 438,34
244.	33320117-1	Cablu АВБбШв 4x10mm2	m	55,000	38,00	2 090,00
245.	33320117-2	Cablu АВБбШв 5x10mm2	m	82,000	40,83	3 348,06
246.	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,000	99,17	7 437,75
247.	3332032-01	Cablu АКВБбШв 4x2,5mm2	m	45,000	70,00	3 150,00
248.	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	135,000	12,67	1 710,45
	3332126-04	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	60,000	32,50	1 950,00

249.						
250.	3332126-05	Cablu ВВГнг-LS 5x4mm2	m	9,000	50,83	457,47
251.	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,000	36,37	21 203,71
252.	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1 308,000	90,00	117 720,00
253.	33330001	Caramida	buc	412,000	6,00	2 472,00
254.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	5,000	18,00	90,00
255.	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
256.	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
257.	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc	3,000	100,00	300,00
258.	33371011-5	Canal de cabluri СКК10-025-025-1-K01	m	90,000	17,08	1 537,20
259.	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	3,000	120,00	360,00
260.	334000174-4	Lampa de iluminare locala МО36-40	buc	2,000	34,53	69,06
261.	33400203-48	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	6,000	6,00	36,00
262.	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	3,000	300,00	900,00
263.	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	3,000	210,00	630,00
264.	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	3,000	145,83	437,49
265.	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	3,000	250,00	750,00
266.	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	3,000	832,50	2 497,50
267.	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,000	150,00	900,00
268.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	20,000	140,00	2 800,00
269.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	8,000	10,00	80,00
270.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	20,000	27,00	540,00
271.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	20,000	113,33	2 266,60
272.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	11,000	200,00	2 200,00
273.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	15,000	50,00	750,00
274.	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	116,000	2,70	313,20
275.	335000527-4	Consola CA1500	buc	15,000	47,50	712,50
276.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	40,000	71,67	2 866,80
277.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	189,000	1,50	283,50

278.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	66,000	27,50	1 815,00
279.	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	100,00	300,00
280.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	25,000	70,00	1 750,00
281.	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	6,000	4,92	29,52
282.	3360009-136	Intreupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc	6,000	45,83	274,98
283.	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	9,000	24,92	224,28
284.	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП- 0,25-220/12V	buc	3,000	1 000,00	3 000,00
285.	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравнения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	6,000	100,00	600,00
286.	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32A	buc	3,000	52,50	157,50
287.	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	3,000	1 250,00	3 750,00
288.	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	3,000	112,50	337,50
289.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,680	3,50	12,88
290.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	394,390	20,00	7 887,80
291.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,426	20,00	508,52
292.	4100126202818	Apa	m3	71,721	20,00	1 434,42
293.	441000-1564	Teava ПВХ d=40 mm	m	18,000	25,00	450,00
294.	4440001325	Teava din otel de apa si gaze 25 mm	buc	33,000	50,00	1 650,00
295.	4440001340	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	buc	18,000	83,33	1 499,94
296.	446-20111	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	16,000	3 000,00	48 000,00
297.	5009031	Scoabe	10 buc	2,448	50,00	122,40
298.	5009062	Papuci de cablu	buc	135,620	13,00	1 763,06
299.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,120	300,25	36,00
300.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,207	50,00	10,35
301.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,138	24,00	3,31
302.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	4,370	75,00	327,74
303.	530-0183	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	68,000	50,00	3 400,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,400	20,00	48,00

304.						
305.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,544	100,00	554,40
306.	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	3,000	250,00	750,00
307.	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	3,000	438,33	1 314,99
308.	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	3,000	300,00	900,00
309.	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	3,000	28,17	84,51
310.	555000501	Intrerupator terminal МИ-2302 У2	buc	3,000	250,00	750,00
311.	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	3,000	6 525,00	19 575,00
312.	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	12,000	91,67	1 100,04
313.	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	3,000	82,50	247,50
314.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	3,000	82,50	247,50
315.	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	2,000	82,50	165,00
316.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	3,000	3 500,00	10 500,00
317.	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31B31250 100A	buc	3,000	475,83	1 427,49
318.	5580008	Convectoelectric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	3,000	2 000,00	6 000,00
319.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,505	5,00	312,51
		Total materiale de constructii				8 859 519,97

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,840	150,00	576,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,840	200,00	768,00
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,840	300,00	1 152,00
4.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,600	300,00	180,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	15,379	300,00	4 613,70
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,542	75,00	2 740,65
7.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	5,800	100,00	580,00
8.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,600	300,00	180,00
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	14,190	310,00	4 398,90

10.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,846	300,00	253,80
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,204	300,00	61,20
12.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,132	300,00	39,60
13.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,770	300,00	531,00
14.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,444	300,00	133,20
15.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	742,815	150,00	111 422,25
16.	28752774100000	Compresor 5m ³ /min	h-ut	1,540	120,00	184,80
17.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	9,841	120,00	1 180,92
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072	15,00	1,08
19.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645	15,00	9,66
20.	2922140007000	Macara	h-ut	21,858	300,00	6 557,40
21.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,270	100,00	527,00
22.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,441	100,00	44,10
23.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,270	50,00	913,50
24.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,522	300,00	156,60
25.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,251	400,00	4 900,40
26.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	98,668	200,00	19 733,60
27.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,716	25,00	42,90
28.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 269,646	300,00	380 893,80
29.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,026	300,00	7,80
30.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,638	200,00	127,60
31.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,383	300,00	414,90
32.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,069	300,00	20,70
33.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	204,753	300,00	61 425,90
34.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,604	300,00	5 581,20
35.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,207	200,00	41,40
36.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,604	25,00	40,10
37.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,595	200,00	119,00
38.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	66,096	25,00	1 652,40
39.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,215	150,00	182,25
40.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	11 429,134	10,00	114 291,34
41.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut	150,272	50,00	7 513,60
42.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,039	100,00	3,90
43.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,290	50,00	364,50
44.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 613,599	150,00	242 039,85
45.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	10,093	100,00	1 009,30
46.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	688,000	50,00	34 400,00
47.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	9,000	300,00	2 700,00
48.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,310	150,00	1 696,50
49.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,288	50,00	14,40

50.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,308	50,00	65,40
51.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	16,260	150,00	2 439,00
52.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,400	150,00	360,00
53.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,380	50,00	169,00
54.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	29,000	50,00	1 450,00
55.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,422	100,00	542,20
56.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,000	300,00	1 200,00
57.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	426,608	300,00	127 982,40
58.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,517	300,00	155,10
59.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,991	300,00	8 397,30
60.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,111	300,00	33,30
61.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	416,448	200,00	83 289,60
62.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,509	250,00	877,25
63.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,040	300,00	912,00
64.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,360	300,00	108,00
		Total utilaje de constructii				1 244 403,25

Total	lei	14 377 775,00
TVA	20 %	2 875 555,00

Total deviz:

17 253 330,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-Is. Retele exterioare canalizare C1.				
		1.1. Сети канализации C1.				
		1.1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3			127,72 127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,72
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			82,46 82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,02
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			705,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3			114,70 114,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8500	62,00	114,70
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			155,00 155,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2700	62,00	140,74
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2300	62,00	14,26
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			396,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			675,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			143,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,22
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			55,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	62,00	53,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			2 105,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			23,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	62,00	22,32
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	250,00	0,75
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			345,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3			380,04
						72,54

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta (Щебеночное основание)				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			345,32 37,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		1.1.2. Трубопроводы и арматура				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (PIBX SN4/ SDR41 dn=200 mm) (Elpo SRL)	m			145,62 24,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	62,00	24,18
	2521216700500200	Teava din PVC SN4/ SDR41 dn=200 mm	m	1,0450	116,21	121,44
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (PIBX SN8/ SDR 41 dn=200 mm)(Elpo SRL)	m			215,11 24,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	62,00	24,18
	2521216700500201	Teava din PVC SN8/ SDR 41 dn=200 mm	m	1,0450	182,71	190,93
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 dn=160 mm)(Elpo SRL)	m			95,15 18,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2521216700500160	Teava din PVC SN4/ SDR 41 dn=160 mm	m	1,0400	73,61	76,55
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PIBX SN8/ SDR 41 dn=160 mm)(Elpo SRL)	m			122,60 18,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2521216700500161	Teava din PVC SN8/ SDR 41 dn=160 mm	m	1,0400	100,00	104,00
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Задвижка чугунная dn=200 мм)(Tehnotitan)	buc			4 745,33 62,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874117300000200	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка чугунная dn=200 мм	buc	1,0000	4 427,50	4 560,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	300,00	123,00
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (Фланцы dn=200 mm)	buc			978,24 187,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	62,00	187,24
	2875274400100200	Flansa din otel pentru sudura dn=200 mm	buc	1,0000	583,33	612,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	150,00	178,50
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб Д=380,4x9,8)	m			635,00 14,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	62,00	14,01
	2521216701001380	Teava din polietilena Футляр из PE труб dn=380,4x9,8	m	1,0150	600,00	615,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	100,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб dn=299x7)	m			376,88 12,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	62,00	12,21
	2521216701001299	Teava din polietilena Футляр из PE труб dn=299x7	m	1,0150	350,00	358,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
		1.1.3. Колодцы - 286 шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 195,40 859,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	62,00	602,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	62,00	257,92
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,4100	1 500,00	621,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 250,00	97,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 689,20 598,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	62,00	419,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	62,00	179,80
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,4140	1 500,00	620,99
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	103,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	300,00	43,93
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3			3 444,81 983,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	62,00	688,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	62,00	295,12
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	787,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 250,00	90,91
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 500,00	189,37
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	10,00	101,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	218,16
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	20,00	36,36
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	19,20	407,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	100,00	7,60
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 767,92 691,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,70
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	780,01
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	102,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	151,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	364,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,70
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры учтен расч. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3)	m3			1 168,55 244,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	62,00	220,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	373,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	236,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
33		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIД-10)	put			533,33 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
34		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-6)	put			335,00 0,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	335,00	335,00
35		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-9)	put			533,33 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
36		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIП1- 10-1)	put			533,33 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
37		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIП1- 10-2)	put			533,33 0,00
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIП1-10-2	buc	1,0000	533,33	533,33
38		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIIД-15)	put			1 250,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
39		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-6)	put			833,33 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	833,33	833,33
40		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-9)	put			1 208,33 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
41		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIIП1- 15-1)	put			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
42		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIIП1- 15-2)	put			1 250,00 0,00
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KIIП1-15-2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
43		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIIQ-1)	put			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
44		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KII7-3)	put			300,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
45		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	put			840,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 0.7 m,(KЦ7-9)				0,00
	266112643309131	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9	buc	1,0000	840,00	840,00
46		Elemente din beton armat prefabricat ale c?minelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-3)	put			350,00
						0,00
	266112643300123	Inel prefabricat pt. camine KЦ-0-3	buc	1,0000	350,00	350,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			3 118,75
						334,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	62,00	277,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	62,00	57,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
48		Costul capacelor tip "T"	buc			2 040,00
						0,00
	2875274200001t	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	2 000,00	2 040,00
49		Costul capacelor tip "Л"	buc			1 716,67
						0,00
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta tip Л	buc	1,0000	1 666,67	1 716,67
50		Стоимость скоб	buc			25,00
						0,00
	28112363056611	Стоимость скоб	kg	1,0000	25,00	25,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t			496,83
						236,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	62,00	236,83
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			496,58
						61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			143,64
						5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,32
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,74
		1.1.4. Колодцы гасителя напора - ф1,0, высотой рабочей части 1,5м - (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 193,14
						859,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	62,00	602,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	62,00	257,92
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,4100	1 500,00	619,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 250,00	97,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,29
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
55		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦД-10)	put			533,33
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33

1	2	3	4	5	6	7
56		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦI10-6)	put			335,00 0,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KЦI-10-6	buc	1,0000	335,00	335,00
57		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦI10-9)	put			533,33 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
58		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1- 10-1)	put			533,33 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
59		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦQ-1)	put			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
60		Costul capacelor tip "Л"	buc			1 716,67 0,00
	28752742000011	Саракул cu rama din fonta tip Л	buc	1,0000	1 666,67	1 716,67
61		Стоимость стремайки С2	kg			25,00 0,00
	28112363056612	Стоимость стремайки С2	kg	1,0000	25,00	25,00
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска стремайки)	t			496,80 236,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	62,00	236,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
		2. № 2-1-2s. Retele exterioare canalizare C1pr.				
		2.1. Сети канализации C1pr.				
		2.1.1. Земляные работы.				
63	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			704,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	704,99
64	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3			114,70 114,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8500	62,00	114,70
65	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			155,00 155,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2700	62,00	140,74
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2300	62,00	14,26
66	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			396,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
68	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			143,82 22,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			19,22 19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,22
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			55,94 53,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	62,00	53,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			327,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,02
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			2 105,35 546,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,51
74	TsF05B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			23,79 22,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	62,00	22,32
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,0030	250,00	0,75
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
75	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
76	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			345,32 37,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
77	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3			380,04 72,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,	m3			345,32

1	2	3	4	5	6	7
		strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок под асфальтовой дорогой)				37,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		2.1.2. Трубопроводы и арматура.				
79	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 80, SDR21 dn=90x4,3)	m			96,71 11,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	62,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	62,00	3,78
	2521216710001190	Teava polietilena PE 80, SDR21 dn=90x4,3 mm	m	1,0050	85,00	85,42
80	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,49 0,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	62,00	0,25
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	120,00	0,24
81	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная dn=100мм)(Tehnotitan)	buc			2 254,50 34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	287411730000010	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка чугунная dn=100mm	buc	1,0000	2 135,00	2 220,40
82	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы свободные ф110)	buc			368,81 35,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	62,00	35,96
	2875274428200110	Flansa rotunda libera dn=110 mm	buc	1,0000	268,00	276,04
	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii dn=100mm	buc	1,0100	15,00	15,60
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
83	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ПЕ .Д=90)	buc			687,00 62,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	62,00	62,00
	252315671381190	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) DOP PE dn=90 mm	buc	1,0100	500,00	505,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	150,00	120,00
84	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы свободные ф90)	buc			350,27 35,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	62,00	35,96
	2875274428200901	Flansa rotunda libera dn=90 mm	buc	1,0000	250,00	257,50
	251373660100090	Garnituri cauciuc cu insertii dn=90 mm	buc	1,0100	15,00	15,61
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
85	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Гаситель напора -изготовить из металла -3 шт-30кг)	buc			1 121,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015030	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Гаситель напора -изготовить из металла -3 шт-30кг)	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		2.1.3. Колодцы.				
86	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de	m3			3 334,64

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)				853,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	62,00	597,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	62,00	256,06
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 500,00	301,42
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 500,00	402,96
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 250,00	12,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	10,00	413,70
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	30,00	121,20
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	20,00	50,90
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	19,20	566,83
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	594,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	100,00	14,90
87		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	put			1 250,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
88		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put			833,33 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	1,0000	833,33	833,33
89		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6a)	put			833,33 0,00
	26611264331522156	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a	buc	1,0000	833,33	833,33
90		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put			1 208,33 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
91		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9a)	put			1 208,33 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
92		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1- 15-1)	put			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
93		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
94		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	put			300,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
95	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			3 120,24 334,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	62,00	277,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	62,00	56,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	301,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
96		Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "T"	buc			2 134,28 50,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	62,00	50,84
	287527420000011 t	Capac cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	2 000,00	2 040,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,00	27,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
97		Стоимость скоб	kg			25,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28112363056611	Стоимость скоб	kg	1,0000	25,00	25,00
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t			496,00 236,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	62,00	236,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
		2.2. Монтажные работы				
		2.3. Оборудование.				
		3. 2-1-3s. Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului.				
		3.1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.				
		3.1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
99	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			56,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1600	300,00	48,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
100	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			145,59 99,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	62,00	99,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
101	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			450,80 55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			296,88 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	172,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t			10 391,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 301,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
105	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,47 7,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	62,00	7,44
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 920,00	180,48
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,28
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din	t			10 383,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 293,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
107	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			284,36 9,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	62,00	9,92
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 920,00	270,72
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,32
		3.1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
108	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			450,80 55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			296,88 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	172,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		3.1.3. Вывоз мусора.				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
112	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
		4. 2-2-1. Statia de pompare N1. Pentru lucrari de constructii				
		4.1. Lucrari de terasamente				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,78
114	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,10
115	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			968,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	300,00	968,57
116	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
117	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			101,69 101,69
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	62,00	83,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	62,00	17,96
118	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,72 127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,72
119	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,01
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34 546,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,83
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,51
121	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,00 22,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	12,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
123	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,43 61,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,96
		4.2. Constructii				
124	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,50 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
125	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 891,66 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
126	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,46 3,29

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	62,00	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
127	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,93 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
128	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			471,59 61,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
129	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,32 5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,75
		5. 2-2-2. Statia de pompare N1A. Utilaj.				
		5.1. Монтажные работы				
130	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc			1 342,60 1 165,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	62,00	1 165,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	300,00	177,00
		5.2. Оборудование.				
131		Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc			450 000,00 0,00
	1324343	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc	1,0000	450 000,00	450 000,00
		6. 2-2-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF)				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Lucrari de constructii				
132	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc			210,80
						34,10
	1	Muncitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	310,00	176,70
133	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			5 821,08
						1 805,69
	1	Muncitor	h-om	29,1200	62,00	1 805,69
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	300,00	923,08
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	300,00	923,08
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	300,00	1 301,54
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	300,00	313,85
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	300,00	553,85
134	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc			4 000,00
						0,00
	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
135	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m)	m3			82,46
						82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,01
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,45
136	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3			82,46
						82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,02
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44
137	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			60,14
						60,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	62,00	60,14
		6.2. Lucrari de montare				
138	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			2 040,59
						1 865,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	62,00	1 643,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	62,00	222,59
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,0000	20,00	120,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6000	54,17	32,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,5000	35,00	17,49
139	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			362,48
						296,36
	1	Muncitor	h-om	4,7800	62,00	296,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	75,00	6,75
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			211,61
						146,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25

1	2	3	4	5	6	7
141	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc			187,92
						174,22
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
142	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61
						96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
143	11-03-001-01	-Declansator independent	buc			32,24
						32,24
	1	Muncitor	h-om	0,5200	62,00	32,24
144	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			103,66
						88,66
	1	Muncitor	h-om	1,4300	62,00	88,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
145	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc			89,45
						74,40
	1	Muncitor	h-om	1,2000	62,00	74,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
146	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			204,42
						129,58
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
147	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc			124,00
						124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
148	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			9 931,00
						9 176,00
	1	Muncitor	h-om	148,0000	62,00	9 176,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	50,00	155,00
149	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 932,00
						7 192,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	62,00	7 192,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	50,00	140,00
150	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 433,50
						4 712,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	62,00	4 712,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	54,17	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	50,00	177,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	75,00	349,00
151	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 140,82 1 909,64
	1	Muncitor	h-om	30,8000	62,00	1 909,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,91
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	100,00	618,18
152	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 237,83 2 573,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	62,00	2 573,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,17
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	50,00	205,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	100,00	846,67
153	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 687,33 2 132,83
	1	Muncitor	h-om	34,4000	62,00	2 132,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,17	52,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	100,00	696,67
154	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 601,20 2 331,20
	1	Muncitor	h-om	37,6000	62,00	2 331,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	20,00	250,00
155	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc			2 406,23 513,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	62,00	513,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0740	25 000,00	1 850,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	54,17	42,25
156	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			7 389,07 1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	25 000,00	6 178,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	54,17	32,50
157	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			3 798,80 1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	54,17	29,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	50,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
158	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			6 600,00 3 863,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	62,00	3 863,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	54,17	233,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25,00	26,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	15,1000	75,00	1 126,67

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
159	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 144,60 3 199,20
	1	Muncitor	h-om	51,6000	62,00	3 199,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	54,17	95,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	50,00	125,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	20,00	90,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	50,00	825,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	75,00	186,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	100,00	604,00
160	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,29 768,81
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,48
161	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,30 768,80
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
162	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			410,94 410,94
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	410,94
163	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			154,37 154,37
	1	Muncitor	h-om	2,4900	62,00	154,37
164	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			861,84 849,41
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,41
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	50,00	12,43
165	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			403,67 403,67
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,67
166	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			210,79 210,79
	1	Muncitor	h-om	3,4000	62,00	210,79
167	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			33,87 16,12
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
168	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	buc			33,87 16,12
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
169	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHΓ-LS 5x2.5mm2	buc			41,31 23,56
	1	Muncitor	h-om	0,3800	62,00	23,56
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
170	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4	buc			81,30

1	2	3	4	5	6	7
		conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				71,30
	1	Muncitor	h-om	1,1500	62,00	71,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	100,00	10,00
171	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc			124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
173	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			241,42
	1	Muncitor	h-om	3,4100	62,00	211,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,00
174	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,3400	62,00	145,08
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
175	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 968,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	75,00	14,00
176	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc			204,42
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
177	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc			67,58
	1	Muncitor	h-om	1,0900	62,00	67,58
178	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			213,40
	1	Muncitor	h-om	2,3900	62,00	148,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	100,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	75,00	6,75
179	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc			1 000,00
						0,00
	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
180	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc			100,00
						0,00
	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,0000	100,00	100,00
181	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc			210,00
						0,00
	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,0000	210,00	210,00
182	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc			145,83
						0,00
	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,0000	145,83	145,83
183	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc			6,00
						0,00
	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc	1,0000	6,00	6,00
184	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc			300,00
						0,00
	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,0000	300,00	300,00
185	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc			34,53
						0,00
	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,0000	34,53	34,53
186	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc			250,00
						0,00
	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,0000	250,00	250,00
187	3332126-04	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m			32,50
						0,00
	3332126-04	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	1,0000	32,50	32,50
188	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m			12,67
						0,00
	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	12,67	12,67
189	33320117-2	Cablu АВБ6ШВ 5x10mm2	m			40,83
						0,00
	33320117-2	Cablu АВБ6ШВ 5x10mm2	m	1,0000	40,83	40,83
190	33320117-1	Cablu АВБ6ШВ 4x10mm2	m			38,00
						0,00
	33320117-1	Cablu АВБ6ШВ 4x10mm2	m	1,0000	38,00	38,00
191	3332032-01	Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m			70,00
						0,00
	3332032-01	Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m	1,0000	70,00	70,00
192	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc			120,00
						0,00
	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,0000	120,00	120,00
193		Clemmnic KE10.1	buc			4,92
						0,00
	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	1,0000	4,92	4,92
194	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФCP	buc			45,83
						0,00
	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФCP	buc	1,0000	45,83	45,83
195	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	4440001325	Teava din otel de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
196	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m			83,33
						0,00
	4440001340	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	buc	1,0000	83,33	83,33
197	441000-1564	Teava PIBX d=40 mm	m			25,00
						0,00
	441000-1564	Teava PIBX d=40 mm	m	1,0000	25,00	25,00
198	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m			17,08
						0,00
	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	1,0000	17,08	17,08
199	33330001	Caramida	buc			6,00
						0,00
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
200	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc			24,92
						0,00
	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	1,0000	24,92	24,92
201	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc			100,00
						0,00
	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	1,0000	100,00	100,00
202	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc			250,00
						0,00
	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,0000	250,00	250,00
		6.3. Utilaj				
203	338000213	Dulap metalic ШМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc			1 250,00
						0,00
	338000213	Dulap metalic ШМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
204	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31В31250 100А	buc			475,83
						0,00
	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31В31250 100А	buc	1,0000	475,83	475,83
205	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			82,50
						0,00
	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,0000	82,50	82,50
206	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc			91,67
						0,00
	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	1,0000	91,67	91,67
207	555000260	-Declansator independent PH-47	buc			300,00
						0,00
	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,0000	300,00	300,00
208	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc			438,33
						0,00
	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,0000	438,33	438,33
209	5580008	Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный	buc			2 000,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		corpuz "Spot E-2" 1000)				
	5580008	Convecteur electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
210	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc			112,50
						0,00
	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,0000	112,50	112,50
211	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc			28,17
						0,00
	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,0000	28,17	28,17
212	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc			832,50
						0,00
	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,0000	832,50	832,50
		7. 2-3-1. Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii				
		7.1. Lucrari de terasamente				
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
214	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
215	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			968,82
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	300,00	968,82
216	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
217	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			101,67
						101,67
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	62,00	83,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	62,00	17,99
218	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,72
						127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,72
219	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
220	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34
						546,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
221	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,00 22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
223	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,26 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,98
		7.2. Constructii				
224	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,96 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
225	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 891,34 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
226	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,46 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	62,00	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
227	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,08 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			471,38 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
229	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,30 5,58

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,27
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,51
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,74
		8. 2-3-2. Statia de pompare N1A. Utilaj.				
		8.1. Монтажные работы				
230	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)	buc			1 342,60 1 165,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	62,00	1 165,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	300,00	177,00
		8.2. Оборудование.				
231		Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 м3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (lucru + lrezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)	buc			700 000,00 0,00
	1324344	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 м3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (lucru + lrezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)	buc	1,0000	700 000,00	700 000,00
		9. 2-3-3. Statia de pompare Nr.2. Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEL/EEF)				
		9.1. Lucrari de constructii				
232	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc			210,80 34,10
	1	Muncitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	310,00	176,70
233	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			5 821,08 1 805,69
	1	Muncitor	h-om	29,1200	62,00	1 805,69
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	300,00	923,08
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	300,00	923,08
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	300,00	1 301,54
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	300,00	313,85
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	300,00	553,85
234	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc			4 000,00 0,00
	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
235	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (16m)	m3			82,47 82,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,03
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44
236	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3			82,46 82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,02
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44
237	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			60,14 60,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	62,00	60,14
238	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=100mm	1 km			58 245,00 8 245,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	62,00	8 245,00
	530-0183	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	50,00	50 000,00
		9.2. Lucrari de montare				
239	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			2 040,61 1 865,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	62,00	1 643,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	62,00	222,61
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,0000	20,00	120,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6000	54,17	32,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,5000	35,00	17,50
240	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			355,73 296,36
	1	Muncitor	h-om	4,7800	62,00	296,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
241	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			158,36 146,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
242	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc			187,92 174,22
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
243	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61 96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
244	11-03-001-01	-Declansator independent	buc			32,24 32,24
	1	Muncitor	h-om	0,5200	62,00	32,24
245	08-03-603-1	Cutie cu transformati coboritori	buc			103,66

1	2	3	4	5	6	7
						88,66
	1	Muncitor	h-om	1,4300	62,00	88,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
246	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc			89,45
						74,40
	1	Muncitor	h-om	1,2000	62,00	74,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
247	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			194,72
						129,58
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25,00	0,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
248	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc			124,00
						124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
249	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			9 931,00
						9 176,00
	1	Muncitor	h-om	148,0000	62,00	9 176,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	50,00	155,00
250	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 932,00
						7 192,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	62,00	7 192,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	50,00	140,00
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 084,50
						4 712,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	62,00	4 712,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	54,17	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	50,00	177,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195,00
252	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 659,45
						1 909,64
	1	Muncitor	h-om	30,8000	62,00	1 909,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,91
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,09
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	100,00	618,18
253	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 551,50
						2 573,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	62,00	2 573,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	100,00	846,67
254	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 149,83
						2 132,83
	1	Muncitor	h-om	34,4000	62,00	2 132,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,17	52,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	100,00	696,67

1	2	3	4	5	6	7
255	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 601,20 2 331,20
	1	Muncitor	h-om	37,6000	62,00	2 331,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	20,00	250,00
256	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc			2 406,23 513,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	62,00	513,98
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0740	25 000,00	1 850,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	54,17	42,25
257	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			7 389,07 1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	25 000,00	6 178,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	54,17	32,50
258	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 971,80 1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	54,17	29,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0600	25 000,00	1 500,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
259	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 473,33 3 863,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	62,00	3 863,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	54,17	233,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25,00	26,67
260	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,30 768,80
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,30 768,80
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
262	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			411,12 411,12
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	411,12
263	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			154,48 154,48
	1	Muncitor	h-om	2,4900	62,00	154,48
264	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			861,97 849,41
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,41
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	50,00	12,56
265	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			403,75 403,75
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,75
266	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			210,78 210,78
	1	Muncitor	h-om	3,4000	62,00	210,78
267	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			33,87 16,12
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
268	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu BBГHГ-LS 3x1.5mm2	buc			33,87 16,12
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
269	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBГHГ-LS 5x2.5mm2	buc			41,31 23,56
	1	Muncitor	h-om	0,3800	62,00	23,56
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
270	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, BBГHГ-LS 5x4mm2	buc			44,17 25,42
	1	Muncitor	h-om	0,4100	62,00	25,42
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
271	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			81,30 71,30
	1	Muncitor	h-om	1,1500	62,00	71,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	100,00	10,00
272	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc			124,00 124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61 96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
274	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			241,42 211,42
	1	Muncitor	h-om	3,4100	62,00	211,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,00
275	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			146,58 145,08
	1	Muncitor	h-om	2,3400	62,00	145,08
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
276	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 954,00 2 914,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
277	08-03-525-1	Interrupitor terminal	buc			194,72 129,58
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25,00	0,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
278	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc			67,58 67,58
	1	Muncitor	h-om	1,0900	62,00	67,58
279	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			206,66 148,18
	1	Muncitor	h-om	2,3900	62,00	148,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	100,00	1,10
280	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc			1 000,00 0,00
	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
281	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc			100,00 0,00
	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,0000	100,00	100,00
282	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc			210,00 0,00
	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc	1,0000	210,00	210,00
283	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПА 2x9W,220V,IP65	buc			145,83 0,00
	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПА 2x9W,220V,IP65	buc	1,0000	145,83	145,83
284	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc			6,00 0,00
	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc	1,0000	6,00	6,00
285	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc			300,00 0,00
	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,0000	300,00	300,00
286	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc			250,00 0,00
	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,0000	250,00	250,00
287	3332126-04	Cablu ББГНГ-LS 5x2.5mm2	m			32,50 0,00
	3332126-04	Cablu ББГНГ-LS 5x2.5mm2	m	1,0000	32,50	32,50
288	3332126-05	Cablu ББГНГ-LS 5x4mm2	m			50,83 0,00
	3332126-05	Cablu ББГНГ-LS 5x4mm2	m	1,0000	50,83	50,83
289	3332126-01	Cablu ББГНГ-LS 3x1.5mm2	m			12,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	12,67	12,67
290	33320117-2	Cablu АВБ6Шв 5x10mm2	m			40,83
						0,00
	33320117-2	Cablu АВБ6Шв 5x10mm2	m	1,0000	40,83	40,83
291	33320117-1	Cablu АВБ6Шв 4x10mm2	m			38,00
						0,00
	33320117-1	Cablu АВБ6Шв 4x10mm2	m	1,0000	38,00	38,00
292	3332032-01	Cablu АКВБ6Шв 4x2,5mm2	m			70,00
						0,00
	3332032-01	Cablu АКВБ6Шв 4x2,5mm2	m	1,0000	70,00	70,00
293	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc			120,00
						0,00
	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,0000	120,00	120,00
294	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc			4,92
						0,00
	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	1,0000	4,92	4,92
295	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc			45,83
						0,00
	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc	1,0000	45,83	45,83
296	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m			50,00
						0,00
	4440001325	Teava din otel de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
297	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m			83,33
						0,00
	4440001340	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	buc	1,0000	83,33	83,33
298	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m			25,00
						0,00
	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m	1,0000	25,00	25,00
299	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m			17,08
						0,00
	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	1,0000	17,08	17,08
300	33330001	Caramida	buc			6,00
						0,00
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
301	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc			24,92
						0,00
	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	1,0000	24,92	24,92
302	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc			100,00
						0,00
	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	1,0000	100,00	100,00
303	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc			250,00
						0,00
	555000501	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,0000	250,00	250,00
		9.3. Utilaj				
304	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc			1 250,00
						0,00
	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
305	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii	buc			475,83

1	2	3	4	5	6	7
		BP32II-31B31250 100A				0,00
	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32II-31B31250 100A	buc	1,0000	475,83	475,83
306	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			82,50
	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	82,50	82,50
307	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc			91,67
	5550243-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	1,0000	91,67	91,67
308	555000260	-Declansator independent PH-47	buc			300,00
	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,0000	300,00	300,00
309	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc			438,33
	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,0000	438,33	438,33
310	5580008	Convector electric incalzit cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umiditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc			2 000,00
	5580008	Convector electric incalzit cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umiditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
311	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc			112,50
	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,0000	112,50	112,50
312	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc			28,17
	55500042-1	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,0000	28,17	28,17
313	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc			832,50
	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,0000	832,50	832,50
		10. 2-4-1. Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii				
		10.1. Lucrari de terasamente				
314	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,29
315	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
316	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			969,37
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	3,2300	300,00	969,37

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
317	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
318	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			300,00
						0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
319	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			101,69
						101,69
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	62,00	83,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	62,00	17,96
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,72
						127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,72
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
322	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34
						546,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
323	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,37
						22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
325	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,43
						61,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,96
		10.2. Constructii				
326	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 917,86
						279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,20
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 551,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
327	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 891,66
						238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
328	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			29,46 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	62,00	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
329	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,93 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
330	TsC54C	Strat de fundație din pietris - pereu	m3			471,59 61,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
331	DB16B	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală	m2			148,32 5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	4,46
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,75
		11. 2-4-2. Stația de pompare Nr.3. Echipament electric de forță și iluminat. (actualizare) (marca IEL/EEF)				
		11.1. Lucrări de construcții				
332	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundație sub stâlpi	buc			210,80 34,10
	1	Muncitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	160402	Mășini de foraj-macăra pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	310,00	176,70
333	33-01-016-1	Montarea stâlpilor din oțel LEA, de susținere, autoportanți, cu un picior, masă până la 2 t	t			5 821,08 1 805,69
	1	Muncitor	h-om	29,1200	62,00	1 805,69
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	300,00	923,08
	160202	Macăra pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorcă)	h-ut	3,0700	300,00	923,08
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	300,00	1 301,54
	161002	Automacăra, 16 t	h-ut	1,0400	300,00	313,85
	400311	Autocamioane speciale, tonaj până la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	300,00	553,85
334	11111017-16	Pilon din metal cu pereți de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc			4 000,00 0,00
	11111017-16	Pilon din metal cu pereți de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
335	TsA16B1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșee pentru cablu T1 (17m)	m3			82,46 82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,02
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44

1	2	3	4	5	6	7
336	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3			82,46 82,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	62,00	75,02
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	62,00	7,44
337	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			60,14 60,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	62,00	60,14
338	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=100mm	1 km			58 245,00 8 245,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	62,00	8 245,00
	530-0183	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	50,00	50 000,00
		11.2. Lucrari de montare				
339	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			2 040,59 1 865,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	62,00	1 643,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	62,00	222,59
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,0000	20,00	120,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6000	54,17	32,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,5000	35,00	17,49
340	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			355,73 296,36
	1	Muncitor	h-om	4,7800	62,00	296,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
341	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			158,36 146,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
342	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc			187,92 174,22
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
343	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61 96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
344	11-03-001-01	-Declansator independent	buc			32,24 32,24
	1	Muncitor	h-om	0,5200	62,00	32,24
345	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			103,66 88,66

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,4300	62,00	88,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
346	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc			89,45
						74,40
	1	Muncitor	h-om	1,2000	62,00	74,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
347	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			194,72
						129,58
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25,00	0,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
348	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc			124,00
						124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
349	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			9 931,00
						9 176,00
	1	Muncitor	h-om	148,0000	62,00	9 176,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	50,00	155,00
350	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 932,00
						7 192,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	62,00	7 192,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,25	600,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	50,00	140,00
351	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 084,50
						4 712,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	62,00	4 712,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	54,17	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	50,00	177,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195,00
352	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 659,45
						1 909,64
	1	Muncitor	h-om	30,8000	62,00	1 909,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,91
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,09
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	100,00	618,18
353	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 551,50
						2 573,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	62,00	2 573,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,17	56,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	40,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	100,00	846,67
354	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 149,83
						2 132,83
	1	Muncitor	h-om	34,4000	62,00	2 132,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,17	52,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	100,00	696,67
355	08-02-396-5	Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 601,20

1	2	3	4	5	6	7
						2 331,20
	1	Muncitor	h-om	37,6000	62,00	2 331,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	20,00	250,00
356	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc			2 406,23
						513,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	62,00	513,98
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0740	25 000,00	1 850,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	54,17	42,25
357	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			7 389,07
						1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	25 000,00	6 178,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	54,17	32,50
358	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 971,80
						1 178,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	54,17	29,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0600	25 000,00	1 500,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
359	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 473,33
						3 863,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	62,00	3 863,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	54,17	233,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25,00	26,67
360	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 144,60
						3 199,20
	1	Muncitor	h-om	51,6000	62,00	3 199,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	54,17	95,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	50,00	125,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	20,00	90,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	50,00	825,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	75,00	186,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	100,00	604,00
361	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,26
						768,78
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,78
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,48
362	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			806,30
						768,80
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
363	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			411,00
						411,00
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	411,00
364	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			154,34
						154,34
	1	Muncitor	h-om	2,4900	62,00	154,34
365	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			861,89
						849,39
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,39
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	50,00	12,50
366	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			403,71
						403,71
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,71
367	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu	100 m			210,79

1	2	3	4	5	6	7
		caramida a fiecarui cablu urmator				210,79
	1	Muncitor	h-om	3,4000	62,00	210,79
368	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			33,87
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
369	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 Cablu ББГН-LS 3x1.5mm2	buc			33,87
	1	Muncitor	h-om	0,2600	62,00	16,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
370	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 ББГН-LS 5x2.5mm2	buc			41,31
	1	Muncitor	h-om	0,3800	62,00	23,56
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	13,00	13,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	75,00	3,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
371	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			81,30
	1	Muncitor	h-om	1,1500	62,00	71,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	100,00	10,00
372	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc			124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
373	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			130,61
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
374	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			241,42
	1	Muncitor	h-om	3,4100	62,00	211,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,00
375	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,3400	62,00	145,08
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
376	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 954,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
377	08-03-525-1	Interrupitor terminal	buc			194,72
						129,58
	1	Muncitor	h-om	2,0900	62,00	129,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25,00	0,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
378	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc			67,58
						67,58
	1	Muncitor	h-om	1,0900	62,00	67,58
379	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			206,66
						148,18
	1	Muncitor	h-om	2,3900	62,00	148,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,17	4,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	13,00	53,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	100,00	1,10
380	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc			1 000,00
						0,00
	33700071-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
381	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc			100,00
						0,00
	3336107-6	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,0000	100,00	100,00
382	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc			210,00
						0,00
	33410013-11	Corp de iluminat ЛСП-3908A 2x36W IP65	buc	1,0000	210,00	210,00
383	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПА 2x9W,220V,IP65	buc			145,83
						0,00
	33410013-32	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПА 2x9W,220V,IP65	buc	1,0000	145,83	145,83
384	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc			6,00
						0,00
	33400203-48	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc	1,0000	6,00	6,00
385	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc			300,00
						0,00
	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,0000	300,00	300,00
386	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc			34,53
						0,00
	334000174-4	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,0000	34,53	34,53
387	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc			250,00
						0,00
	33410042-10	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,0000	250,00	250,00
388	3332126-04	Cablu ББГН-LS 5x2.5mm2	m			32,50
						0,00
	3332126-04	Cablu ББГН-LS 5x2.5mm2	m	1,0000	32,50	32,50
389	3332126-01	Cablu ББГН-LS 3x1.5mm2	m			12,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	12,67	12,67
390	33320117-2	Cablu АВБ6Шв 5x10mm2	m			40,83
						0,00
	33320117-2	Cablu АВБ6Шв 5x10mm2	m	1,0000	40,83	40,83
391	33320117-1	Cablu АВБ6Шв 4x10mm2	m			38,00
						0,00
	33320117-1	Cablu АВБ6Шв 4x10mm2	m	1,0000	38,00	38,00
392	3332032-01	Cablu АКВБ6Шв 4x2,5mm2	m			70,00
						0,00
	3332032-01	Cablu АКВБ6Шв 4x2,5mm2	m	1,0000	70,00	70,00
393	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc			120,00
						0,00
	33389016-1	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,0000	120,00	120,00
394	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc			4,92
						0,00
	3350521-37	Clemmnic KE10.1	buc	1,0000	4,92	4,92
395	3360009-136	Interrupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc			45,83
						0,00
	3360009-136	Interrupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc	1,0000	45,83	45,83
396	44400013	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m			50,00
						0,00
	4440001325	Teava din otel de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
397	44400017	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	m			83,33
						0,00
	4440001340	Teava din otel de apa si gaze 40 mm	buc	1,0000	83,33	83,33
398	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m			25,00
						0,00
	441000-1564	Teava ПBX d=40 mm	m	1,0000	25,00	25,00
399	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m			17,08
						0,00
	33371011-5	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	1,0000	17,08	17,08
400	33330001	Caramida	buc			6,00
						0,00
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
401	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc			24,92
						0,00
	336034-05	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	1,0000	24,92	24,92
402	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30mm)	buc			100,00
						0,00
	337003-01	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30mm)	buc	1,0000	100,00	100,00
403	555000501	Interrupator terminal МП-2302 У2	buc			250,00
						0,00
	555000501	Interrupator terminal МП-2302 У2	buc	1,0000	250,00	250,00
		11.3. Utilaj				
404	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc			1 250,00
						0,00
	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
405	5551015-1	-Interrupator-deconector doua directii	buc			475,83

1	2	3	4	5	6	7
		BP32II-31B31250 100A				0,00
	5551015-1	-Intreruptor-deconector doua directii BP32II-31B31250 100A	buc	1,0000	475,83	475,83
406	5550244-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			82,50
						0,00
	5550244-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,0000	82,50	82,50
407	5550243-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc			91,67
						0,00
	5550243-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	1,0000	91,67	91,67
408	555000260	-Declansator independent PH-47	buc			300,00
						0,00
	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,0000	300,00	300,00
409	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc			438,33
						0,00
	555000255-14	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,0000	438,33	438,33
410	5580008	Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umiditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc			2 000,00
						0,00
	5580008	Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umiditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
411	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc			112,50
						0,00
	338100036	Fotoreleu ФР-602	buc	1,0000	112,50	112,50
412	55500042-1	Intreruptor automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc			28,17
						0,00
	55500042-1	Intreruptor automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,0000	28,17	28,17
413	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc			832,50
						0,00
	33410149-1	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,0000	832,50	832,50
		12. 2-4-2. Statia de pompare N3A. Utilaj.				
		12.1. Монтажные работы				
414	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25м3/час)	buc			1 342,60
						1 165,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	62,00	1 165,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	300,00	177,00
		12.2. Оборудование.				
415		Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru	buc			480 000,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3) EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru + 1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 3)				
	1324345	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru + 1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3)	buc	1,0000	480 000,00	480 000,00
		13. 2-5. MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura .				
		13.1. Сантехработы				
416		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			100,00 0,00
	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,0000	100,00	100,00
417		Цепь из оцинкованной стали	m			50,00 0,00
	003	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	50,00	50,00
418	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			1 594,10 34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2874117300000501	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
419	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			305,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2875274110150502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
420	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau piselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274400100501	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
421		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
422	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			305,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		13.2. Lucrari de montare				
423	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o	buc			2 388,99

1	2	3	4	5	6	7
		treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)				1 878,60
	1	Muncitor	h-om	30,3000	62,00	1 878,60
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,4000	35,00	49,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0005	54 170,00	27,08
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	20,00	4,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0200	75,00	226,50
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	50,00	145,00
		13.3. Utilaj				
424		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc			45 000,00
						0,00
	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
		14. 2-5-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii				
		14.1. Lucrari de terasamente				
425	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
426	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,88
427	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			300,00
						0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
428	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,73
						127,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,73
429	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,97
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,97
430	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,33
						546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,85
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,48
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,36
432	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			145,27

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				22,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	300,00	2,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		14.2. Constructii				
434	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00
						421,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	421,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	322,50
435	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68
						15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
436	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 776,63
						691,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,69
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	784,17
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	102,80
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	152,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,90
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	366,63
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,71
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
437	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc			835,00
						0,00
	266112643309136 3	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7.5	buc	1,0000	835,00	835,00
438	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc			1 116,67
						0,00
	266112643315211 510	Inel prefabricat pt. camine KII-15-10 (0,47 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
439	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			385,00
						0,00
	266112643315211 525	Inel prefabricat pt. camine KII-15-2,5 (0,12 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
440	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			835,00
						0,00
	266112643315211 575	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7,5 (0,35 m3)	buc	1,0000	835,00	835,00
441	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc			1 250,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
442	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc			680,00
						0,00
	266112643315228 5	Inel prefabricat pt. camine KII-8-5 (0,05 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
443	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			200,00
						0,00
	266112643315221 0	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	200,00	200,00
444	AcE14B1	Capac	buc			2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
445	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc			480,00
						0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	38,4000	25,00	480,00
446	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc			37,50
						0,00
	28112363056614, 5	Scoaba -4.5kg	kg	1,5000	25,00	37,50
447	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2			229,07
						7,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	62,00	7,44
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	40,00	141,40
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	40,00	18,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	200,00	6,03
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	120,00	0,49
448	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205,06
						54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	62,00	31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	62,00	23,56
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	125,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
449	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			25 930,00
						930,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	62,00	930,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
450	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			470,20
						61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
451	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,56
						5,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,77
		15. 2-6. MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si armatura .				
		15.1. Сантехработы				
452		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			100,00
						0,00
	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,0000	100,00	100,00
453		Цепь из оцинкованной стали	m			50,00
						0,00
	003	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	50,00	50,00
454	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			1 594,10
						34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	287411730000050 1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
455	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной	buc			305,10
						65,10

1	2	3	4	5	6	7
		ф50мм)"Tehnotitan"				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050 2	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
456	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	287527440010050 1	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
457		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
458	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			305,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		15.2. Lucrari de montare				
459	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			2 632,75 1 878,60
	1	Muncitor	h-om	30,3000	62,00	1 878,60
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	1,4000	35,00	49,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0050	54 170,00	270,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	20,00	4,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0200	75,00	226,50
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	50,00	145,00
		15.3. Utilaj				
460		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc			45 000,00 0,00
	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
		16. 2-6-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii				
		16.1. Lucrari de terasamente				
461	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,15
462	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
463	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			600,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	300,00	300,00
464	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			127,71

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,71
465	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,97
466	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34 546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,85
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,49
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
468	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,30 22,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	300,00	3,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		16.2. Constructii				
470	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 421,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	421,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	322,50
471	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
472	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 775,98 691,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,70
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	783,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,20
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	102,89
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	152,04
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,90
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	366,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,69
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,09
473	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc			835,00 0,00
	266112643309136 3	Inel prefabricat pt. camine KII15-7.5	buc	1,0000	835,00	835,00

1	2	3	4	5	6	7
474	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc			1 116,67 0,00
	266112643315211510	Inel prefabricat pt. camine KII-15-10 (0,47 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
475	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			385,00 0,00
	266112643315211525	Inel prefabricat pt. camine KII-15-2,5 (0,12 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
476	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			835,00 0,00
	266112643315211575	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7,5 (0,35 m3)	buc	1,0000	835,00	835,00
477	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
478	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc			680,00 0,00
	2661126433152285	Inel prefabricat pt. camine KII-8-5 (0,05 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
479	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			200,00 0,00
	2661126433152210	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	200,00	200,00
480	AcE14B1	Capac	buc			2 000,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
481	AcE14B1	Scara-29,2 kg	buc			730,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	29,2000	25,00	730,00
482	AcE14B1	Scoaba -6 kg	buc			37,50 0,00
	28112363056660	Scoaba -6,0 kg	kg	1,5000	25,00	37,50
483	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2			229,07 7,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	62,00	7,44
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	40,00	141,40
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	40,00	18,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	200,00	6,03
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	120,00	0,49
484	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205,06 54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	62,00	31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	62,00	23,56
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	125,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
485	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			25 930,00 930,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	62,00	930,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			470,20 61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
487	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,56 5,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,59

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,77
		17. 2-7. MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si armatura .				
		17.1. Сантехработы				
488		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			100,00 0,00
	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,0000	100,00	100,00
489		Цепь из оцинкованной стали	m			50,00 0,00
	003	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	50,00	50,00
490	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			1 594,10 34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2874117300000501	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
491	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			305,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2875274110150502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
492	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274400100501	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
493		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc			325,18 55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
494	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			305,10 65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		17.2. Lucrari de montare				
495	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			2 632,75 1 878,60
	1	Muncitor	h-om	30,3000	62,00	1 878,60
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,4000	35,00	49,00
	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,0050	54 170,00	270,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	20,00	4,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0200	75,00	226,50
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	50,00	145,00
		17.3. Utilaj				
496		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч	buc			45 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		H=6м, N=0.4 кВт				0,00
	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
		18. 2-7-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii				
		18.1. Lucrari de terasamente				
497	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,15
498	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
499	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			600,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	300,00	300,00
500	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,71 127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,71
501	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,95 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,95
502	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34 546,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,47
503	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,85
504	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
505	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,69 22,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	2,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		18.2. Constructii				
506	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 421,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	421,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	322,50
507	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,	m2			40,68

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
508	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 776,28 691,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,70
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	783,72
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	103,19
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	152,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,90
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	366,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,70
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,11
509	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc			835,00 0,00
	2661126433091363	Inel prefabricat pt. camine KII15-7.5	buc	1,0000	835,00	835,00
510	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc			1 116,67 0,00
	266112643315211510	Inel prefabricat pt. camine KII-15-10 (0,47 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
511	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			385,00 0,00
	266112643315211525	Inel prefabricat pt. camine KII-15-2,5 (0,12 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
512	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			835,00 0,00
	266112643315211575	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7,5 (0,35 m3)	buc	1,0000	835,00	835,00
513	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
514	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc			680,00 0,00
	2661126433152285	Inel prefabricat pt. camine KII-8-5 (0,05 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
515	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			200,00 0,00
	2661126433152210	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	200,00	200,00
516	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc			300,00 0,00
	2661126433152211	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc	1,0000	300,00	300,00
517	AcE14B1	Capac	buc			2 000,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
518	AcE14B1	Scara-32.4kg	buc			810,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	32,4000	25,00	810,00
519	AcE14B1	Scoaba -15 kg	buc			37,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28112363056615	Scoaba -15kg	kg	1,5000	25,00	37,50
520	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2			229,07
						7,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	62,00	7,44
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	40,00	141,40
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	40,00	18,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	200,00	6,03
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	120,00	0,49
521	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205,06
						54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	62,00	31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	62,00	23,56
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	125,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
522	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			25 930,00
						930,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	62,00	930,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			470,20
						61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
524	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,56
						5,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,77
		19. 2-8. MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si armatura .				
		19.1. Сантехработы				
525		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			100,00
						0,00
	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,0000	100,00	100,00
526		Цепь из оцинкованной стали	m			50,00
						0,00
	003	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	50,00	50,00
527	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			1 594,10
						34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2874117300000501	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
528	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			305,10
						65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2875274110150502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
529	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc			325,18
						55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
530		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc			325,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
531	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			305,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		19.2. Lucrari de montare				
532	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			2 632,75
	1	Muncitor	h-om	30,3000	62,00	1 878,60
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	1,4000	35,00	49,00
	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,0050	54 170,00	270,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	20,00	4,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0200	75,00	226,50
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	50,00	145,00
		19.3. Utilaj				
533		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc			45 000,00
	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
		20. 2-8-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii				
		20.1. Lucrari de terasamente				
534	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
535	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,56
536	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			600,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	300,00	300,00
537	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,71
538	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,02
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,02
539	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30	100 m3			2 105,34

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				546,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,83
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,51
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,12
541	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
542	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,76 22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	300,00	3,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		20.2. Constructii				
543	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 421,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	421,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	322,50
544	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
545	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 776,72 691,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,69
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	783,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,20
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	103,10
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	152,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,90
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	366,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,68
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
546	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc			835,00 0,00
	266112643309136 3	Inel prefabricat pt. camine KII15-7.5	buc	1,0000	835,00	835,00
547	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc			1 116,67 0,00
	266112643315211 510	Inel prefabricat pt. camine KII-15-10 (0,47 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
548	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			385,00 0,00
	266112643315211 525	Inel prefabricat pt. camine KII-15-2,5 (0,12 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
549	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat	buc			835,00

1	2	3	4	5	6	7
		CT15-7.5(0.35) Cod16291				0,00
	266112643315211 575	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7,5 (0,35 m3)	buc	1,0000	835,00	835,00
550	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc			1 250,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
551	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05) Cod16206	buc			680,00
	266112643315228 5	Inel prefabricat pt. camine KII-8-5 (0,05 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
552	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8- 7.5(0.20) Cod16292	buc			750,00
	266112643315228 75	Elemente din beton armat prefabricat,CT8- 7.5(0.20) Cod16292	buc	1,0000	750,00	750,00
553	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc			250,00
	266112643315221 5	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,0000	250,00	250,00
554	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc			300,00
	266112643315221 1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04) Cod16289	buc	1,0000	300,00	300,00
555	AcE14B1	Capac	buc			2 000,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
556	AcE14B1	Scara-29,2 kg	buc			730,00
	281123630566129 ,2	Scara-29,2 kg	kg	29,2000	25,00	730,00
557	AcE14B1	Scoaba -7.5kg	buc			46,88
	2811236305667,5	Scoaba -7.5kg	kg	1,8750	25,00	46,88
558	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2			229,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	62,00	7,44
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	40,00	141,40
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	40,00	18,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	200,00	6,03
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	120,00	0,49
559	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	62,00	31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	62,00	23,56
	24165373438290	Ametec "Penetron"	kg	1,2000	125,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
560	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			25 930,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	62,00	930,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
561	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			470,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
562	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,59

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,77
		21. 2-9-1s. Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii				
		21.1. Lucrari de terasamente				
563	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
564	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			886,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	886,00
565	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			600,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	300,00	300,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	300,00	300,00
566	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,74 127,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,74
567	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,96
568	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,34 546,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,48
569	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
570	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
571	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,75 22,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	300,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		21.2. Constructii				
572	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 421,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	421,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	322,50
573	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie	m2			40,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
574	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 776,75 691,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	62,00	484,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	62,00	207,70
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	784,09
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	250,00	35,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 250,00	102,79
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 500,00	152,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	10,00	80,40
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,90
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	19,20	366,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,75
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,12
575	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod- 16304	buc			835,00 0,00
	2661126433091363	Inel prefabricat pt. camine KII15-7.5	buc	1,0000	835,00	835,00
576	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47) Cod - 16186	buc			1 116,67 0,00
	266112643315211510	Inel prefabricat pt. camine KII-15-10 (0,47 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
577	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			835,00 0,00
	266112643315211575	Inel prefabricat pt. camine KII-15-7,5 (0,35 m3)	buc	1,0000	835,00	835,00
578	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15- 1(0.24) Cod11547	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
579	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			200,00 0,00
	2661126433152210	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	200,00	200,00
580	AcE14B1	Capac	buc			2 000,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
581	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum- latex	m2			229,07 7,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	62,00	7,44
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	40,00	141,40
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	40,00	18,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	200,00	6,03
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	120,00	0,49
582	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205,06 54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	62,00	31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	62,00	23,56
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	125,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
583	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			25 930,00 930,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	62,00	930,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
584	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			470,20
						61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
585	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,56
						5,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,77
		22. 2-9-2. MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura .				
		22.1. Сантехработы				
586		Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			100,00
						0,00
	002	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,0000	100,00	100,00
587		Цепь из оцинкованной стали	m			50,00
						0,00
	003	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	50,00	50,00
588	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			1 594,10
						34,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2874117300000501	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
589	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			305,10
						65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2875274110150502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник стальной dn=50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
590	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc			325,18
						55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274400100501	Flansa din otel pentru sudura dn=50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
591		Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service" sau analog	buc			325,18
						55,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	62,00	55,18
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,00
592	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			305,10
						65,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	62,00	65,10
	287527411015050	Piesa de legatura din otel pentru sudura Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		22.2. Lucrari de montare				
593	07-04-001-01	Агрегат de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa,	buc			2 632,75
						1 878,60

1	2	3	4	5	6	7
		t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)				
	1	Muncitor	h-om	30,3000	62,00	1 878,60
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	1,4000	35,00	49,00
	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,0050	54 170,00	270,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	20,00	4,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0200	75,00	226,50
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	50,00	145,00
		22.3. Utilaj				
594		Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc			45 000,00 0,00
	007	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
		23. 4-1-Is. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari de constructii				
		23.1. Lucrari de terasamente				
595	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
596	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
597	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,25 547,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	547,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,12
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
599	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
600	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,06 22,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		23.2. Fundatiile				
601	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,50 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
	2663102100000m50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
602	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 891,23 238,70

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
603	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,20 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
604	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 924,84 272,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	62,00	248,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
605	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
606	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,08 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
607	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
608	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu	m2			88,58

1	2	3	4	5	6	7
		sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				23,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	62,00	23,56
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 250,00	38,78
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	50,00	25,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		23.3. Pereti				
609	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 375,31 302,56
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	62,00	251,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	62,00	51,46
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 250,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	300,00	114,00
610	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3			2 013,97 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,13
611	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
612	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,08 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
613	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
614	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,31 1,86

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		23.4. Planseu				
615	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3			2 014,18 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,17
616	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,01 4,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
617	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,27 3,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	62,00	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
618	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
619	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,90 27,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	62,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
		23.5. Acoperis				
620	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 173,39 1 493,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	62,00	1 344,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	62,00	149,42
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	957,58

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	357,58
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 981,82
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,67	73,01
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	50,00	168,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	97,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	44,85
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,02
621	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			312,86 52,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,73
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,52
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,64
622	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			27,89 18,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	62,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	62,00	4,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	6 000,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
623	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,67 51,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	51,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	86,11
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,44
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	0,00
624	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			111,11 13,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	13,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	97,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
625	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			148,61 15,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	62,00	0,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	62,00	14,88
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0220	6 000,00	131,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
626	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			314,07 52,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,93
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	4,00
627	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme,	m3			113,73

1	2	3	4	5	6	7
		arce, capriori.				15,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	15,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
628	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			59,87 37,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	62,00	37,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	50,00	8,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	22,50	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
629	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			375,15 71,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	150,00	6,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
630	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			62,08 10,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	62,00	10,54
	25213026029011	Cementoplast gr. 100 mm	m2	0,1030	500,00	51,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
631	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
632	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			351,27 18,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	5,00	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
633	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			268,52 21,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	62,00	21,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		23.6. Ferestre				
634	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			2 326,70 106,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,31
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
635	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			2 326,70 106,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,33
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
636	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,30 24,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	62,00	19,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.7. Usi				
637	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 829,15 272,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	62,00	219,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	62,00	11,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	62,00	16,73
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,17	7,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,03
		23.8. Pardoseli				
638	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 422,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,67
639	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			215,07 55,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	62,00	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	266310210000m100	Beton M-100	m3	0,1025	1 500,00	153,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
640	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			31,91 1,24

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	1,24
	266310210091010 0m	Beton M-100	m3	0,01025	1 500,00	30,67
641	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,32 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
642	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			86,15 43,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
643	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,31 14,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	62,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 250,00	13,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
644	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			383,10 155,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	62,00	139,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,00	0,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
645	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			87,91 31,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	62,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	0,0700	200,00	14,69
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		23.9. Finisare interioare				
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,80 94,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,00	94,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
648	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,19

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
649	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,75 74,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	62,00	62,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,00	6,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 250,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,49 75,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
651	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,13 29,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	62,00	29,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
653	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,19 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		23.10. Finisare exterioare				
654	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			179,29 111,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	62,00	99,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	1 250,00	32,49
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,50	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	100,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
655	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,60 105,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	62,00	86,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
656	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			100,41 42,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	62,00	42,16
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	50,00	55,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		23.11. Cerdac				
657	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 277,00 422,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	315,00
658	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 916,00 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,33
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 550,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
659	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3			1 890,74 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
660	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,65 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
661	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			90,58 62,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 250,00	27,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		24. 4-1-2s. Statia de pompe nr1. Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)				
		24.1. Lucrari de constructii				
662	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un	buc			3 534,40

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior (CB95-2)				235,60
	1	Muncitor	h-om	3,8000	62,00	235,60
	446-20111	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	310,00	241,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
663	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			183,28
	1	Muncitor	h-om	0,4400	62,00	27,28
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
		24.2. Lucrari de montare				
664	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			211,61
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
665	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			295,70
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	50,00	26,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	50,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
666	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,94
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
667	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			129,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
668	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			205,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	62,00	186,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
669	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 614,59
	1	Muncitor	h-om	65,2400	62,00	4 045,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	245,88
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	300,00	7 323,71
670	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 968,30
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	75,00	14,30
671	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			112,50 107,26
	1	Muncitor	h-om	1,7300	62,00	107,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	24,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	100,00	5,00
672	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc			151,96 144,46
	1	Muncitor	h-om	2,3300	62,00	144,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	50,00	7,50
673	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m			36,37 0,00
	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	1,0000	36,37	36,37
674	201-92855-4	Lenta F 2007	m			14,12 0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	14,12	14,12
675	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			2,70 0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
676	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,50 0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	1,50	1,50
677	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			71,67 0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	71,67	71,67
678	335000527-4	Consola CA1500	buc			47,50 0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	47,50	47,50
679	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			70,00 0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	70,00	70,00
680	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			27,00 0,00
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	27,00	27,00
681	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			140,00 0,00
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	140,00	140,00
682	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			113,33 0,00
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	113,33	113,33
683	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			18,00 0,00
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	18,00	18,00
684	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			50,00 0,00
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	50,00	50,00
685	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			27,50 0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	27,50	27,50
686	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			10,00 0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	10,00	10,00
687	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare	buc			200,00

1	2	3	4	5	6	7
		HEL-5504				0,00
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	200,00	200,00
688	201-9485-17	Tirant Or-14	buc			1 000,00
						0,00
	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		24.3. Utilaj				
689	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			3 500,00
						0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 500,00	3 500,00
690	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			250,00
						0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	250,00	250,00
691	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			82,50
						0,00
	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	82,50	82,50
692	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,00
						0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
693	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			82,50
						0,00
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	82,50	82,50
694	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc			500,00
						0,00
	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	1,0000	500,00	500,00
		25. 4-1-3. Statia de pompare nr.1. Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF)				
		25.1. Utilaj				
695	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc			116 719,17
						0,00
	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,0000	116 719,17	116 719,17
		26. 4-2-1s. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N2 Pentru lucrari de constructii				
		26.1. Lucrari de terasamente				
696	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
697	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,25
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
698	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,25
						547,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	547,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,12
699	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			675,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
700	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
701	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,06 22,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		26.2. Fundatiile				
702	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,50 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
703	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 891,25 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
704	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,20 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
705	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 924,84 272,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	62,00	248,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
706	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
707	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			31,08

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
708	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
709	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			88,58 23,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	62,00	23,56
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 250,00	38,78
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	50,00	25,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		26.3. Pereti				
710	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 375,31 302,56
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	62,00	251,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	62,00	51,46
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 250,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	300,00	114,00
711	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3			2 013,97 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,13
712	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
713	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei	kg			31,08 4,34

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
714	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
715	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,31 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		26.4. Planseu				
716	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3			2 014,18 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,17
717	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,01 4,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
718	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,27 3,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	62,00	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
719	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
720	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,90 27,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	62,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
		26.5. Acoperis				
721	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 173,39 1 493,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	62,00	1 344,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	62,00	149,42
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	957,58
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	357,58
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 981,82
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,67	73,01
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	50,00	168,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	97,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	44,85
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,02
722	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			312,86 52,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,73
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,52
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,64
723	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			27,89 18,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	62,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	62,00	4,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	6 000,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
724	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,67 51,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	51,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	86,11
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,44
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,11

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	0,00
725	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			111,11 13,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	13,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	97,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
726	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			148,61 15,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	62,00	0,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	62,00	14,88
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0220	6 000,00	131,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
727	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			314,07 52,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,93
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	4,00
728	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			113,73 15,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	15,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
729	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			59,87 37,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	62,00	37,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	50,00	8,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	22,50	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
730	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			375,15 71,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	150,00	6,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
731	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			62,08 10,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	62,00	10,54
	25213026029011	Cementoplast gr. 100 mm	m2	0,1030	500,00	51,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
732	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
733	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			351,27

1	2	3	4	5	6	7
						18,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	5,00	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
734	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			268,52
						21,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	62,00	21,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		26.6. Ferestre				
735	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			2 326,70
						106,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,31
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
736	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			2 326,70
						106,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,33
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
737	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,30
						24,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	62,00	19,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		26.7. Usi				
738	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 829,15
						272,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	62,00	219,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	62,00	11,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	62,00	16,73
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,17	7,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,03
		26.8. Pardoseli				
739	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00 422,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,67
740	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			215,07 55,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	62,00	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	266310210000m100	Beton M-100	m3	0,1025	1 500,00	153,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
741	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			31,91 1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	1,24
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 500,00	30,67
742	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,32 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
743	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			86,15 43,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
744	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,31 14,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	62,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 250,00	13,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			383,10 155,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	62,00	139,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,00	0,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
746	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			87,91 31,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	62,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	0,0700	200,00	14,69
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		26.9. Finisare interioare				
747	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,80 94,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,00	94,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,19 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
750	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,75 74,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	62,00	62,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,00	6,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 250,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
751	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,49 75,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
752	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,13 29,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	62,00	29,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
754	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,19 34,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		26.10. Finisare exterioare				
755	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			179,11 111,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	62,00	99,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	1 250,00	32,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,50	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	100,00	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
756	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,60 105,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	62,00	86,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
757	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			100,41 42,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	62,00	42,16
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	50,00	55,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		26.11. Cerdac				
758	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 277,00 422,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	315,00
759	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 916,00 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,33
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 550,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
760	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3			1 890,74 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
761	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,65 74,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
762	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			90,58 62,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 250,00	27,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		27. 4-2-2s. Statia de pompre nr2. Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE)				
		27.1. Lucrari de constructii				
763	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Механизированное рытье траншеи.	100 m3			1 317,14 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,14
764	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm Засыпка траншеи бульдозером	100 m3			65,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	300,00	65,71
765	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 534,40 235,60
	1	Muncitor	h-om	3,8000	62,00	235,60
	446-20111	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	310,00	241,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
766	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			183,28 27,28
	1	Muncitor	h-om	0,4400	62,00	27,28
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
767	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			58 246,00 8 246,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	62,00	8 246,00
	530-0183	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	50,00	50 000,00
768	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			300,00 0,00
	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc	1,0000	300,00	300,00
		27.2. Lucrari de montare				
769	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			211,61 146,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
770	08-03-521-15	Interrupator de putere tripolar	buc			295,70 174,22
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	50,00	26,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	50,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
771	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,94 53,94
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
772	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			129,91 96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
773	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			111,14 72,54
	1	Muncitor	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	50,00	7,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	50,00	0,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	13,00	26,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	100,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
774	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			205,00 186,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	62,00	186,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
775	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 614,69 4 044,87
	1	Muncitor	h-om	65,2400	62,00	4 044,87
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	246,55
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	300,00	7 323,27
776	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 968,21 2 914,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	75,00	14,21
777	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 172,18 1 134,60
	1	Muncitor	h-om	18,3000	62,00	1 134,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	24,00	0,08
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
778	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			411,01 411,01
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	411,01

1	2	3	4	5	6	7
779	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			863,00 849,40
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,40
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	50,00	12,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	24,00	0,93
780	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			403,80 403,80
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,80
781	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			112,50 107,26
	1	Muncitor	h-om	1,7300	62,00	107,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	24,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	100,00	5,00
782	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 405,40 1 320,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	62,00	1 320,60
	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0600	25 000,00	1 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	54,17	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	50,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
783	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc			52,50 0,00
	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc	1,0000	52,50	52,50
784	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,00 0,00
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,00
785	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc			1 000,00 0,00
	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
786	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc			1 000,00 0,00
	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
787	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m			99,17 0,00
	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	1,0000	99,17	99,17
788	33330001	Caramida	buc			6,00 0,00
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
789	201-92855-4	Lenta F 2007	m			14,12 0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	14,12	14,12
790	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			2,70 0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	1,0000	2,70	2,70
791	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,50 0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	1,50	1,50
792	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			71,67 0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	71,67	71,67
793	335000527-4	Consola CA1500	buc			47,50 0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	47,50	47,50

1	2	3	4	5	6	7
794	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			70,00 0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	70,00	70,00
795	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			27,50 0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	27,50	27,50
796	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			10,00 0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	10,00	10,00
797	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			200,00 0,00
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	200,00	200,00
798	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			27,00 0,00
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	27,00	27,00
799	335000514-19	Tub de hermetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			140,00 0,00
	335000514-19	Tub de hermetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	140,00	140,00
800	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			113,33 0,00
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	113,33	113,33
801	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			18,00 0,00
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	18,00	18,00
802	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			50,00 0,00
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	50,00	50,00
		27.3. Utilaj				
803	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			3 500,00 0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 500,00	3 500,00
804	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			250,00 0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	250,00	250,00
805	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			82,50 0,00
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	82,50	82,50
806	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,00 0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
807	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc			500,00 0,00
	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	1,0000	500,00	500,00
		28. 4-2-3. Statia de pompare nr.2. Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF)				
		28.1. Utilaj				
808	332001-19	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc			122 179,17 0,00
	332001-19	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,0000	122 179,17	122 179,17
		29. 4-3-Is. Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N3A Pentru lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		29.1. Lucrari de terasamente				
809	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
810	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
811	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 105,25 547,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	547,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,12
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
813	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
814	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,06 22,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		29.2. Fundatiile				
815	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 918,50 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
	2663102100000m 50	Beton M-50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
816	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 891,25 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
817	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,20 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,02

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
818	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 924,84 272,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	62,00	248,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
819	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
820	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,08 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
821	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
822	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			88,58 23,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	62,00	23,56
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 250,00	38,78
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	50,00	25,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		29.3. Pereti				
823	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 375,31 302,56
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	62,00	251,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	62,00	51,46
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 250,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	300,00	114,00
824	CA04F	Beton M-200 turnat centura monolita RM-2	m3			2 013,97 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,13
825	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,87 6,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	62,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
826	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,08 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
827	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
828	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,31 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		29.4. Planseu				
829	CA04F	Beton M-200 turnat in planseu	m3			2 014,18 328,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,00	27,90
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,17
830	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici	kg			31,01 4,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	62,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	62,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
831	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,27 3,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	62,00	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	62,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
832	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,05 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	62,00	62,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
833	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,90 27,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	62,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
		29.5. Acoperis				
834	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 173,39 1 493,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	62,00	1 344,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	62,00	149,42
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	957,58
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	357,58
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 981,82
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,67	73,01
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	50,00	168,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	97,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	44,85
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,02
835	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			312,86 52,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,73
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	21241170000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,52
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,64
836	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			27,89 18,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	62,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	62,00	4,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	6 000,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
837	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,67 51,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	51,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	86,11
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,44
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	0,00
838	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			111,11 13,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	13,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	97,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
839	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			148,61 15,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	62,00	0,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	62,00	14,88
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0220	6 000,00	131,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
840	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			314,07 52,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	62,00	52,93
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	4,00
841	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			113,73 15,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	62,00	15,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
842	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			59,87 37,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	62,00	37,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	50,00	8,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	22,50	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00
843	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			375,15 71,30

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	150,00	6,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
844	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			62,08 10,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	62,00	10,54
	25213026029011	Cementoplast gr. 100 mm	m2	0,1030	500,00	51,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
845	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,68 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
846	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			351,27 18,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Clirige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	5,00	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
847	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			268,52 21,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	62,00	21,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,12
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		29.6. Ferestre				
848	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			2 326,70 106,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,31
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
849	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			2 326,70 106,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	62,00	106,33
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	25,00	68,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	30,00	19,22
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	110,00	22,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	100,00	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	50,00	5,93
850	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,30
						24,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	62,00	19,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		29.7. Usi				
851	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 829,15
						272,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	62,00	219,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	62,00	11,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	62,00	16,73
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,17	7,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,03
		29.8. Pardoseli				
852	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 284,00
						422,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,67
853	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			215,07
						55,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	62,00	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	266310210000m100	Beton M-100	m3	0,1025	1 500,00	153,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
854	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			31,91
						1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	1,24
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 500,00	30,67
855	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,32
						1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
856	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			86,15
						43,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
857	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,31 14,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	62,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 250,00	13,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
858	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			383,10 155,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	62,00	139,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,00	0,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
859	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			87,91 31,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	62,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	0,0700	200,00	14,69
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		29.9. Finisare interioare				
860	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,80 94,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,00	94,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
862	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,19 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
863	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,75 74,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	62,00	62,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,00	6,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 250,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			101,49 75,64

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
865	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,13 29,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	62,00	29,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,61 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
867	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,19 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		29.10. Finisare exterioare				
868	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			179,11 111,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	62,00	99,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	1 250,00	32,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,50	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	100,00	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
869	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,60 105,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	62,00	86,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	18,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
870	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			100,41 42,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	62,00	42,16
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	50,00	55,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		29.11. Cerdac				
871	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 277,00 422,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	315,00
872	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3			1 916,00

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,33
	2663102100000m150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 550,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
873	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3			1 890,74 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
874	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,65 74,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	62,00	65,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
875	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			90,58 62,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	62,00	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 250,00	27,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		30. 4-3-2s. Statie de pompare nr.3. Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE)				
		30.1. Lucrari de constructii				
876	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 534,40 235,60
	1	Muncitor	h-om	3,8000	62,00	235,60
	446-20111	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	310,00	241,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
877	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			183,28 27,28
	1	Muncitor	h-om	0,4400	62,00	27,28
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
878	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc	1,0000	300,00	300,00
		30.2. Lucrari de montare				
879	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			211,61 146,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,17	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
880	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc			295,70 174,22
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	50,00	26,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	50,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
881	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,94 53,94
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
882	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			129,91 96,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,17	3,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
883	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			205,00 186,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	62,00	186,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
884	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 613,98 4 045,03
	1	Muncitor	h-om	65,2400	62,00	4 045,03
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	245,96
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	300,00	7 322,98
885	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 968,29 2 914,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	62,00	2 914,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	75,00	14,29
886	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 405,40 1 320,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	62,00	1 320,60
	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0600	25 000,00	1 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	54,17	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	50,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
887	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,00
888	201-92855-4	Lenta F 2007	m			14,12
						0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	14,12	14,12
889	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			2,70
						0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
890	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,50
						0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	1,50	1,50
891	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			71,67
						0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	71,67	71,67
892	335000527-4	Consola CA1500	buc			47,50
						0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	47,50	47,50
893	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			70,00
						0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	70,00	70,00
894	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			27,50
						0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	27,50	27,50
895	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			10,00
						0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	10,00	10,00
896	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc			100,00
						0,00
	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	1,0000	100,00	100,00
897	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc			150,00
						0,00
	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	1,0000	150,00	150,00
		30.3. Utilaj				
898	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			3 500,00
						0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 500,00	3 500,00
899	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			250,00
						0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	250,00	250,00
900	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			82,50
						0,00
	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	82,50	82,50
901	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,00
						0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
902	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			82,50
						0,00
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	82,50	82,50
903	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc			500,00
						0,00
	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA- 440-CS	buc	1,0000	500,00	500,00
		31. 4-3-3. Statia de pompare nr.3 Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare (marca IEI/EEF)				

1	2	3	4	5	6	7
		31.1. Utilaj				
904	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc			116 719,17 0,00
	332001-20	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,0000	116 719,17	116 719,17
		32. 7-1-Is. Amenajarea teritoriului Teren I				
		32.1. Sistematizarea verticala				
905	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,08 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,08
906	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
907	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
908	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
909	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			118,22 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	62,00	18,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,85
910	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
911	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			326,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
913	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
914	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			269,85 182,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	62,00	182,15
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0380	300,00	11,54
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	300,00	20,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	55,38
		32.2. Pavaj				
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			476,44 22,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00	22,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,1530	200,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,21
916	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			538,95 37,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		32.3. Gard				
917	TsH108A	Saparea gropilor	buc			2,50 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	200,00	2,50
918	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 889,15 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
919	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 893,00 238,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,79
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 564,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
920	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			31,52 4,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	62,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,00	3,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	54,17	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	50,00	0,25
921	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 362,22 399,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	62,00	399,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		32.4. Spatii verzi				
922	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 865,29 2 865,29
	1	Muncitor	h-om	46,2100	62,00	2 865,29
923	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			122,84 122,84
	1	Muncitor	h-om	1,9800	62,00	122,84
924	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,90 0,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	62,00	0,90
925	TsH109C	Împreștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de pînă 100m: arbuști	buc			0,55
						0,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	62,00	0,55
926	TsH110B	Plantarea arborilor în gropi gata sapate: arbori răsinoși	buc			150,88
						45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	62,00	45,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
927	TsH26B	Plantări pentru gard viu, arbuști foioși pe două rânduri-37buc	m			160,86
						59,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	62,00	59,52
	1111000100002	Puieti arbuști foioase fără balot	buc	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0670	20,00	1,34
928	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100m2			694,82
						298,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	62,00	298,83
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,99
929	TsH09C	Semnarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg semințe pe 100 mp	100m2			422,38
						322,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	62,00	322,38
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
		32.5. Construcție aștrajului din beton asfaltic				
930	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			471,38
						61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
931	DB16B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală	m2			143,83
						5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,73
		33. 7-2-1s. Amenajarea teritoriului Teren II				
		33.1. Sistemizarea verticală				
932	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I	100 m3			362,92
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	362,92
933	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
934	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			10,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
935	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
936	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			118,18
						18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	62,00	18,60
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	300,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,96
937	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe	100 m3			461,84

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	461,84
938	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			326,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
939	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3			675,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,48
940	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
941	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			271,58 182,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	62,00	182,42
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0380	300,00	12,50
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	300,00	20,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	56,67
		33.2. Pavaj				
942	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			476,43 22,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00	22,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			538,95 37,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		33.3. Gard				
944	TsH108A	Saparea gropilor	buc			2,51 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	200,00	2,51
945	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 889,08 238,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,12
946	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 893,00 238,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,79
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 564,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
947	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			31,52 4,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	62,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,00	3,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	54,17	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	50,00	0,25
948	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 362,22 399,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	62,00	399,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		33.4. Spatii verzi				
949	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 865,12 2 865,12
	1	Muncitor	h-om	46,2100	62,00	2 865,12
950	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			122,74 122,74
	1	Muncitor	h-om	1,9800	62,00	122,74
951	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,90 0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	62,00	0,90
952	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,55 0,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	62,00	0,55
953	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			150,88 45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	62,00	45,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
954	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc	m			160,86 59,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	62,00	59,52
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	20,00	1,34
955	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			694,83 298,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	62,00	298,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,99
956	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			422,42 322,42
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	62,00	322,42
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
		33.5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
957	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,37 61,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
958	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0	m2			143,80

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu asternere manuala				5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,70
		34. 7-3-Is. Amenajarea teritoriului Teren III				
		34.1. Sistematizarea verticala				
959	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,03 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,03
960	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,17
961	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
962	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
963	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			118,37 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	62,00	18,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,10
964	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
965	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			326,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,25
966	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (карьер)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
967	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,18 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,18
968	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			269,85 182,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	62,00	182,15
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0380	300,00	11,54
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	300,00	20,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	55,38
		34.2. Pavaj				
969	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			476,42 22,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	62,00	22,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
970	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			538,94 37,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		34.3. Gard				
971	TsH108A	Saparea gropilor	buc			2,50 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	200,00	2,50
972	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 889,55 238,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000m 100	Beton -M100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,09
973	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 893,00 238,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,79
	2663102100000m 150	Beton M-150	m3	1,0250	1 500,00	1 564,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
974	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			31,52 4,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	62,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,00	3,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	54,17	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	50,00	0,25
975	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 362,23 399,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	62,00	399,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		34.4. Spatii verzi				
976	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 865,00 2 865,00
	1	Muncitor	h-om	46,2100	62,00	2 865,00
977	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			122,70 122,70
	1	Muncitor	h-om	1,9800	62,00	122,70
978	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,90 0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	62,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
979	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,55 0,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	62,00	0,55
980	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			150,88 45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	62,00	45,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
981	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-43buc	m			160,86 59,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	62,00	59,52
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	20,00	1,34
982	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			694,83 298,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	62,00	298,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,99
983	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			422,38 322,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	62,00	322,38
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
		34.5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
984	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,38 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
985	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,83 5,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	62,00	5,58
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 920,00	136,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,73
		35. 7-4-1. Forme mici arhitecturale Teren I				
		35.1. Lucrari de constructii				
986	TsH91B	Instalarea urne	buc			494,05 365,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	0,0840	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		35.2. Utilaj				
987		Урна	buc			1 500,00 0,00
	010	Урна	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
988		Containere pentru gunoi	buc			2 000,00 0,00
	011	Containere pentru gunoi	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		36. 7-5-1. Forme mici arhitecturale Teren II				
		36.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
989	TsH91B	Instalarea urne	buc			494,05 365,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	0,0840	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		36.2. Utilaj				
990		Урна	buc			1 500,00 0,00
	010	Урна	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
991		Containere pentru gunoi	buc			2 000,00 0,00
	011	Containere pentru gunoi	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		37. 7-6-1. Forme mici arhitecturale Teren III				
		37.1. Lucrari de constructii				
992	TsH91B	Instalarea urne	buc			494,05 365,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	62,00	300,70
	2663102100000m 200	Beton M-200	m3	0,0840	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		37.2. Utilaj				
993		Урна	buc			1 500,00 0,00
	010	Урна	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
994		Containere pentru gunoi	buc			2 000,00 0,00
	011	Containere pentru gunoi	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.