

Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул. Октябрьская до зерносклада

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 1 852 478,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. от ул. Октябрьская до зерносклада 570х6м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	34,200	71,65 23,65	2 450,43 808,83
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,200	113,40 0,00	3 878,28 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3	342,000	1 101,04 56,76	376 555,68 19 411,92
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	2,223	12 012,95 0,00	26 704,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic- 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)- для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2	3 420,000	270,94 7,09	926 614,80 24 247,80
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,700	426,32 278,12	2 430,02 1 585,28
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	570,000	88,81 3,00	50 621,70 1 710,00
Total от ул. Октябрьская до зерносклада 570х6м Inclusiv salariu						1 389 255,70 47 763,83

	Total	lei	1 389 255,70
	Asigurarea sociala de stat	24 %	11 463,32
	Cheltuieli directe		1 400 719,02
	Cheltuieli de regie	7 %	98 050,33
	Total		1 498 769,35
	Beneficiu de deviz	3 %	44 963,08
	Total		1 543 732,43
	TVA	20 %	308 746,49
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 852 478,92 47 763,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия
от ул. Октябрьская до зерносклада**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 1 852 478,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	213,757	94,60	20 221,39
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	256,319	94,60	24 247,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,827	94,60	3 294,64
Total manopera						47 763,83

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	482,220	1 710,06	824 625,13
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	69,426	633,02	43 948,05
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,820	614,42	44 127,64
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	416,898	614,42	256 150,47
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,390	1 710,06	26 317,82
6.	23203226000401	Bitum	t	2,290	11 488,30	26 308,21
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,430	30,00	1 692,90
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,290	25,00	1 382,25
Total materiale de constructii						1 224 552,47

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,667	600,00	400,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,374	600,00	15 824,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,445	580,00	15 918,10
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,366	500,00	57 682,98
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,270	480,00	3 009,60
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,189	750,00	20 391,75
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,382	600,00	229,20
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,217	600,00	130,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,683	590,00	3 352,97
Total utilaje de constructii						116 939,40

Total			lei	1 389 255,70		
-------	--	--	-----	--------------	--	--

Asigurarea sociala de stat	24 %	11 463,32
Cheltuieli directe		1 400 719,02
Cheltuieli de regie	7 %	98 050,33
Total		1 498 769,35
Beneficiu de deviz	3 %	44 963,08
Total		1 543 732,43
TVA	20 %	308 746,49

Total deviz:

1 852 478,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия от ул. Октябрьская до
зерносклада

Investitor Примария села Конгаз

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. от ул. Октябрьская до зерносклада 570х6м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			71,65
						23,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,250	94,60	23,65
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,080	600,00	48,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a ramintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,189	600,00	113,40
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3			1 101,04
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	633,02	128,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	614,42	748,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,042	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	590,00	8,85
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic-0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)-для сцепления и гидроизоляции	t			12 012,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 488,30	11 832,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	600,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			26 708,41
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2			270,94
						7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,09

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 710,06	241,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 710,06	7,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	30,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	3,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	580,00	4,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			426,32 ----- 278,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	22,80
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	40,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	600,00	85,20
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			88,81 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	614,42	77,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	590,00	0,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	480,00	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	580,00	0,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.