

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13

privind achiziția lucrărilor de construcție și dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la
IP LT M. Eminescu din mun. Strășeni, prin cererea ofertelor de prețuri

„12” iulie 2022

mun. Strășeni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1655041973026, din data de 12 iun 2022, între **“I.P.Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Strășeni”**, cu sediul în or. Strășeni, str. M. Eminescu 1, tel. 069529272, IDNO 1012620010232, reprezentat prin **directorul instituției Tatiana Troian**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **S.R.L. Kedacons**, cu sediul în mun. Strășeni, str-la Morii 14, telefon: 069343342, IDNO 1018600005878, autorizat pentru activitatea în construcții prin extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, reprezentat prin **Dragutanu Ion**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție și dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la IP LT M. Eminescu din mun. Strășeni**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat la procedura de achiziție, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

- 8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) a) Caietul de sarcini;
 - b) b) Propunerea tehnică;
 - c) c) Propunerea financiară;
 - d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- 8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2022/recepția finală a lucrărilor.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: S.R.L. „Kedacons”

Adresa poștală: Or. Straseni str-la Morii 14
Telefon:069343342
Cod fiscal: 1018600005878
Banca: Moldova-Agroindbank
Cod: AGRNMD2X772
IBAN: MD83AG000000022513335532

BENEFICIARUL: “I.P.Liceul Teoretic “Mihai Emienscu” or. Strășeni”

Adresa poștală:mun. Strășeni, str. M Eminescu 187
Telefon: 069247044
Cod fiscal: 1012620010232
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD89TRPDAU312120A13783AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:
S.R.L. „Kedacons”

Dragutanu Ion



2022 - 0000000465

BENEFICIAR:

“I.P.Liceul Teoretic “Mihai Emienscu” or.
Strășeni”

Tatiana TROIAN



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 13
din „12” iulie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|---|------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Lucrari de constructie si dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la IP LT M. Eminescu din mun. Strasen | 45200000-9 | lucrare | 1 | 598997.89 | 718797.47 | 45 zile după primirea ordinului de începere a lucrarilor |
| | TOTAL | | | | 598997.89 | 718797.47 | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de



I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.
Straseni

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie si dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la IP LT M. Eminescu din mun. Straseni

Valoarea de deviz 718 797,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 3,94 | 423,50 0,00 | 1 668,59 0,00 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 20,16 | 109,20 0,00 | 2 201,47 0,00 |
| 3 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 20,16 | 974,14 329,14 | 19 638,73 6 635,53 |
| 4 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 22,08 | 150,80 150,80 | 3 329,75 3 329,75 |
| 5 | TsC39A1 k=0.5 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Confectii metalice pentru lucrari de linii statielectrice- | buc | 184,00 | 161,36 73,69 | 29 690,68 13 559,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|-----------------------|------------------------|
| | | 0.00 lei | | | | |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton | m | 120,00 | 107,73 29,59 | 12 927,49 3 550,21 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40-70 cm compactarea 10 cm | m3 | 201,60 | 610,59 36,09 | 123 094,04 7 274,84 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 cm compactarea 8 cm | m3 | 161,28 | 610,59 36,09 | 98 475,23 5 819,87 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 cm compactarea 4 cm | m3 | 80,64 | 610,59 36,09 | 49 237,61 2 909,93 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit | m3 | 55,00 | 599,30 32,80 | 32 961,78 1 804,28 |
| 11 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din tabla minim 80x80x3 mm, montate de la sol la coama 3 m, cu pasul la 3 m pe latura lunga si pina la 2 m pe latura scurta a terenului | t | 2,784 | 19 785,09 1 855,20 | 55 081,68 5 164,88 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava minim 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare | t | 0,026 | 19 785,09 1 855,20 | 514,41 48,24 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare | t | 1,319 | 19 785,08 1 855,20 | 26 096,52 2 447,01 |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare | t | 0,05 | 19 785,09 1 855,20 | 989,25 92,76 |
| 15 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, | t | 4,179 | 1 442,36 496,27 | 6 027,61 2 073,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|-----------------|------------------------|
| | | pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | | | | |
| 16 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel 3 mm , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 610,00 | 159,25 60,47 | 97 145,00 36 888,22 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Total Lucrari | | | | | | 559 079,84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 91 599,18 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|----------|--|--|------------|
| Cheltuieli directe | | lei | | | | 559 079,84 |
| Asigurarea medicala si medicala (PI3) * 24 % | | | 24,00 % | | | 21 983,80 |
| Chetuieli transport (PI3) * 2 % | | | 2,00 % | | | 6 131,62 |
| Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Chetui) * 1 % | | | 1,00 % | | | 5 871,95 |
| Beneficiu deviz (PI3+Asigur+Chetui-Cheltu) * 1 % | | | 1,00 % | | | 5 930,67 |
| Total PI3+Asigur+Chetui+Cheltu+Benefi | | | 100,00 + | | | 598 997,89 |
| TVA (PI3+Asigur+Chetui+Cheltu+Benefi) * 20 % | | | 20,00 % | | | 119 799,58 |

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**718 797,47
91 599,18**

Intocmit

Verificat

Dragosam T. (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Vladimir Traian T. ne



Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Investitor **I.P.L.T. "Mihai Eminescu"**
 (denumirea)

Obiect **I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.
 Straseni**

Valoarea lucrarilor executate

206689,23 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 3,94 | 423,50 0,00 | 1 668,59 0,00 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 20,16 | 109,20 0,00 | 2 201,47 0,00 |
| 3 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 20,16 | 974,14 329,14 | 19 638,73 6 635,53 |
| 4 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab | m3 | 22,08 | 150,80 150,80 | 3 329,75 3 329,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|--------|-----------------------|------------------------|
| | | coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | | | | |
| 5 | TsC39A1 k=0.5 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Confectii metalice pentru lucrari de linii, statiielectrice- 0.00 lei | buc | 184,00 | 161,36 73,69 | 29 690,68 13 559,77 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton | m | 120,00 | 107,73 29,59 | 12 927,49 3 550,21 |
| 7 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din tabla minim 80x80x3 mm, montatide la sol la coama 3 m, cu pasul la 3 m pe latura lunga si pina la 2 m pe latura scurta a terenului | t | 2,784 | 19 785,09 1 855,20 | 55 081,68 5 164,88 |
| 8 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava minim 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare | t | 0,026 | 19 785,09 1 855,20 | 514,41 48,24 |
| 9 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare | t | 1,319 | 19 785,08 1 855,20 | 26 096,52 2 447,01 |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate | t | 0,05 | 19 785,09 1 855,20 | 989,25 92,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|---|-------|--------------------|-------------------------|
| | | complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare | | | | |
| 11 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 4,179 | 1 442,36 496,27 | 6 027,61 2 073,90 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 158 166,19 36 902,04 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|---------------|---|----------|-------------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 158 166,19 |
| | Asigurarea medicala si medicala (PI3) * 24 % | 24,00 % | 8 856,49 |
| | Chetuieli transport (PI3) * 2 % | 2,00 % | 1 824,52 |
| | Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Chetui) * 1 % | 1,00 % | 1 688,47 |
| | Beneficiu de viz (PI3+Asigur+Chetui+Cheltu) * 1 % | 1,00 % | 1 705,36 |
| | Total PI3+Asigur+Chetui+Cheltu+Bene fi | 100,00 + | 172 241,02 |
| | TVA (PI3+Asigur+Chetui+Cheltu+Bene fi) * 20 % | 20,00 % | 34 448,20 |
| TOTAL: | | | 206 689,23 36 902,04 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Kedacons)



(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



Eminescu "Sraseni"



04.08.22

Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Investitor **I.P.L.T. "Mihai Eminescu"**
or. Straseni
 (denumirea)

Obiect **I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.**
Straseni

Valoarea lucrarilor executate

285588,78 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe August an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari | | | | |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 cm compactarea 10 cm | m3 | 201,60 | 610,59 36,09 | 123 094,04 7 274,84 |
| 2 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel 3 mm , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 610,00 | 159,25 60,47 | 97 145,00 36 888,22 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 220 239,04 44 163,06 |

| Total proces-verbal: | | | lei | |
|-----------------------------|--|---|----------|------------|
| | | Cheltuieli directe | | 220 239,04 |
| | | Asigurarea medicala si medicala (P3) * 24 % | 24,00 % | 10 599,13 |
| | | Chetuieli transport (P3) * 2 % | 2,00 % | 2 463,12 |
| | | Cheltuieli regie (P3+Asigur+Chetui) * % | 1,00 % | 2 333,01 |
| | | Beneficiu deviz (P3+Asigur+Chetui+Cheltu) * 1 % | 1,00 % | 2 356,34 |
| | | Total P3+Asigur+Chetui+Cheltu+Bene fi | 100,00 + | 237 990,65 |
| | | TVA (P3+Asigur+Chetui+Cheltu+Ben | 20,00 % | 47 598,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|-------------|---|---|---|------------|
| | | efi) * 20 % | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 285 588,78 |
| | | | | | | 44 163,06 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL Kedacons)

()

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Investitor I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.
Straseni
 (denumirea)

Obiect I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.
Straseni

Valoarea lucrarilor executate

285588,78 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|-----------------------------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari | | | | |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40-70 cm compactarea 10 cm | m3 | 201,60 | 610,59 <hr/> 36,09 | 123 094,04 <hr/> 7 274,84 |
| 2 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel 3 mm , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 610,00 | 159,25 <hr/> 60,47 | 97 145,00 <hr/> 36 888,22 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 220 239,04 44 163,06 |
| Total proces-verbal: | | | | | | |
| | | Cheltuieli directe | | lei | | 220 239,04 |
| | | Asigurarea medicala si medicala (PI3) * 24 % | | 24,00 % | | 10 599,13 |
| | | Chetuieli transport (PI3) * 2 % | | 2,00 % | | 2 463,12 |
| | | Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Chetui) * 1 % | | 1,00 % | | 2 333,01 |
| | | Beneficiu deviz (PI3+Asigur+Chetui+Cheltu) * 1 % | | 1,00 % | | 2 356,34 |
| | | Total | | 100,00 + | | 237 990,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---------|---|---|------------|
| | | Π3+Asigur+Chetui+Cheltu+B enefi | | | | |
| | | TVA (Π3+Asigur+Chetui+Cheltu+B enefi) * 20 % | 20,00 % | | | 47 598,13 |
| | | | | | | 285 588,78 |
| | | TOTAL: | | | | 44 163,06 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Kedacons)

(funcția, semnrtura, numele, prenumele)

semnrtura, numele, prenumele)

L.S. S.R.L.



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

[Handwritten signature]
IP2T „M. Eminescu” S.R.L.

(denumirea)

(funcția)



L.S.

[Handwritten signature]

