

Reparatia acoperisului la Scoala Primara nr.101 din sat. Bacioi, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Deviz-oferta

Valoarea de deviz 1 149 766 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile inclusiv asteriala	m2	2 632,000	22,462 22,262	59 121,036 58 594,636
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,940	4 442,156 695,700	4 175,627 653,958
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,490	4 725,712 744,862	16 492,735 2 599,568
4	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 145,549 204,165	6 873,292 1 224,988
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	2 632,000	32,289 9,121	84 983,595 24 007,525
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,790	168,777 26,283	3 340,100 520,136
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2	2 632,000	17,410 7,730	45 821,844 20 345,360
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	2 632,000	157,795	415 315,887

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)			35,558	93 588,656
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Opritori de zapada)	m	275,000	47,562 3,092	13 079,550 850,300
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m	310,000	132,910 9,276	41 202,152 2 875,560
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	160,000	133,357 10,822	21 337,072 1 731,520
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	155,000	451,059 125,535	69 914,176 19 457,956
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	155,000	30,531 17,006	4 732,305 2 635,930
14	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	52,000	34,321 34,321	1 784,702 1 784,702
15	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	52,000	30,009 0,000	1 560,460 0,000
		Total Acoperis Inclusiv salariu				789 734,533 230 870,795

		Total	lei	789 736
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	51 946
		Transportarea materialelor	5,00 %	27 693
		Cheltuieli de regie	7,00 %	60 857
		Beneficiu de deviz	3,00 %	27 907
		TVA	20,00 %	191 627
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 149 766 230 873

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului la Scoala
Primara nr.101 din sat. Bacioi,
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Deviz-oferta**

Valoarea de deviz 1 149 766 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,300	30,92	287,556
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 165,700	30,92	36 043,444
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	130,518	30,92	4 035,616
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	526,400	30,92	16 276,288
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,250	30,92	2 635,930
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 465,320	30,92	107 147,694
7.	7422010060100	Timplar	h-om	24,750	30,92	765,270
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,720	30,92	1 784,702
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 984,934	30,92	61 374,159
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,822	30,92	520,136
Total manopera						230 873

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	4,552	14,00	63,728
2.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	12,400	17,50	217,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,000	2,00	62,000
4.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,360	2 950,00	1 062,000
5.	2010102903495 A	Scinduri de rasinoase / astereala	m3	18,424	3 000,00	55 272,000
6.	2010102903497s	Scinduri geluite si faltuite / streasina	m3	6,200	3 100,00	19 220,000
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,113	2 950,00	333,350
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,897	2 950,00	8 546,150
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,360	2 950,00	1 062,000
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,600	2 950,00	1 770,000
11.	2010102906900s	Rigle de rasinoase / streasina	m3	6,200	3 000,00	18 600,000
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	2 950,00	26,550
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,083	2 950,00	3 194,850
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,558	2 950,00	1 646,100
15.	2030112947000s	Pervaz de rasinoase /streasina	m	775,000	15,00	11 625,000
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	33,643	14,84	499,262
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,750	12,50	96,875
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19,790	10,00	197,900
19.	23203226000361	Gudron	kg	2,425	8,14	19,739
20.	2413217300010	Cleme	buc	81,600	19,17	1 564,272
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,669	14,84	143,488
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,237	32,00	7,584
23.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	29,450	50,00	1 472,500

24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	132,593	14,84	1 967,680
25.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,500	6,00	93,000
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	138,180	12,50	1 727,250
27.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla/ 1 m	buc	276,360	46,67	12 897,721
28.	2666122800555	Element de inchidere	buc	63,860	45,00	2 873,700
29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	77,500	2,00	155,000
30.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,000	300,00	900,000
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,159	6,00	78,954
32.	2682132600465 AC	Folie suplimentara polimerica (anticondensat)	m2	3 117,604	7,67	23 912,023
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 381,800	16,88	23 324,784
34.	2710403643000t	Placi din tabla amprentata (tigla metalica)	m2	3 178,140	83,34	264 866,188
35.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	110,544	46,67	5 159,088
36.	2710406311726 D100	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	171,360	48,00	8 225,280
37.	2710406311800 D150	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D150	m	335,265	40,00	13 410,600
38.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	15,286	9,59	146,593
39.	2743123549027o z	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi (Opritori de zapada)	m	275,000	41,67	11 459,250
40.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,000	18,00	432,000
41.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,000	25,00	150,000
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	135,816	17,00	2 308,872
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	377,840	15,56	5 879,190
44.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,050	54,17	381,899
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 650,000	0,45	742,500
46.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	40,800	51,67	2 108,136
47.	2874115837745	Suruburi	buc	3 193,000	0,35	1 117,550
48.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	36,348	15,56	565,575
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	72,730	21,67	1 576,059
50.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	63,860	112,50	7 184,250
51.	2875274000502	Cot burlan	buc	81,600	48,33	3 943,728
52.	2875274000503	Cot de capat	buc	40,800	48,33	1 971,864
53.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	40,800	21,67	884,136
54.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	63,860	51,67	3 299,646
55.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	447,020	21,67	9 686,923
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	24 872,400	0,50	12 436,200
57.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	32 531,520	0,04	1 301,261
		Total materiale de constructii				553 869

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,099	200,00	19,800
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,324	200,00	264,800
3.	2922140006703	Masara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	52,640	10,00	526,400
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,216	10,00	2,160
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	252,880	10,00	2 528,800
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,187	10,00	11,870
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,846	10,00	18,460
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,960	10,00	9,600
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,237	220,00	52,140
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,093	220,00	1 560,460
		Total utilaje de constructii				4 994

Total	lei	789 736
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	51 946

Transportarea materialelor	5,00 %	27 693
Cheltuieli de regie	7,00 %	60 857
Beneficiu de deviz	3,00 %	27 907
TVA	20,00 %	191 627

Total deviz:

1 149 766

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului la Scoala Primara Investitor Primaria com.Bacioi nr.101 din sat. Bacioi, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile inclusiv asteriala	m2			22,462 22,262
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,131
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 442,156 695,700
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,92	626,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,92	69,570
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	54,17	406,276
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	28,245
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 742,872
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,628
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,84	44,662
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,14	20,999
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,56	46,680
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,00	8,700
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,298
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,298
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 725,712 744,862
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,92	670,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,92	74,518
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 950,00	471,662
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 950,00	176,662
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 950,00	2 448,754
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,56	112,032
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,59	42,004
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,00	20,280
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,84	29,085
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,00	646,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	29,971
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,401
4	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 145,549 204,165
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	30,92	184,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	30,92	19,572
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor	m3	0,0600	2 950,00	177,000

1	2	3	4	5	6	7
		(пластины) б=20-24см calitatea a II a				
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	300,00	150,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,56	21,784
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,600
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			32,289 ----- 9,121
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,164
	2010102903495A	Scinduri de rasinoase / astereala	m3	0,0070	3 000,00	21,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,56	1,867
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			168,777 ----- 26,283
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,92	26,283
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,84	25,228
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,84	99,428
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,383
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	10,00	10,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,635
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2			17,410 ----- 7,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,546
	2682132600465A C	Folie suplimentara polimerica (anticondensat)	m2	1,1500	7,67	9,085
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,494
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2			157,795 ----- 35,558
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	2710403643000t	Placi din tabla amprentata (tigla metalica)	m2	1,1500	83,34	100,633
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,88	8,862
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla/ 1 m	buc	0,1000	46,67	4,900
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	46,67	1,960
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Opritori de zapada)	m			47,562 ----- 3,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,92	2,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,309
	2743123549027oz	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi (Opritori de zapada)	m	1,0000	41,67	41,670
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m			132,910 ----- 9,276
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,276
	2710406311800D 150	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D150	m	1,0500	40,00	43,260
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,67	31,248
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,270
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	21,67	2,232
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	51,67	10,644
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	112,50	23,175
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,605

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m			133,357
						10,822
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,822
	2710406311726D100	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	1,0500	48,00	51,408
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,33	24,648
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	21,67	5,526
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	19,17	9,777
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	51,67	13,176
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,33	12,324
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	21,67	5,526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			451,059
						125,535
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,92	1,855
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	30,92	114,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	2010102903497s	Scinduri geluite si faltuite / streasina	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	2010102906900s	Rigle de rasinoase / streasina	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2030112947000s	Pervaz de rasinoase /streasina	m	5,0000	15,00	75,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,56	6,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			30,531
						17,006
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	17,50	1,400
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	50,00	9,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	12,50	0,625
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,400
	2430226101349	Chit de cutit C 891 -1	kg	0,1000	6,00	0,600
14	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			34,321
						34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,321
15	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			30,009
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	220,00	30,009

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.