

1	2	3	4	5	6	7
		2. L554 .1 Drum de acces spre s.Mereni, km0+00-4+900				
7	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2	20,5000	93,409 93,409	1 914,889 1 914,889
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,0000	37,479 37,479	224,874 224,874
9	TsI50A7	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	6,0000	54,541 0,000	327,245 0,000
10	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,0000	444,647 84,183	889,295 168,367
11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	645,106 31,137	1 290,213 62,273
		<i>Total</i>	Lei			4 646,516
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 646,516 2 370,403
		3. L555 Drum de acces spre s.Ivanovca Noua, km0+00-6+100				
12	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	3,0000	444,648 84,184	1 333,943 252,551
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	3,0000	614,546 31,136	1 843,639 93,409
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	11,2000	76,744 34,596	859,535 387,475
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,0000	561,517 0,000	1 684,551 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 721,668
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 721,668 733,435