

## Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a tamplariilor

Valoarea de deviz 217 378,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001</b>				
1	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Suprafata 8,95x2,34m, inclusiv si usa 2,34x0,9m (Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm ESG + 6mm matelux ESG)	m2	20,94	1 036,834 52,820	21 711,300 1 106,050
		<b>Total Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001 Inclusiv salariu</b>				<b>21 711,300 1 106,050</b>
		<b>2. Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, )	m2	5,60	23,179 23,179	129,800 129,800
3	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	0,10	291,500 291,500	29,150 29,150
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,10	198,000 198,000	19,800 19,800

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	0,10	77,000 77,000	7,700 7,700
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,10	87,000 0,000	8,700 0,000
7	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	1,75	1 899,749 89,886	3 324,560 157,300
8	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,)	m2	2,60	1 764,258 60,923	4 587,070 158,400
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,82	3 030,418 44,663	8 545,780 125,950
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m	2,47	151,417 5,344	374,000 13,200
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m	2,47	160,972 4,899	397,600 12,100
12	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC	m2	1,80	567,667 44,000	1 021,800 79,200
		<b>Total Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184 Inclusiv salariu</b>				<b>18 445,960 732,600</b>
		<b>3. Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171</b>				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, .)	m2	53,99	23,104 23,104	1 247,400 1 247,400
14	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,10	291,000 291,000	320,100 320,100
15	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	1,10	197,000	216,700

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 50 m			197,000	216,700
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	1,10	75,000 75,000	82,500 82,500
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,10	73,818 0,000	81,200 0,000
18	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	3,75	1 899,824 90,053	7 124,340 337,700
19	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,)	m2	50,24	1 764,349 60,999	88 640,870 3 064,600
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m	27,58	151,822 5,504	4 187,260 151,800
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m	27,58	161,284 4,966	4 448,210 136,950
22	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC	m2	10,60	567,662 44,000	6 017,220 466,400
		<b>Total Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171 Inklusiv salariu</b>				<b>112 365,800 6 024,150</b>
		<b>4. Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119</b>				
23	RpCQ05I2	Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete metalice cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 20 mp la un punct de lucru (6mm + 6mm)	m2	3,25	2 209,062 63,800	7 179,450 207,350
		<b>Total Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119 Inklusiv salariu</b>				<b>7 179,450 207,350</b>

	Total	lei	159 702,51
	CAS	24,00 %	1 936,84
	Cheltuieli de transport	5,00 %	7 500,74

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 457,01
		Beneficiu de deviz	2,00 %			3 551,94
		Total	100,00 +			181 149,04
		TVA	20,00 %			36 229,81
		<b>Total deviz:</b>				<b>217 378,85</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 070,15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a tamplariilor

Valoarea de deviz 217 378,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,48	55,00	136,40
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,06	55,00	113,30
3.	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,77	55,00	207,35
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,06	55,00	1 048,30
5.	7422010060100	Timplar	h-om	25,07	55,00	1 378,85
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,29	55,00	675,95
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,88	55,00	103,40
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,52	55,00	688,60
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,60	55,00	3 718,00
<b>Total manopera</b>						<b>8 070,15</b>

### Materiale:

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,82	2 900,00	8 178,00
2.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	20,94	950,00	19 893,00
3.	20301131108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	55,74	1 500,00	83 610,00
4.	20302931108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	2,60	1 500,00	3 900,00
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	379,22	1,50	568,83
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,40	1,00	12,40
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,76	110,00	523,60
8.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	7,56	126,00	952,56
9.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	1,66	75,00	124,50
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,66	95,00	157,70
11.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,11	150,00	16,50
12.	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	1,62	125,00	202,50
13.	2513736621482	Banda izolanta	m	98,53	50,00	4 926,50
14.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	101,20	35,00	3 542,00
15.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	30,47	35,00	1 066,45
16.	25211018393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m	30,05	150,00	4 507,50
17.	2611112500002	Geam	m2	3,58	1 850,00	6 623,00
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,99	6,00	11,94

19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,07	8,00	80,56
20.	27431235497	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m	30,05	140,00	4 207,00
21.	28121308432	Plasa anti-insecta	m2	12,40	520,00	6 448,00
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	480,44	0,85	408,39
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,38	3,50	53,83
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>150 014,76</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,75	80,00	140,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,41	85,00	799,85
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,08	120,00	129,60
4.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,11	75,00	458,25
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,31	290,00	89,90
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 617,60</b>

Total	lei	159 702,51
CAS	24,00 %	1 936,84
Cheltuieli de transport	5,00 %	7 500,74
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 457,01
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 551,94
Total	100,00 +	181 149,04
TVA	20,00 %	36 229,81

**Total deviz:**

**217 378,8**

**5**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia curenta a tamplariilor aflate in Investitor  
gestiunea Aeroportului International Chisinau**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001</b>				
1	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Suprafata 8,95x2,34m, inclusiv si usa 2,34x0,9m (Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm ESG + 6mm matelux ESG)	m2			1 036,834 52,820
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,00	17,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	95,00	5,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,41
		<b>2. Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, )	m2			23,179 23,179
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,59
3	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			291,500 291,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	55,00	291,50
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,000 198,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	55,00	198,00
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			77,000 77,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	55,00	77,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			87,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	87,00
7	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2			1 899,749 89,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	55,00	89,89
	20301131108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	50,00	132,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	35,00	95,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	35,00	22,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	126,00	24,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	80,00	2,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	85,00	14,57
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	75,00	8,57
8	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,)	m2			1 764,258 ----- 60,923
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	55,00	60,92
	20302931108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	50,00	79,42
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	35,00	57,08
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	35,00	17,90
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	126,00	15,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	80,00	2,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	85,00	13,73
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	75,00	7,79
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 030,418 ----- 44,663
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,55
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m			151,417 ----- 5,344
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,45
	27431235497	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	0,97
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m			160,972 ----- 4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,45
	25211018393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	0,97
12	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC	m2			567,667 ----- 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121308432	Plasa anti-insecta	m2	1,0000	520,00	520,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,00	0,97
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,85	1,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>3. Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171</b>				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, .)	m2			23,104 ----- 23,104

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
14	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			291,000
						291,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	55,00	291,00
15	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			197,000
						197,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	55,00	197,00
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			75,000
						75,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	55,00	75,00
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			73,818
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	73,82
18	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2			1 899,824
						90,053
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	55,00	90,05
	20301131108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	50,00	132,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	35,00	95,95
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	35,00	22,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	126,00	24,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	80,00	2,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	85,00	14,73
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	75,00	8,40
19	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,)	m2			1 764,349
						60,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	55,00	61,00
	20301131108	Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	50,00	79,50
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	35,00	57,05
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	35,00	17,85
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	126,00	15,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	80,00	2,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	85,00	13,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	75,00	7,79
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m			151,822
						5,504
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,56
	27431235497	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,22
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m			161,284
						4,966
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,56
	25211018393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,22
22	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC	m2			567,662
						44,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121308432	Plasa anti-insecta	m2	1,0000	520,00	520,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,00	0,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,85	1,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>4. Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119</b>				
23	RpCQ0512	Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete metalice cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 20 mp la un punct de lucru (6mm + 6mm)	m2			2 209,062 ----- 63,800
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,1600	55,00	63,80
	2611112500002	Geam	m2	1,1000	1 850,00	2 037,85
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,5100	75,00	38,31
	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	0,5000	125,00	62,31
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0330	150,00	5,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	80,00	1,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.