

Reconstructia havuzului orasanesc pe str.

Vasile Alexandri, mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 18-30-2-5

Retele exteriuare de apa

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 136 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Capitolul 1. Retelele alimentare cu apa						
1.1. Sistema B1						
1	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж труб Д160мм PE100 PN10 в существующем футляре из труб D-300mm)	m	54,00	403,24 65,85	21 774,83 3 555,78
2	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж труб Д50мм PE100 PN10 в существующем футляре из труб D-150mm)	m	37,00	104,06 30,02	3 850,12 1 110,64
3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж муфты ПЭ Д160)	buc	4,00	496,89 66,89	1 987,54 267,54
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж муфты ПЭ Д50)	buc	2,00	191,89 66,89	383,77 133,77
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж седлового отвода ПЭ Д160x50)	buc	1,00	606,89 66,89	606,89 66,89
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж седлового отвода ПЭ Д160x50)	buc	1,00	691,89 66,89	691,89 66,89
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul	buc	1,00	1 881,71 31,71	1 881,71

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm (Задвижка чуг. с обрезным клином Д50)				31,71
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст Д50)	buc	4,00	331,82	1 327,27
					51,32	205,27
9	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец ст. д150)	buc	2,00	872,17	1 744,34
					106,67	213,34
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран шар. спускной д25)	buc	2,00	110,95	221,89
					25,95	51,89
11	AcB11B	Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, la bransamente, cu diametrul de Dn=32mm	buc	1,00	2 721,68	2 721,68
					91,68	91,68
12	AcE51G	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm	piesa	1,00	1 917,82	1 917,82
					504,53	504,53
Total Sistema B1						39 109,74
1.2. Sistema B4,B5						
13	SA17H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Fara fittinguri)	m	110,00	192,06	21 127,01
					18,45	2 029,63
14	SA17G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Fara fittinguri)	m	55,00	159,21	8 756,49
					16,72	919,68
15	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (углок 110/110)	buc	4,00	427,64	1 710,56
					85,14	340,56
16	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (углок 90/90)	buc	2,00	377,64	755,29
					85,14	170,29
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	256,00	4,04	1 033,27
					4,04	1 033,27
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	256,00	0,24	60,52
					0,24	60,52
19	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,30	5 700,95	1 710,29
					3 334,29	1 000,29
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-15)	put	1,00	1 100,00	1 100,00
					0,00	0,00
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ-15-6)	put	1,00	750,00	750,00
					0,00	0,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ-15-9a)	put	1,00	1 090,00	1 090,00
					0,00	0,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru	put	1,00	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1)			0,00	0,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦО-1)	put	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
25	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Л")	buc	1,00	1 588,25 100,33	1 588,25 100,33
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж стремянки для колодца-1 шт)	kg	20,00	26,73 9,23	534,51 184,51
Total Sistema B4,B5						41 591,19
Прямые затраты lei						80 700,93
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %						2 731,27
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 8 %						4 973,74
Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 %						1 243,44
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect						89 649,38
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect) * 14,5 %						12 999,16
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu						102 648,54
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu) * 6 %						6 158,91
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu+Benefi						108 807,45
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %						21 761,49
Total Capitolul 1. Retelele alimentare cu apa						130 568,94
2. Capitolul 2. Lucrari de montare						
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка обратного клапана д50 Задвижка д150)	buc	2,00	63,43 63,43	126,85 126,85
Прямые затраты lei						126,85
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %						28,54
Total ПЗ+Asigur						155,39
Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %						96,41
Total ПЗ+Asigur+Cheltu						251,80
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 %						15,11
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi						266,91
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %						53,38
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						320,29
3. Capitolul 3. Utilaj						
28	Pret de piata	Задвижка чугуная с обрезным клином Д150	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	Pret de piata	Клапан обратный чугунный Д50	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
		Прямые затраты			lei 4 850,00	
		Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %		58,20	
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +		4 908,20	
		TVA (ПЗ+Cheltu) * 20 %	20,00 %		981,64	
		Total Capitolul 3. Utilaj			5 889,84	

Total deviz:

136 779

Inclusiv salariu:

12 266

Intocmit:

G.T. (Botnari G.T.)
(funcția, semnătura)

Verificat:

I.V. (Guțu I.V.)
(funcția, semnătura)



Obiect: Reconstructia havuzului orasanesc pe str. Vasile Alexandri , mun. Balti

Investitor: Primăria mun. Bălți


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18-30-2-5
Retele exteriuare de apa
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Retelele alimentare cu apa				
		1.1. Sistema B1				
1	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж труб Д160мм PE100 PN10 в существующем футляре из труб D-300mm)	m			403,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3300	50,00	16,50
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	120,00	2,40
	2521216701003	Teava din polietilena diam. 160 mm	m	1,0150	245,00	248,68
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,148148	275,00	40,74
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,148148	125,00	18,52
	2952270007602	macara KC 3575	h-ut	0,037037	285,00	10,56
2	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж труб Д50мм PE100 PN10 в существующем футляре из труб D-150mm)	m			104,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,10459	57,66	6,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3300	30,00	9,90
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0270	120,00	3,24
	2521216701003 1	Teava din polietilena diam. 50 mm	m	1,0150	60,00	60,90
3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж муфты ПЭ Д160)	buc			496,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2523156713811	Fiting polietilena (Муфта ПЭ Д160)	buc	1,0000	430,00	430,00
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж муфты ПЭ Д50)	buc			191,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2523156713811 1	Fiting polietilena (Муфта ПЭ Д50)	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж седлового отвода ПЭ Д160x50)	buc			<u>606,89</u> 66,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2523156713811 3	Fiting polietilena (седловои отвод ПЭ Д160x50)	buc	1,0000	540,00	540,00
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (монтаж седлового отвода ПЭ Д160x50)	buc			<u>691,89</u> 66,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2523156713811 2	Fiting polietilena (хамут с оцинков. болтами 160x50)	buc	1,0000	625,00	625,00
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чуг. с обрезным клином Д50)	buc			<u>1 881,71</u> 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст Д50)	buc			<u>331,82</u> 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274110100	Piese de legatura (фланец д50)	buc	1,0000	90,00	90,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	35,00	140,00
9	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (фланец ст. д150)	buc			<u>872,17</u> 106,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,67
	28756595100	Piese de legatura Фланец ст Д150	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	35,00	315,00
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран шар. спускной д25)	buc			<u>110,95</u> 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875274205100	Robinet cu mufa д25	buc	1,0000	85,00	85,00
11	AcB11B	Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, la bransamente, cu diametrul de Dn=32mm	buc			<u>2 721,68</u> 91,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5900	57,66	91,68
	3320634625500	Contor de apa cu palete in complet	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
12	AcE51G	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm	piesa			<u>1 917,82</u> 504,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9000	57,66	224,87
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	300,00	123,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,4700	275,00	416,38
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,1120	40,00	45,82
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,6200	125,00	827,50
		1.2. Sistema B4,B5				<u>192,06</u>
13	SA17H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Fara fittinguri)	m			<u>18,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216717050	Teava din material plastic d110	m	1,0200	165,00	168,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0425	125,00	5,31
						159,21
14	SA17G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Fara fittinguri)	m			16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2521216717050 1	Teava din material plastic d90	m	1,0200	135,00	137,70
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0383	125,00	4,79
						427,64
15	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (углол 110/110)	buc			85,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4766	57,66	85,14
	2875274110102 3	Piesa de racordare (углол 110/110)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,5000	125,00	62,50
						377,64
16	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (углол 90/90)	buc			85,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,47666	57,66	85,14
	2875274110102 4	Piesa de racordare (углол 90/90)	buc	1,0000	230,00	230,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,5000	125,00	62,50
						4,04
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
						0,24
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
						5 700,95
19	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			3 334,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,0666	57,66	3 175,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600	57,66	159,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3333	850,00	283,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,6666	275,00	183,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,6666	285,00	1 900,00
						1 100,00
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-15)	put			0,00
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
						750,00
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ-15-6)	put			0,00
	2661126433152 11	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,0000	750,00	750,00
						1 090,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦ-15-9a)	put			0,00
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,0000	1 090,00	1 090,00
						1 000,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1)	put			0,00
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦО-1)	put			375,00
	2661126433091	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	375,00	375,00
25	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Л")	buc			1 588,25
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,7400	57,66	100,33
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,75	23,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	275,00	14,30
26	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж стремянки для колодца-1 шт)	kg			26,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	17,50	17,50
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка обратного клапана д50 Задвижка д150)	buc			63,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	57,66	63,43
		3. Capitolul 3. Utilaj				
28	Pret de piata	Задвижка чугуная с обрезным клином Д150	buc			3 600,00
	21	Задвижка д150	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
29	Pret de piata	Клапан обратный чугунный Д50	buc			0,00
	22	Клапан обратный чугунный Д50	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00

Intocmit:  (Botnari G.T.)
(funcția, semnătura)

Verificat:  (Guțu I.V.)
(funcția, semnătura)



Reconstrucția havuzului orășanesc pe str.

Vasile Alexandri, mun. Balti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 18-30-2-5

Rețele exteriuare de apa

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 136 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18-30-2-5:				

Manopera

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,74	57,66	100,33
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,15	57,66	2 949,31
3.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	9,76	57,66	562,74
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	103,24	57,66	5 953,04
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,05	57,66	60,52
6.	7212030022700	Sudor	h-om	38,06	57,66	2 194,31
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,80	57,66	161,45
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,03	57,66	59,27
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,90	57,66	224,87
		Total manopera				12 266

Materiale

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	275,00	14,30
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,20	275,00	55,00
3.	2010237318750	Distantieri	buc	12,21 17,82	30,00 50,00	366,30 891,00
4.	21	Задвижка д150	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
5.	22	Клапан обратный чугунный Д50	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	275,00	416,38
7.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,06	50,00	303,00
8.	2521216701000	Teava din otel	m	0,41	300,00	123,60
9.	2521216701003	Teava din polietilena diam. 160 mm	m	54,81	245,00	13 428,45
10.	25212167010031	Teava din polietilena diam. 50 mm	m	37,56	60,00	2 253,30
11.	2521216717050	Teava din material plastic d110	m	112,20	165,00	18 513,00
12.	25212167170501	Teava din material plastic d90	m	56,10	135,00	7 573,50
13.	2523156713811	Fiting polietilena (Муфта ПЭ Д160)	buc	4,00	430,00	1 720,00
14.	25231567138111	Fiting polietilena (Муфта ПЭ Д50)	buc	2,00	125,00	250,00
15.	25231567138112	Fiting polietilena (хамут с оцинков. болтами 160x50)	buc	1,00	625,00	625,00
16.	25231567138113	Fiting polietilena (седловой отвод ПЭ Д160x50)	buc	1,00	540,00	540,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	1,75	23,63
18.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,00	375,00	375,00
19.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
20.	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,00	750,00	750,00
21.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,00	1 090,00	1 090,00
22.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,10	850,00	85,00
24.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	40,00	45,82
25.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	20,00	17,50	350,00

26.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	34,00	35,00	1 190,00
27.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
28.	2875274110100	Piese de legatura (фланец д50)	buc	4,00	90,00	360,00
29.	28752741101023	Piesa de racordare (уголок 110/110)	buc	4,00	280,00	1 120,00
30.	28752741101024	Piesa de racordare (уголок 90/90)	buc	2,00	230,00	460,00
31.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
32.	2875274205100	Robinet cu mufa д25	buc	2,00	85,00	170,00
33.	28756595100	Piese de legatura Фланец ст Д150	buc	2,00	400,00	800,00
34.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,08	120,00	249,48
35.	3320634625500	Contor de apa cu palete in complex	buc	1,00	2 630,00	2 630,00
Total materiale de constructii						67 022

Utilaje de constructii

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	8,00	275,00	2 200,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,40	125,00	1 675,19
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,00	125,00	375,00
4.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	8,00	125,00	1 000,00
5.	2952270007602	macara KC 3575	h-ut	2,00	285,00	570,00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,00	285,00	570,00
Total utilaje de constructii						6 390

Total deviz:

136 779

Intocmit:

G.T. Botnari

(Botnari G.T.)

(funcția, semnătura)

Verificat:

I.V. Guțu

(Guțu I.V.)

(funcția, semnătura)

