

DEVIZ OFERTPĂ

Valoarea de deviz 5 981 754,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sector Srefan cel Mare si Sfint 1 (Inceputul strazii) 1.1. Portiune sistem rutier nou - 95,0 m2				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii fundatiei si imbracaminte rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	11,4000	41,62 13,53	474,46 154,20
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,1140	1 269,39 0,00	144,71 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	20,5200	12,64 0,00	259,32 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1140	286,49 34,04	32,66 3,88
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0,2760	1 266,92 0,00	349,67 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	45,5000	12,64 0,00	575,30 0,00
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	9,5000	566,54 35,00	5 382,13 332,52

1	2	3	4	5	6	7
8	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite în straturile de fundație sau în structurile de bază (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% și piatra spartă M400-20 %)	100 m3	0,1420	4 540,28 596,27	644,72 84,67
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra spartă M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)	m3	14,2500	271,99 56,76	3 875,91 808,83
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607, h=0,10 m)	m3	9,5000	617,07 56,76	5 862,13 539,22
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,0600	13 926,33 0,00	835,58 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	95,0000	284,76 5,68	27 052,31 539,22
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0300	13 926,33 0,00	417,79 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	95,0000	203,80 4,73	19 361,20 449,35
Total Portiune sistem rutier nou - 95,0 m2						65 267,89
		1.2. Sistem rutier existent				
15	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executată cu matura mecanică fixată pe tractor	m2	473,0000	0,31 0,00	145,60 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	3,9000	12,57 0,00	49,03 0,00
17	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,0240	296,25 35,42	7,11 0,85

1	2	3	4	5	6	7
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	6,2000	367,48 55,16	2 278,40 341,98
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,2000	487,59 77,19	2 047,87 324,19
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,1490	13 841,01 0,00	2 062,31 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	473,0000	203,81 4,73	96 402,95 2 237,29
Total Sistem rutier existent						102 993,27
		1.3. Acostamente				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Sapatura pentru acostament stinga-dreapta. Adincime medie 0,1. Latime 0,7 m)	100 m3	0,0490	1 663,47 0,00	81,51 0,00
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0,7 m)	m2	49,0000	48,16 3,00	2 359,89 146,91
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	16,2000	710,78 75,68	11 514,59 1 226,02
Total Acostamente						13 955,99
Total Capitolul 1. Sector Srefan cel Mare si Sfint 1 (Inceputul strazii)						182 217,15
		2. Sector Stefan cel Mare si Sfint,3 (Latime 6.0 m)				
		2.1. Acostamente si curatirea sistemului rutier				
25	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga-dreapta)	100m2	48,1000	586,01 560,98	28 186,99 26 983,05
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	4,8100	1 266,85	6 093,54

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de prisos de la acostament)			0,00	0,00
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Sapatura petru acostament stinga-dreapta. Adincime medie 1,0 m. Latime 0,7 m)	100 m3	1,3800	1 808,51 0,00	2 495,75 0,00
28	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	12 960,0 000	0,31 0,00	3 987,02 0,00
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 043,27 00	12,64 0,00	13 186,10 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,3200	285,55 34,05	1 804,68 215,22
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latimea 0,7 m	m2	1 383,20 00	48,16 3,00	66 611,95 4 147,93
Total Acostamente si curatirea sistemului rutier						122 366,03
		2.2. Instalarea bordurelor - 1178 m				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Sapatura petru borduri)	100 m3	1,0300	1 808,37 0,00	1 862,62 0,00
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	170,0000	12,64 0,00	2 148,65 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0300	285,55 34,08	294,12 35,10
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura de drum)	m3	29,4500	536,01 93,65	15 785,61 2 758,06
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum BR 100.30.15)	m	1 178,00 00	343,06 63,38	404 126,67 74 664,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Instalarea bordurelor - 1178 m						424 217,67
		2.3. Sistemul rutier				
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	46,7000	366,85 55,15	17 131,89 2 575,58
38	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	18,6000	486,03 77,20	9 040,14 1 435,84
39	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	43,2000	420,52 37,84	18 166,44 1 634,69
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	4,0920	13 882,85 0,00	56 808,63 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	12 960,0 000	203,81 4,73	2 641 395,2 7 61 300,80
Total Sistemul rutier						2 742 542,37
Total Sector Stefan cel Mare si Sfint,3 (Latime 6.0 m)						3 289 126,07
		3. Drumuri laterale executate cu beton asfaltic				
		3.1. str. Liviu Rebreanu: str-la Decebal: str. Nicolae Iorga. Latime 5-3,6 m. Lungime 15 m				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii fundatiei si imbracaminte rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	16,5600	41,71 13,53	690,70 224,01
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,1650	1 266,06 0,00	208,90 0,00
44	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	29,8200	12,64 0,00	376,99 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,1650	286,00	47,19

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II			33,82	5,58
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0,4560	1 266,91 0,00	577,71 0,00
47	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	75,1500	12,64 0,00	949,57 0,00
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulat medie ΓOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	13,8000	566,53 35,00	7 818,06 483,03
49	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20 %)	100 m3	0,2100	4 538,24 596,00	953,03 125,16
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)	m3	20,7000	271,98 56,76	5 629,92 1 174,93
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607, h=0,10 m)	m3	13,8000	617,05 56,76	8 515,32 783,29
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,0870	13 941,15 0,00	1 212,88 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	138,0000	284,75 5,68	39 295,42 783,29
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0450	13 784,22 0,00	620,29 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	138,0000	203,81 4,73	28 125,27 652,74
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	45,0000	48,16	2 167,23

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm. Latime 0,5 m			3,00	134,99
Total str. Liviu Rebreanu: str-la Decebal: str. Nicolae Iorga. Latime 5-3,6 m. Lungime 15 m						97 188,48
		3.2. str. Decebal. Latime 4-7 m; Lungime 15 m				
57	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii fundatiei si imbracaminte rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	8,2800	41,65 13,53	344,88 112,01
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,0830	1 268,55 0,00	105,29 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	15,9000	12,64 0,00	201,03 0,00
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0830	283,01 34,22	23,49 2,84
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0,2300	1 268,13 0,00	291,67 0,00
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	37,6200	12,64 0,00	475,60 0,00
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie GOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	6,9000	566,58 35,00	3 909,41 241,51
64	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20 %)	100 m3	0,1040	4 536,83 595,77	471,83 61,96
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Strat de	m3	10,4000	271,99 56,76	2 828,68 590,30

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)				
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ГOCT 25607, h=0,10 m)	m3	6,9000	617,10 56,76	4 258,01 391,64
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,0440	13 782,73 0,00	606,44 0,00
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	69,0000	284,75 5,68	19 647,70 391,64
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0220	14 097,27 0,00	310,14 0,00
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	69,0000	203,82 4,73	14 063,50 326,37
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Latime 0,5 m	m2	16,2000	48,16 3,00	780,16 48,62
Total str. Decebal. Latime 4-7 m; Lungime 15 m						
						48 317,83
		3.3. str. Independentei. str. Moldova. Latime 4-12 m; Lungime 15 m				
72	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii fundatiei si imbracaminte rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	20,2000	41,69 13,53	842,21 273,30
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,2020	1 265,50 0,00	255,63 0,00
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	36,4000	12,63 0,00	459,80 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2020	286,68 34,21	57,91 6,91

1	2	3	4	5	6	7
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0,5540	1 266,41 0,00	701,59 0,00
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	91,4800	12,64 0,00	1 156,04 0,00
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie ΓOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	16,8000	566,53 35,00	9 517,73 588,03
79	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20 %)	100 m3	0,2520	4 539,33 596,11	1 143,91 150,22
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)	m3	25,2000	271,98 56,76	6 853,89 1 430,35
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607, h=0,10 m)	m3	16,8000	617,05 56,76	10 366,48 953,57
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,1060	13 860,38 0,00	1 469,20 0,00
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	168,0000	284,75 5,68	47 837,97 953,57
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0540	13 973,89 0,00	754,59 0,00
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	168,0000	203,81 4,73	34 239,61 794,64
86	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Latime 0,5 m	m2	32,4000	48,16 3,00	1 560,26 97,15

1	2	3	4	5	6	7
87	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	18,0000	710,80 75,68	12 794,39 1 362,24
Total str. Independentei. str. Moldova. Latime 4-12 m; Lungime 15 m						130 011,21
		3.4. str. Vlaicu Pircalab. str. Grigore Ureche. Latime 3,5-7 m. Lungime 15 m.				
88	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga-dreapta)	100m2	0,3000	586,00 560,97	175,80 168,29
89	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	123,0000	0,31 0,00	37,92 0,00
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	14,8000	366,91 55,15	5 430,20 816,21
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0400	13 815,25 0,00	552,61 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	123,0000	203,81 4,73	25 068,98 581,79
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latimea 0,5 m	m2	30,0000	48,16 3,00	1 444,72 89,96
Total str. Vlaicu Pircalab. str. Grigore Ureche. Latime 3,5-7 m. Lungime 15 m.						32 710,23
		3.5. str. Nicolae Iorga. str. Stefan cel Mare si Sfint, 45. str. Ion Aldea Teodorovici. Latime 4-6 m. Lungime 15 m.				
94	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.5 m. Acostamente stinga-dreapta)	100m2	0,4500	586,11 561,09	263,75 252,49
95	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii	m2	198,0000	0,31	60,59

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor			0,00	0,00
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,0000	366,64 55,15	10 632,53 1 599,40
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0630	13 906,03 0,00	876,08 0,00
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	198,0000	203,81 4,73	40 353,94 936,54
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latimea 0,5 m	m2	45,0000	48,16 3,00	2 167,23 134,99
100	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	6,0000	710,80 75,68	4 264,80 454,08
Total str. Nicolae Iorga. str. Stefan cel Mare si Sfint, 45. str. Ion Aldea Teodorovici. Latime 4-6 m. Lungime 15 m.						58 618,92
		3.6. str. Ion Neculce. Latime 4-8 m. Lungime 15 m				
101	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	8,6400	41,62 13,53	359,57 116,93
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,0860	1 270,23 0,00	109,24 0,00
103	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	15,6000	12,64 0,00	197,21 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0860	281,51 34,07	24,21 2,93
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,2380	1 268,11	301,81

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)			0,00	0,00
106	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	39,2000	12,63 0,00	495,21 0,00
107	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie ΓOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	7,2000	566,63 35,00	4 079,72 252,01
108	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20 %)	100 m3	0,1080	4 535,56 595,65	489,84 64,33
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)	m3	10,8000	271,99 56,76	2 937,53 613,01
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, ΓOCT 25607, h=0,10 m)	m3	7,2000	617,07 56,76	4 442,89 408,67
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,0460	13 774,35 0,00	633,62 0,00
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	72,0000	284,76 5,68	20 502,49 408,67
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0230	14 063,91 0,00	323,47 0,00
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	72,0000	203,82 4,73	14 675,13 340,56
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Latime 0,5 m	m2	16,2000	48,16 3,00	780,16 48,62

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Ion Neculce. Latime 4-8 m. Lungime 15 m						50 352,10
		3.7. str. Mihai Viteazul; Constantin Stere Latime 24 m. Lungime 6 m				
116	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranforsarea fundatiei, hmed=0,12 m)	m3	17,3000	41,67 13,53	720,91 234,04
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,1730	1 266,07 0,00	219,03 0,00
118	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	31,1000	12,65 0,00	393,34 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1730	285,32 33,93	49,36 5,87
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier)	100 m3	0,4750	1 267,20 0,00	601,92 0,00
121	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	78,4100	12,64 0,00	990,97 0,00
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie ГОСТ 8736-93, h=0,10 m)	m3	14,4000	566,53 35,00	8 158,06 504,03
123	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare-80% si piatra sparta M400-20 %)	100 m3	0,2160	4 538,89 596,06	980,40 128,75
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,15 m)	m3	21,6000	271,98 56,76	5 874,82 1 226,02
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	14,4000	617,06	8 885,73

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, GOCT 25607, h=0,10 m)			56,76	817,34
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m ²)	t	0,0910	<u>13 919,78</u> 0,00	<u>1 266,70</u> 0,00
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m ²	144,0000	<u>284,76</u> 5,68	<u>41 004,97</u> 817,34
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m ²)	t	0,0460	<u>13 774,35</u> 0,00	<u>633,62</u> 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m ²	144,0000	<u>203,81</u> 4,73	<u>29 348,49</u> 681,12
130	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Latime 0,5 m	m ²	6,0000	<u>48,18</u> 3,00	<u>289,10</u> 17,97
131	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m ³	6,0000	<u>710,80</u> 75,68	<u>4 264,80</u> 454,08
Total str. Mihai Viteazul; Constantin Stere Latime 24 m. Lungime 6 m						103 682,22
Total Drumuri laterale executate cu beton asfaltic						520 880,99
		4. Drumuri laterale executtae in Varianta alba (13 drumuri laterale)				
132	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m ²	11,0000	<u>110,13</u> 0,00	<u>1 211,45</u> 0,00
133	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu autogreder	m ³	98,0000	<u>634,68</u> 63,38	<u>62 198,16</u> 6 211,44
Total Drumuri laterale executttae in Varianta alba (13 drumuri laterale)						63 409,61

Прямые затраты	lei	4 055 633,82
Asigurarea sociala	24,00 %	51 472,98
Total	100,00 +	4 107 106,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	595 530,48
Total	100,00 +	4 702 637,28
Beneficiu	6,00 %	282 158,24
Total	100,00 +	4 984 795,52
TVA	20,00 %	996 959,11

Total deviz:
Inclusiv salariu

5 981 754,63
214 470,77

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)