

**Constructia fintinii arteziene,
statiei de hlorinare si turnului de
apa in s.Andrusul de Sus, r-nul
Cahul N34/2018-2-EEF**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 21 727,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Электрооборудование				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18	buc	1,00	796,74 136,65	796,74 136,65
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-25A	buc	1,00	292,34 162,02	292,34 162,02
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	2,00	233,72 89,95	467,43 179,90
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/10A/30mA	buc	1,00	337,72 89,95	337,72 89,95
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/16A/30mA	buc	1,00	337,72 89,95	337,72 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,00	227,33 89,95	681,98 269,85
7	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	10,00 0,00	10,00 0,00
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00	726,85 82,45	726,85 82,45

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247	buc	1,00	<u>355,02</u> 182,78	<u>355,02</u> 182,78
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2	buc	1,00	<u>211,76</u> 103,79	<u>211,76</u> 103,79
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,05	<u>6 261,80</u> 2 006,60	<u>313,09</u> 100,33
12	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60 mm	100 m	0,18	<u>15 351,28</u> 3 453,17	<u>2 763,23</u> 621,57
13	24510	Cutie KM41241	buc	1,00	<u>5,42</u> 0,00	<u>5,42</u> 0,00
14	24511	Cutie KM41006	buc	1,00	<u>5,42</u> 0,00	<u>5,42</u> 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25	<u>1 020,60</u> 715,00	<u>255,15</u> 178,75
16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,13	<u>10 705,62</u> 2 976,15	<u>1 391,73</u> 386,90
17	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	15,00	<u>12,83</u> 0,00	<u>192,45</u> 0,00
18	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	20,00	<u>8,66</u> 0,00	<u>173,20</u> 0,00
19	590-4005	Cablu КВВГнг-LS-4*1.5	m	3,00	<u>11,46</u> 0,00	<u>34,38</u> 0,00
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,05	<u>404,20</u> 392,00	<u>20,21</u> 19,60
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,05	<u>139,00</u> 126,80	<u>6,95</u> 6,34
22	590-1004	Conductor ПБ1-4.0	m	10,00	<u>5,66</u> 0,00	<u>56,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 435,39
		Total Электрооборудование Inclusiv salariu				9 435,39 2 610,83
		1.2. Электроосвещение				
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	5 133,00 2 277,50	102,66 45,55
24	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП12-1x18 с ЭПРА	100 buc	0,02	22 953,50 5 074,00	459,07 101,48
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta MERCURY-1x9 с ЭПРА	buc	1,00	499,06 134,92	499,06 134,92
26	507-0103	Lanternă cu acumulator CГВ-2	buc	1,00	69,16 0,00	69,16 0,00
27	2451089	Cutie pentru cablu KOP-73	buc	10,00	11,46 0,00	114,60 0,00
28	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm	100 m	0,12	15 309,75 3 454,83	1 837,17 414,58
29	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	4,00	16,66 0,00	66,64 0,00
30	507-0110	Lampa ЛБ-9Вт компактная	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	5 214,50 2 191,00	104,29 43,82
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	1 008,56 713,56	161,37 114,17
33	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	16,00	8,66 0,00	138,56 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 577,58
		Total Электроосвещение Inclusiv salariu				3 577,58 854,52
		<i>Total</i>	Lei			13 012,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 012,97 3 465,35

		Total	Lei			13 012,97
--	--	-------	-----	--	--	-----------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			779,70
		Transportarea materialelor	10 %			654,67
		Total				14 447,34
		Cheltuieli de regie	76 %			2 633,67
		Total				17 081,01
		Beneficiu de deviz	6 %			1 024,86
		Total				18 105,87
		TVA	20 %			3 621,16
		Total				21 727,03
						21 727,03
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				3 465,35

Administrator S.R.L. “Basregal”

Victor Balos