

Achizitionarea de lucrari de constructii complete sau lucrari partiale publice din or Durlesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 817 388,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executarea lucrarilor de constructie-montaj, str. Tineretului , str. Atelierilor, din or. Durlesti 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	16,329	1 588,41 0,00	25 937,12 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3	100 m3	16,329	989,99 0,00	16 165,60 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 086,29	10,40 0,00	32 082,05 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	16,329	216,30 34,70	3 532,04 566,64
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,074	989,89 0,00	2 053,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului pentru excucia santului lateral)				
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	391,986	10,40 0,00	4 074,84 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	2,074	216,35 34,72	448,71 72,01
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,708	83,16 0,00	3 884,32 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14,012	1 323,41 0,00	18 543,57 0,00
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului pentru amenajarea zonelor verzi)	100 m3	1,854	857,93 0,00	1 590,60 0,00
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	268,90	21,98 0,00	5 911,29 0,00
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,615	807,83 807,83	9 383,00 9 383,00
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	11,615	601,28 501,28	6 983,87 5 822,37
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,615	193,63 63,62	2 248,96 739,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,049	989,95 0,00	2 028,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea pamantului pentru asternerea in spatele bordurii)				
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	387,36	10,40 0,00	4 026,72 0,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	204,95	29,88 29,88	6 124,68 6 124,68
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,601	807,83 807,83	6 140,29 6 140,29
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,049	1 421,69 850,24	2 913,04 1 742,14
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,161	83,00 0,00	96,36 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 323,53 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			154 618,50
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				154 618,50 30 590,13
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15 cm	m3	489,11	33,00 13,79	16 138,61 6 742,51
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea	100 m3	4,891	1 144,04 0,00	5 595,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)				
24	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	660,28	10,40 0,00	6 863,78 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,891	216,31 34,71	1 057,96 169,76
26	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu h=0,16 m	m3	40,32	444,36 362,46	17 916,78 14 614,53
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,403	1 144,22 0,00	461,12 0,00
28	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	88,704	10,40 0,00	922,08 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,403	216,45 34,69	87,23 13,98
30	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal de agregate fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, H=0,10m)(Volumul geometric cu aplicarea coeficientului de compactare 1.2 la agregate)	m3	467,08	688,47 35,67	321 572,06 16 659,85
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore piatra sparta LA 30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m	m3	974,25	737,53 57,84	718 543,37 56 350,62
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,533	11 025,07 0,00	27 926,50 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021,	m2	3 897,00	246,96 5,78	962 414,33 22 540,25

1	2	3	4	5	6	7
		h=0.06 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)				
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,974	11 022,48 0,00	10 735,90 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2	3 897,00	180,70 4,82	704 189,69 18 783,54
36	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 (adaugator la normativul DB16H conform proiectului)	t	12,47	1 780,00 0,00	22 196,60 0,00
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h= 0.10 m.	m2	116,10	58,87 3,06	6 834,60 354,75
		<i>Total</i>	Lei			2 823 456,09
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				2 823 456,09 136 229,79
		1.3. Montarea bordurei				
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	73,50	675,04 95,44	49 615,15 7 014,55
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BP 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (normativul la beton 0.04 m3/ml conform proiectului)	m	1 225,00	273,40 65,55	334 911,32 80 301,20
		<i>Total</i>	Lei			384 526,47
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				384 526,47 87 315,75
		1.4. Accese laterale				
40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15 cm	m3	111,74	33,00 13,79	3 687,08 1 540,38

1	2	3	4	5	6	7
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	1,117	<u>1 143,92</u> 0,00	<u>1 277,76</u> 0,00
42	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	150,85	<u>10,40</u> 0,00	<u>1 568,10</u> 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,117	<u>216,20</u> 34,69	<u>241,50</u> 38,75
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	3,505	<u>1 588,39</u> 0,00	<u>5 567,32</u> 0,00
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3	100 m3	3,505	<u>989,97</u> 0,00	<u>3 469,84</u> 0,00
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	662,52	<u>10,39</u> 0,00	<u>6 886,88</u> 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,505	<u>216,31</u> 34,71	<u>758,16</u> 121,66
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,35	<u>83,15</u> 0,00	<u>694,32</u> 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,505	<u>1 323,44</u> 0,00	<u>3 315,21</u> 0,00
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	22,86	<u>675,04</u> 95,43	<u>15 431,31</u> 2 181,63
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BP 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (normativul la beton 0.04 m3/ml conform proiectului)	m	381,00	<u>273,40</u> 65,55	<u>104 164,25</u> 24 975,31

1	2	3	4	5	6	7
52	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal de agregate fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, H=0,10m)(Volumul geometric cu aplicarea coeficientului de compactare 1.2 la agregate)	m3	99,23	688,47 35,67	68 317,00 3 539,33
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore piatra sparta LA 30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m	m3	208,75	737,54 57,84	153 960,56 12 074,10
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,543	11 019,52 0,00	5 983,60 0,00
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisnul bitumat)	m2	835,00	246,96 5,78	206 213,30 4 829,64
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,208	11 011,54 0,00	2 290,40 0,00
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisnul bitumat)	m2	835,00	180,70 4,82	150 884,11 4 024,70
58	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 (adaugator la normativul DB16H conform proiectului)	t	2,67	1 780,00 0,00	4 752,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			739 463,30
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				739 463,30 53 325,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Amenajarea si constructia trotuarelor				
59	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	0,748	<u>1 588,24</u> 0,00	<u>1 188,00</u> 0,00
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	0,748	<u>990,00</u> 0,00	<u>740,52</u> 0,00
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	141,37	<u>10,39</u> 0,00	<u>1 469,54</u> 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,748	<u>216,15</u> 34,67	<u>161,68</u> 25,93
63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	89,76	<u>675,04</u> 95,44	<u>60 591,22</u> 8 566,30
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 conform SM EN 206+A1(normativul la beton 0.032 m3/ml conform proiectului)	m	747,00	<u>166,01</u> 28,92	<u>124 013,20</u> 21 603,24
65	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm)	m2	742,00	<u>266,23</u> 57,45	<u>197 543,81</u> 42 631,16
66	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	6,00	<u>272,33</u> 57,46	<u>1 633,99</u> 344,73

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm) culoarea galbena				
		<i>Total</i>	Lei			387 341,96
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor Inclusiv salariu				387 341,96 73 171,36
		1.6. Ajustarea fantanelor				
67	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	30,00	126,24 115,68	3 787,20 3 470,40
68	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	1,35	1 448,98 1 431,58	1 956,12 1 932,63
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialului din demoare)	100 m3	0,014	974,29 0,00	13,64 0,00
70	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,97	10,37 0,00	30,80 0,00
71	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	0,45	2 221,96 307,62	999,88 138,43
72	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	30,00	339,78 212,08	10 193,40 6 362,40
73	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	30,00	950,00 0,00	28 500,00 0,00
74	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	30,00	126,26 79,05	3 787,85 2 371,44
		<i>Total</i>	Lei			49 268,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ajustarea fantanelor Inclusiv salariu				49 268,89 14 275,30
		1.7. Lucrari pentru siguranta rutiera				
75	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1,35	buc	37,00	755,08 105,08	27 937,81 3 887,81
76	DI119	Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3	2,81	2 168,91 307,52	6 094,63 864,13
77	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat- (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm (A1).	buc	1,00	821,34 42,42	821,34 42,42
78	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare de forma dreptunghiulara cu dimensiunea 1500x500mm(A5)	buc	10,00	1 421,34 42,42	14 213,36 424,16
79	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 700mm (B1).	buc	4,00	821,34 42,42	3 285,34 169,66
80	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - (Indicatoare de forma patrata cu dimensiunea 600x600mm (B3,P23,P21)	buc	18,00	971,34 42,42	17 484,04 763,48
81	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat- (Indicatoare de forma circulara cu dimensiunea 400mm (C29).	buc	4,00	821,34 42,42	3 285,34 169,66
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata	buc	12,00	1 271,34 42,42	15 256,04 509,00

1	2	3	4	5	6	7
		plantat - - Dimensiunile indicatoare 850x850mm (G2).				
83	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	93,39	181,76 45,31	16 974,42 4 231,28
84	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)	m2	33,48	181,75 45,31	6 085,06 1 516,85
		<i>Total</i>	Lei			111 437,38
		Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu				111 437,38 12 578,45
		<i>Total</i>	Lei			4 650 112,59
		Total Executarea lucrarilor de constructie-montaj, str. Tineretului , str. Atelierilor, din or. Durlesti Inclusiv salariu				4 650 112,59 407 486,28
		2. Executarea lucrarilor de constructie-montaj, str. Cantinei 1,2,3				
		2.1. Lucrari de terasament				
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	13,358	1 588,39 0,00	21 217,68 0,00
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	13,358	989,98 0,00	13 224,20 0,00
87	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 524,68	10,39 0,00	26 243,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	13,358	216,29 34,71	2 889,14 463,59
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,46	83,16 0,00	3 281,52 0,00
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,838	1 323,41 0,00	15 666,51 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului pentru amenajarea zonelor verzi)	100 m3	0,985	858,11 0,00	845,24 0,00
92	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	142,89	21,98 0,00	3 141,22 0,00
93	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,569	807,83 807,83	5 306,63 5 306,63
94	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,569	601,28 501,28	3 949,83 3 292,93
95	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,569	193,66 63,63	1 272,13 417,99
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru asternerea in spatele bordurii)	100 m3	1,642	990,13 0,00	1 625,80 0,00
97	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	164,24	29,88 29,88	4 908,11 4 908,11

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
98	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,714	807,83 807,83	4 615,92 4 615,92
99	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,642	1 421,66 850,22	2 334,36 1 396,06
		<i>Total</i>	Lei			110 522,20
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				110 522,20 20 401,23
		2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
100	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si beton asfaltic h=0,18 m	m3	500,53	33,00 13,79	16 515,06 6 899,93
101	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	5,005	1 144,00 0,00	5 725,72 0,00
102	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	700,75	10,39 0,00	7 284,20 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	5,005	216,31 34,71	1 082,61 173,71
104	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal de agregate fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, H=0,10m)(Volumul geometric cu aplicarea coeficientului de compactare 1.2 la agregate)	m3	394,63	688,47 35,67	271 691,71 14 075,65
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	835,25	737,54 57,84	616 026,33 48 310,86

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororeire piatra sparta LA 30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m				
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,171	<u>11 024,27</u> 0,00	<u>23 933,70</u> 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	3 341,00	<u>246,96</u> 5,78	<u>825 103,54</u> 19 324,34
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,835	<u>11 024,79</u> 0,00	<u>9 205,70</u> 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	3 341,00	<u>180,70</u> 4,82	<u>603 719,89</u> 16 103,62
110	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 (adaugator la normativul DB16H conform proiectului)	t	10,70	<u>1 780,00</u> 0,00	<u>19 046,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 399 334,46
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				2 399 334,46 104 888,11
		2.3. Montarea bordurei				
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	78,48	<u>675,04</u> 95,44	<u>52 976,92</u> 7 489,80
112	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BP 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (normativul la beton 0.04 m3/ml conform proiectului)	m	1 308,00	<u>273,40</u> 65,55	<u>357 603,27</u> 85 742,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			410 580,19
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				410 580,19 93 231,81
		2.4. Accese laterale				
113	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si beton asfaltic h=0,18 m	m3	163,40	32,99 13,79	5 391,33 2 252,48
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	1,634	1 143,89 0,00	1 869,12 0,00
115	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	228,76	10,40 0,00	2 378,14 0,00
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,634	216,51 34,69	353,78 56,68
117	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	3,97	1 588,43 0,00	6 306,08 0,00
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3	100 m3	3,97	989,94 0,00	3 930,08 0,00
119	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	750,35	10,39 0,00	7 799,72 0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,97	216,31 34,70	858,76 137,76
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,85	83,18 0,00	819,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,955	<u>1 323,29</u> 0,00	<u>3 910,32</u> 0,00
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	28,80	<u>675,04</u> 95,44	<u>19 441,04</u> 2 748,56
124	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BP 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (normativul la beton 0.04 m3/ml conform proiectului)	m	480,00	<u>273,40</u> 65,55	<u>131 230,56</u> 31 464,96
125	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal de agregate fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, H=0,10m)(Volumul geometric cu aplicarea coeficientului de compactare 1.2 la agregate)	m3	119,80	<u>688,47</u> 35,67	<u>82 478,66</u> 4 273,03
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore piatra sparta LA 30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m	m3	246,25	<u>737,53</u> 57,84	<u>181 617,89</u> 14 243,10
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,64	<u>11 021,72</u> 0,00	<u>7 053,90</u> 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2	985,00	<u>246,96</u> 5,78	<u>243 259,36</u> 5 697,24
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,246	<u>11 009,35</u> 0,00	<u>2 708,30</u> 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din	m2	985,00	<u>180,70</u> 4,82	<u>177 989,19</u> 4 747,70

1	2	3	4	5	6	7
		normativ se exclude nispul bitumat)				
131	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 (adaugator la normativul DB16H conform proiectului)	t	3,15	1 780,00 0,00	5 607,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			885 002,51
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				885 002,51 65 621,51
		2.5. Amenajarea si constructia trotuarelor				
132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	0,68	1 588,53 0,00	1 080,20 0,00
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	0,68	990,00 0,00	673,20 0,00
134	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	128,52	10,39 0,00	1 335,95 0,00
135	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,68	216,50 34,74	147,22 23,62
136	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	81,60	675,04 95,44	55 082,94 7 787,58
137	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 conform SM EN 206+A1(normativul la beton 0.032 m3/ml conform proiectului)	m	674,00	166,02 28,92	111 894,11 19 492,08
138	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	674,00	266,23 57,45	179 439,90 38 724,26

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm)				
139	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm) culoarea galbena	m2	6,00	272,33 57,46	1 633,99 344,73
		<i>Total</i>	Lei			351 287,51
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor Inclusiv salariu				351 287,51 66 372,27
		2.6. Ajustarea fantanelor				
140	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	27,00	126,24 115,68	3 408,48 3 123,36
141	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	1,22	1 448,93 1 431,54	1 767,70 1 746,48
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialului din demoare)	100 m3	0,012	990,00 0,00	11,88 0,00
143	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,68	10,34 0,00	27,72 0,00
144	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	0,41	2 218,27 307,54	909,49 126,09
145	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	27,00	339,78 212,08	9 174,06 5 726,16
146	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	27,00	950,00 0,00	25 650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
147	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	27,00	126,26 79,05	3 409,10 2 134,30
		<i>Total</i>	Lei			44 358,43
		Total Ajustarea fantanelor Inclusiv salariu				44 358,43 12 856,39
		2.7. Lucrari pentru siguranta rutiera				
148	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1,35	buc	27,00	755,08 105,08	20 387,05 2 837,05
149	DI119	Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3	2,05	2 169,25 307,54	4 446,96 630,46
150	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 700mm (B1).	buc	7,00	821,34 42,42	5 749,36 296,92
151	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - (Indicatoare de forma patrata cu dimensiunea 600x600mm (B3,P23,P21)	buc	12,00	971,34 42,42	11 656,04 509,00
152	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat- (Indicatoare de forma ciruclara cu dimensiunea 400mm (C29).	buc	4,00	821,34 42,42	3 285,34 169,66
153	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 500x650mm (F15)	buc	3,00	971,33 42,41	2 914,00 127,24

1	2	3	4	5	6	7
154	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - - Dimensiunile indicatoare 850x850mm (G2).	buc	4,00	1 271,34 42,42	5 085,34 169,66
155	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm (oglanda rutiera)	buc	6,00	1 021,34 42,42	6 128,02 254,50
156	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	45,34	181,75 45,31	8 240,51 2 054,29
157	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)	m2	12,70	181,79 45,31	2 308,72 575,42
		Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu				70 201,34 7 624,20
		Total Executarea lucrarilor de constructie-montaj, str. Cantinei 1,2,3 Inclusiv salariu				4 271 286,64 370 995,52

	Total	Lei	8 921 399,23
	Inclusiv salariul	100 %	778 481,80
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	186 835,63
	Total		9 108 234,86
	Cheltueli de regie	6 %	546 494,09
	Total		9 654 728,95
	Beneficiu de deviz	2 %	193 094,57
	Total		9 847 823,52
	TVA	20 %	1 969 564,71
	Total deviz: Inclusiv salariu		11 817 388,23 778 481,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)