

## Lucrari reparatii capitale in cadrul institutiei 2024

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari reparatii capitale in cadrul institutiei 2024

Valoarea de deviz 989.956,412 lei

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                                |
|-----------|-----------------------------------|---|------|--|--|--------------------------------|
|           |                                   |   |      |  | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1         | 2                                 | 3   | 4    | 5  | 6  | 7                              |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatie curenta a<br/>saloanelor<br/>1.1. Saloanul 1<br/>1.1.1. Tavan</b>  |      |  |  |                                |
| 1         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor   | m2   | 15,340   | 7,339<br>1,589                           | 112,585<br>24,380              |
| 2         | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor<br>(reparatia fisurilor)                          | m2   | 15,340   | 37,130<br>29,150                         | 569,576<br>447,161             |
| 3         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor   | m2   | 15,340   | 7,339<br>1,589                           | 112,585<br>24,380              |
| 4         | RpCR07A                           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2   | 15,340   | 61,420<br>36,571                         | 942,180<br>561,005             |
| 5         | CF59D                             | Placarea suprafetelor cu lambriu<br>din plastic cu executarea carcusei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane fara<br>izolatie   | m2   | 2,530  | 418,453<br>101,224                       | 1.058,686<br>256,096           |
| 6         | CK18B                             | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din mase plastice   | m    | 4,800  | 64,310<br>27,560                         | 308,688<br>132,288             |
|           |                                   | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |  |  | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Pardosea</b>  |      |  |  |                                |
| 7         | RpCK41B                           | Desfacerea pardoselilor din<br>parchet de stejar sau fag  | m2   | 12,040   | 35,024<br>28,622                         | 421,686<br>344,606             |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 8  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380     | 89,364<br>80,454               |
| 9  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353     | 116,052<br>104,622             |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897     | 352,010<br>284,080             |
| 11 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800     | 1.396,486<br>568,266           |
| 12 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700   | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 13 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 14 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 15 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 16 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 19 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2   | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|----|---------------|---|----|--------|--------------------|-------------------------|
|    |               | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  |    |        |                    |                         |
| 20 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419    | 459,355<br>132,288      |
| 21 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448  | 5.626,047<br>1.508,486  |
| 22 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660  | 5.712,281<br>3.689,489  |
| 23 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200 | 11.309,344<br>7.258,032 |
| 24 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 28 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos   | m2 | 32,160 | 160,240<br>20,140  | 5.153,333<br>647,713    |
| 29 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si  | m2 | 25,160 | 406,263<br>121,900 | 10.221,572<br>3.067,004 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|---|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|    |         | fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior |     |        |                     |                                  |
| 30 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 31 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 32 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|    |         |   |     |        |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Timplarie</b>   |     |        |                     |                                  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 34 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                     | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|    |         |   |     |        |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|    |         |   |     |        |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Saloanul 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|    |         | <b>1.2. Saloanul 2</b>  |     |        |                     |                                  |
|    |         | <b>1.2.1. Tavan</b>   |     |        |                     |                                  |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 36 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2  | 15,340 | 37,130<br>29,150    | 569,576<br>447,161               |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 38 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571   | 942,180<br>561,005             |
| 39 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                       | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224 | 1.058,686<br>256,096           |
| 40 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560   | 308,688<br>132,288             |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Pardosea</b>  |    |        |                    |                                |
| 41 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622   | 421,686<br>344,606             |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380   | 89,364<br>80,454               |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353   | 116,052<br>104,622             |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897   | 352,010<br>284,080             |
| 45 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800   | 1.396,486<br>568,266           |
| 46 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700 | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 47 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150  | 4.123,060<br>989,086           |
| 48 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420    | 97,907<br>28,196               |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 49 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|    |               | <b>1.2.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 50 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 51 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 52 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 53 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |
| 54 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419      | 459,355<br>132,288             |
| 55 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448    | 5.626,047<br>1.508,486         |
| 56 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660    | 5.712,281<br>3.689,489         |
| 57 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200   | 11.309,344<br>7.258,032        |
| 58 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600     | 2.245,311<br>604,836           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 59 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590      | 236,065<br>51,145                |
| 60 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 32,160 | 37,062<br>29,150    | 1.191,909<br>937,464             |
| 61 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590      | 236,065<br>51,145                |
| 62 | CN13A   | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2  | 32,160 | 160,240<br>20,140   | 5.153,333<br>647,713             |
| 63 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2  | 25,160 | 406,263<br>121,900  | 10.221,572<br>3.067,004          |
| 64 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 65 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 66 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|    |         |  |     |        |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>  |     |        |                     |                                  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 68 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe   | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  |    |        |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|    |         | <b>Total Saloanul 2<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|    |         | <b>1.3. Saloanul 3</b>  |    |        |                    |                                  |
|    |         | <b>1.3.1. Tavan</b>   |    |        |                    |                                  |
| 69 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380                |
| 70 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatia fisurilor)                       | m2 | 15,340 | 37,130<br>29,150   | 569,576<br>447,161               |
| 71 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380                |
| 72 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571   | 942,180<br>561,005               |
| 73 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224 | 1.058,686<br>256,096             |
| 74 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560   | 308,688<br>132,288               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b>   |
|    |         | <b>1.3.2. Pardosea</b>  |    |        |                    |                                  |
| 75 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622   | 421,686<br>344,606               |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380   | 89,364<br>80,454                 |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353   | 116,052<br>104,622               |



| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897     | 352,010<br>284,080             |
| 79 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800     | 1.396,486<br>568,266           |
| 80 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700   | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 81 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 82 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 83 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|    |         |   |    |        |                      |                                |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 84 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 87 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane        | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |
| 88 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419      | 459,355<br>132,288             |

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|----|---------------|--|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 89 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448  | 5.626,047<br>1.508,486  |
| 90 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660  | 5.712,281<br>3.689,489  |
| 91 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200 | 11.309,344<br>7.258,032 |
| 92 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 94 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |
| 95 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 96 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2 | 32,160 | 160,240<br>20,140  | 5.153,333<br>647,713    |
| 97 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 25,160 | 406,263<br>121,900 | 10.221,572<br>3.067,004 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|---|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 98  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 99  | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 100 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |         | <b>1.3.4. Timplarie</b>   |     |        |                     |                                  |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 102 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |         | <b>Total Saloanul 3<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |         | <b>1.4. Saloanul 4</b>  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>1.4.1. Tavan</b>   |     |        |                     |                                  |
| 103 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 104 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2  | 15,340 | 37,130<br>29,150    | 569,576<br>447,161               |
| 105 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 106 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 15,340 | 61,420<br>36,571    | 942,180<br>561,005               |
| 107 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei   | m2  | 2,530  | 418,453<br>101,224  | 1.058,686<br>256,096             |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |         | metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   |    |        |                      |                                |
| 108 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560     | 308,688<br>132,288             |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                      | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b> |
|     |         | <b>1.4.2. Pardosea</b>  |    |        |                      |                                |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622     | 421,686<br>344,606             |
| 110 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380     | 89,364<br>80,454               |
| 111 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353     | 116,052<br>104,622             |
| 112 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897     | 352,010<br>284,080             |
| 113 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800     | 1.396,486<br>568,266           |
| 114 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700   | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 115 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 116 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 117 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------------|---|----|--------|--------------------|-------------------------|
|     |               | <b>1.4.3. Pereti</b>  |    |        |                    |                         |
| 118 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961   | 804,276<br>698,434      |
| 119 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400   | 732,440<br>731,400      |
| 120 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310   | 1.189,669<br>1.063,339  |
| 121 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100  | 2.219,543<br>1.606,483  |
| 122 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419    | 459,355<br>132,288      |
| 123 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448  | 5.626,047<br>1.508,486  |
| 124 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660  | 5.712,281<br>3.689,489  |
| 125 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200 | 11.309,344<br>7.258,032 |
| 126 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 128 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 129 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590      | 236,065<br>51,145                |
| 130 | CN13A   | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2  | 32,160 | 160,240<br>20,140   | 5.153,333<br>647,713             |
| 131 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2  | 25,160 | 406,263<br>121,900  | 10.221,572<br>3.067,004          |
| 132 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 133 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 134 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|     |         |  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |         | <b>1.4.4. Timplarie</b>  |     |        |                     |                                  |
| 135 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 136 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|     |         |  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |         |  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>Total Saloanul 4<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |         | <b>1.5. Saloanul 5</b>   |     |        |                     |                                  |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>1.5.1. Tavan</b>   |    |        |                    |                                |
| 137 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380              |
| 138 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatia fisurilor)                       | m2 | 15,340 | 37,130<br>29,150   | 569,576<br>447,161             |
| 139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380              |
| 140 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571   | 942,180<br>561,005             |
| 141 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224 | 1.058,686<br>256,096           |
| 142 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560   | 308,688<br>132,288             |
|     |         |   |    |        |                    |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Pardosea</b>  |    |        |                    |                                |
| 143 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622   | 421,686<br>344,606             |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380   | 89,364<br>80,454               |
| 145 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353   | 116,052<br>104,622             |
| 146 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897   | 352,010<br>284,080             |
| 147 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800   | 1.396,486<br>568,266           |
| 148 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe  | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700 | 2.815,809<br>1.091,270         |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|---------------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |               | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  |    |        |                      |                                |
| 149 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 150 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 151 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|     |               | <b>1.5.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 152 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 153 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 154 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 155 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane        | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |
| 156 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419      | 459,355<br>132,288             |
| 157 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448    | 5.626,047<br>1.508,486         |
| 158 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                    | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660    | 5.712,281<br>3.689,489         |
| 159 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu  | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200   | 11.309,344<br>7.258,032        |



| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|-------|--|-----|--------|--------------------|-------------------------|
|     |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)   |     |        |                    |                         |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 164 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2  | 32,160 | 160,240<br>20,140  | 5.153,333<br>647,713    |
| 165 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2  | 25,160 | 406,263<br>121,900 | 10.221,572<br>3.067,004 |
| 166 | CK18B | Montarea baghetelor la lambrouri din mase plastice   | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560   | 1.421,691<br>609,076    |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500  | 922,500<br>79,500       |
| 168 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300   | 244,404<br>174,900      |
|     |       |  |     |        |                    |                         |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|---|----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |         | <b>1.5.4. Timplarie</b>   |    |        |                     |                                  |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 170 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2 | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |         | <b>Total Saloanul 5<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |         | <b>1.6. Saloanul 6</b>  |    |        |                     |                                  |
|     |         | <b>1.6.1. Tavan</b>   |    |        |                     |                                  |
| 171 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 172 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatia fisurilor)   | m2 | 15,340 | 37,130<br>29,150    | 569,576<br>447,161               |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 174 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571    | 942,180<br>561,005               |
| 175 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224  | 1.058,686<br>256,096             |
| 176 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560    | 308,688<br>132,288               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                     | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b>   |
|     |         | <b>1.6.2. Pardosea</b>  |    |        |                     |                                  |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 177 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622     | 421,686<br>344,606             |
| 178 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380     | 89,364<br>80,454               |
| 179 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353     | 116,052<br>104,622             |
| 180 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897     | 352,010<br>284,080             |
| 181 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800     | 1.396,486<br>568,266           |
| 182 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700   | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 183 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 184 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 185 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|     |         |   |    |        |                      |                                |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|     |         | <b>1.6.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 186 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 187 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------------|---|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 189 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100  | 2.219,543<br>1.606,483  |
| 190 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419    | 459,355<br>132,288      |
| 191 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448  | 5.626,047<br>1.508,486  |
| 192 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660  | 5.712,281<br>3.689,489  |
| 193 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200 | 11.309,344<br>7.258,032 |
| 194 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 195 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 196 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |
| 197 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 198 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos   | m2 | 32,160 | 160,240<br>20,140  | 5.153,333<br>647,713    |
| 199 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu  | m2 | 25,160 | 406,263<br>121,900 | 10.221,572<br>3.067,004 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|---|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |         | lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior |     |        |                     |                                  |
| 200 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 201 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 202 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |         | <b>1.6.4. Timplarie</b>   |     |        |                     |                                  |
| 203 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 204 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m   | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |         | <b>Total Saloanul 6<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |         | <b>1.7. Saloanul 7</b>  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>1.7.1. Tavan</b>   |     |        |                     |                                  |
| 205 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 15,340 | 7,339<br>1,589      | 112,585<br>24,380                |
| 206 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2  | 15,340 | 37,130<br>29,150    | 569,576<br>447,161               |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 207 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380              |
| 208 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571   | 942,180<br>561,005             |
| 209 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                       | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224 | 1.058,686<br>256,096           |
| 210 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560   | 308,688<br>132,288             |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b> |
|     |         | <b>1.7.2. Pardosea</b>  |    |        |                    |                                |
| 211 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622   | 421,686<br>344,606             |
| 212 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380   | 89,364<br>80,454               |
| 213 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353   | 116,052<br>104,622             |
| 214 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897   | 352,010<br>284,080             |
| 215 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800   | 1.396,486<br>568,266           |
| 216 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700 | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 217 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150  | 4.123,060<br>989,086           |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|---------------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 218 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 219 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|     |               | <b>1.7.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 220 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 221 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 222 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 223 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |
| 224 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419      | 459,355<br>132,288             |
| 225 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448    | 5.626,047<br>1.508,486         |
| 226 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660    | 5.712,281<br>3.689,489         |
| 227 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200   | 11.309,344<br>7.258,032        |
| 228 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor   | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600     | 2.245,311<br>604,836           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |         | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |     |        |                     |                                  |
| 229 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590      | 236,065<br>51,145                |
| 230 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 32,160 | 37,062<br>29,150    | 1.191,909<br>937,464             |
| 231 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 32,160 | 7,340<br>1,590      | 236,065<br>51,145                |
| 232 | CN13A   | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2  | 32,160 | 160,240<br>20,140   | 5.153,333<br>647,713             |
| 233 | CI17B   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2  | 25,160 | 406,263<br>121,900  | 10.221,572<br>3.067,004          |
| 234 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 235 | CL20A   | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 236 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|     |         |  |     |        |                     |                                  |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |         | <b>1.7.4. Timplarie</b>  |     |        |                     |                                  |
| 237 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 238 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru  | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |



| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------|---|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m            |    |        |                    |                                  |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |         | <b>Total Saloanul 7<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |         | <b>1.8. Saloanul 8</b>  |    |        |                    |                                  |
|     |         | <b>1.8.1. Tavan</b>   |    |        |                    |                                  |
| 239 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380                |
| 240 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatia fisurilor)                       | m2 | 15,340 | 37,130<br>29,150   | 569,576<br>447,161               |
| 241 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,340 | 7,339<br>1,589     | 112,585<br>24,380                |
| 242 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,340 | 61,420<br>36,571   | 942,180<br>561,005               |
| 243 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2 | 2,530  | 418,453<br>101,224 | 1.058,686<br>256,096             |
| 244 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m  | 4,800  | 64,310<br>27,560   | 308,688<br>132,288               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>3.104,300<br/>1.445,310</b>   |
|     |         | <b>1.8.2. Pardosea</b>  |    |        |                    |                                  |
| 245 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2 | 12,040 | 35,024<br>28,622   | 421,686<br>344,606               |
| 246 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 3,300  | 27,080<br>24,380   | 89,364<br>80,454                 |
| 247 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 2,530  | 45,870<br>41,353   | 116,052<br>104,622               |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 248 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,870 | 19,698<br>15,897     | 352,010<br>284,080             |
| 249 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 17,870 | 78,147<br>31,800     | 1.396,486<br>568,266           |
| 250 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2 | 7,100  | 396,593<br>153,700   | 2.815,809<br>1.091,270         |
| 251 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,040 | 342,447<br>82,150    | 4.123,060<br>989,086           |
| 252 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2 | 3,800  | 25,765<br>7,420      | 97,907<br>28,196               |
| 253 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3 | 0,060  | 3.286,200<br>286,200 | 197,172<br>17,172              |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                      | <b>9.609,546<br/>3.507,752</b> |
|     |         | <b>1.8.3. Pereti</b>  |    |        |                      |                                |
| 254 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2 | 41,180 | 19,531<br>16,961     | 804,276<br>698,434             |
| 255 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 17,250 | 42,460<br>42,400     | 732,440<br>731,400             |
| 256 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 74,310 | 16,010<br>14,310     | 1.189,669<br>1.063,339         |
| 257 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane        | m2 | 17,830 | 124,484<br>90,100    | 2.219,543<br>1.606,483         |
| 258 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,830 | 25,763<br>7,419      | 459,355<br>132,288             |

| 1   | 2             | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------------|--|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 259 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2 | 17,250 | 326,148<br>87,448  | 5.626,047<br>1.508,486  |
| 260 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 57,060 | 100,110<br>64,660  | 5.712,281<br>3.689,489  |
| 261 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | 57,060 | 198,201<br>127,200 | 11.309,344<br>7.258,032 |
| 262 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 57,060 | 39,350<br>10,600   | 2.245,311<br>604,836    |
| 263 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 264 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 32,160 | 37,062<br>29,150   | 1.191,909<br>937,464    |
| 265 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,160 | 7,340<br>1,590     | 236,065<br>51,145       |
| 266 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2 | 32,160 | 160,240<br>20,140  | 5.153,333<br>647,713    |
| 267 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 25,160 | 406,263<br>121,900 | 10.221,572<br>3.067,004 |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|-----------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 268 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m   | 22,100 | 64,330<br>27,560    | 1.421,691<br>609,076             |
| 269 | CL20A     | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc | 3,000  | 307,500<br>26,500   | 922,500<br>79,500                |
| 270 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2  | 3,000  | 81,468<br>58,300    | 244,404<br>174,900               |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>49.925,805<br/>22.910,734</b> |
|     |           | <b>1.8.4. Timplarie</b>  |     |        |                     |                                  |
| 271 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 5,400  | 22,260<br>22,260    | 120,204<br>120,204               |
| 272 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2  | 5,400  | 3.648,745<br>17,490 | 19.703,223<br>94,446             |
|     |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>19.823,427<br/>214,650</b>    |
|     |           | <b>Total Saloanul 8<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>82.463,078<br/>28.078,446</b> |
|     |           | <b>1.9. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj</b>  |     |        |                     |                                  |
| 273 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea de?eurilor de constructii)   | t   | 5,200  | 180,200<br>180,200  | 937,040<br>937,040               |
| 274 | TsI50A5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t   | 5,200  | 0,000<br>0,000      | 0,000<br>0,000                   |
| 275 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj)                                 | t   | 6,100  | 180,200<br>180,200  | 1.099,220<br>1.099,220           |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7  |
|-----|----------|--|-----|---------|-------------------|--|
|     |          | <b>Total Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj Inklusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>2.036,260</b><br><b>2.036,260</b>     |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie curenta a saloanelor Inklusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>661.740,884</b><br><b>226.663,828</b> |
|     |          | <b>2. Lucrari electice</b>   |     |         |                   |  |
| 276 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 16,000  | 11,660<br>11,660  | 186,560<br>186,560                       |
| 277 | RpEF01A  | Montarea corpurilor de iluminat, obi?nuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un bra? sau mai multe bra?e, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sus?inere, complet echipate (d-200 mm)                                 | buc | 16,000  | 465,790<br>12,190 | 7.452,640<br>195,040                     |
| 278 | RpEE14D  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu  | buc | 16,000  | 114,350<br>23,320 | 1.829,600<br>373,120                     |
| 279 | RpEF01B  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)  | buc | 16,000  | 464,120<br>14,840 | 7.425,920<br>237,440                     |
| 280 | RpEB10G  | Cordoane din cupru, cu izola?ie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sec?iunea 3x1,5 mmp   | m   | 122,000 | 41,813<br>18,020  | 5.101,186<br>2.198,440                   |
| 281 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protec?ie din policlorura de vinii PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe zi duri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate   | m   | 122,000 | 50,084<br>24,380  | 6.110,248<br>2.974,360                   |
| 282 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare construc?ie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construc?ie impermeabila, etan?e, etan?e metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si intemet) | buc | 8,000   | 104,175<br>16,430 | 833,400<br>131,440                       |
| 283 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,  | buc | 24,000  | 104,175<br>16,430 | 2.500,200<br>394,320                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                              |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari electice<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>31.439,754<br/>6.690,720</b> |
|     |         | <b>3. Lucrari sanitare</b>  |     |        |                   |                                 |
| 284 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 12,000 | 41,870<br>41,870  | 502,440<br>502,440              |
| 285 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul clrdirii, avind diametru de 20 mm   | m   | 42,000 | 12,190<br>12,190  | 511,980<br>511,980              |
| 286 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 8,000  | 50,350<br>50,350  | 402,800<br>402,800              |
| 287 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile   | buc | 8,000  | 68,900<br>68,900  | 551,200<br>551,200              |
| 288 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 8,000  | 58,300<br>58,300  | 466,400<br>466,400              |
| 289 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple   | buc | 8,000  | 31,800<br>31,800  | 254,400<br>254,400              |
| 290 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru func?ionari multiple (dus)   | buc | 8,000  | 31,800<br>31,800  | 254,400<br>254,400              |
| 291 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm         | m   | 9,000  | 92,240<br>20,140  | 830,160<br>181,260              |
| 292 | RpSB15E | Montarea piesei de legaturr (ramifica?ie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal | buc | 7,010  | 140,142<br>20,142 | 982,392<br>141,192              |
| 293 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub   | m   | 24,000 | 67,400<br>15,900  | 1.617,600<br>381,600            |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                       |
|-----|----------|--|-----|--------|----------------------|-------------------------|
|     |          | pardoseala, avind diametrul de 50 mm   |     |        |                      |                         |
| 294 | RpSB14E  | Montarea piesei de legrtur din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot   | buc | 8,000  | 74,020<br>18,020     | 592,160<br>144,160      |
| 295 | RpSA20B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legrtur, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR   | m   | 45,000 | 100,677<br>39,750    | 4.530,470<br>1.788,750  |
| 296 | SB24E    | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  | buc | 8,000  | 137,495<br>55,650    | 1.099,958<br>445,200    |
| 297 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot   | buc | 42,000 | 41,342<br>7,950      | 1.736,364<br>333,900    |
| 298 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,000  | 1.438,270<br>270,300 | 11.506,160<br>2.162,400 |
| 299 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portbelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic   | buc | 8,000  | 1.254,100<br>121,900 | 10.032,800<br>975,200   |
| 300 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 8,000  | 732,000<br>106,000   | 5.856,000<br>848,000    |
| 301 | RpSD19A  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 8,000  | 1.068,900<br>68,900  | 8.551,200<br>551,200    |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| 302 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,000 | 107,390<br>6,890 | 1.718,240<br>110,240             |
|     |       | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>51.997,124<br/>11.006,722</b> |

|  |  |  |          |                                    |
|--|--|--|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 745.177,762                        |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 58.646,705                         |
|  |  | Cheltueli de transport                   | 1,00 %   | 4.884,165                          |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 1,00 %   | 8.087,087                          |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 1,00 %   | 8.167,958                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 824.963,677                        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 164.992,735                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>989.956,412<br/>244.361,270</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Lucrari reparatii capitale in cadrul institutiei 2024

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2000 Lucrari reparatii capitale in cadrul institutiei 2024

Valoarea de deviz 989.956,412 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                              |      |           |       |                    |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 375,760   | 53,00 | 19.915,280         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 171,000   | 53,00 | 9.063,000          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 1.652,456 | 53,00 | 87.580,168         |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 3,456     | 53,00 | 183,168            |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 111,904   | 53,00 | 5.930,912          |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 110,400   | 53,00 | 5.851,200          |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 234,024   | 53,00 | 12.403,272         |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 194,336   | 53,00 | 10.299,808         |
| 9.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 201,374   | 53,00 | 10.672,822         |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,300     | 53,00 | 333,900            |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 126,240   | 53,00 | 6.690,720          |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 231,648   | 53,00 | 12.277,344         |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 24,224    | 53,00 | 1.283,872          |
| 14. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 472,016   | 53,00 | 25.016,848         |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 38,420    | 53,00 | 2.036,260          |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 275,744   | 53,00 | 14.614,432         |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 114,496   | 53,00 | 6.068,288          |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 266,792   | 53,00 | 14.139,976         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>244.361,270</b> |

### Materiale:

|     |                |   |     |           |          |             |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1111000100020  | Intrerupator  | buc | 16,000    | 43,00    | 688,000     |
| 2.  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x 1,5  | m   | 131,943   | 22,00    | 2.902,746   |
| 3.  | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2  | 102,144   | 13,00    | 1.327,872   |
| 4.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 10,288    | 400,00   | 4.115,200   |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 7,496     | 15,00    | 112,440     |
| 6.  | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg  | 3,296     | 21,00    | 69,216      |
| 7.  | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm  | m3  | 2,816     | 3.900,00 | 10.982,400  |
| 8.  | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc | 3.923,600 | 0,12     | 470,832     |
| 9.  | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                           | m2  | 43,200    | 3.600,00 | 155.520,000 |
| 10. | 2030122946766  | Plinte  | m   | 97,280    | 32,00    | 3.112,960   |
| 11. | 2051142950700  | Dibluri   | buc | 64,000    | 1,50     | 96,000      |
| 12. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 33,560    | 3,00     | 100,680     |
| 13. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                            | l   | 9,880     | 22,00    | 217,360     |
| 14. | 2320166200676  | White spirit  | kg  | 2,400     | 28,00    | 67,200      |
| 15. | 2320166200729  | Parchetin   | l   | 2,408     | 120,00   | 288,960     |
| 16. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 114,000   | 35,00    | 3.990,000   |
| 17. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 49,088    | 45,00    | 2.208,960   |

|     |                    |   |     |           |          |            |
|-----|--------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 18. | 2430116104150      | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic                      | kg  | 900,480   | 40,00    | 36.019,200 |
| 19. | 2430116104160      | Email alchidic  | kg  | 4,080     | 47,00    | 191,760    |
| 20. | 24302261000001     | Fuga  | kg  | 82,552    | 32,00    | 2.641,664  |
| 21. | 2430226100700      | Grund alchidic  | kg  | 2,496     | 32,00    | 79,872     |
| 22. | 2430226101010      | Grund cu cuar "Hidroizol"   | kg  | 59,192    | 43,00    | 2.545,256  |
| 23. | 243022610101012    | Grund cu cuar "Hidroizol"   | kg  | 12,616    | 43,00    | 542,488    |
| 24. | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg  | 1,200     | 32,00    | 38,400     |
| 25. | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 2,640     | 30,00    | 79,200     |
| 26. | 2462106110100      | Adeziv neoprenic  | kg  | 20,128    | 65,00    | 1.308,320  |
| 27. | 2462106110132      | Aracet CPMB   | kg  | 68,472    | 89,00    | 6.094,008  |
| 28. | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                     | kg  | 0,090     | 32,00    | 2,880      |
| 29. | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm             | m   | 3,200     | 10,00    | 32,000     |
| 30. | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 8,240     | 60,00    | 494,400    |
| 31. | 2513307336204      | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 16,000    | 63,00    | 1.008,000  |
| 32. | 2521106718391      | Baghete din mase plastice   | m   | 225,960   | 35,00    | 7.908,600  |
| 33. | 2521216704235      | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP  | m   | 130,662   | 24,00    | 3.135,888  |
| 34. | 2521216717050      | Teava din material plastic 20mm   | m   | 45,900    | 46,00    | 2.111,400  |
| 35. | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                              | m   | 9,270     | 70,00    | 648,900    |
| 36. | 25212167201601121  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                        | m   | 24,720    | 50,00    | 1.236,000  |
| 37. | 2523156719430      | Cot din material plastic  | buc | 31,500    | 7,00     | 220,500    |
| 38. | 2523156719450      | Teu din material plastic  | buc | 20,250    | 10,00    | 202,500    |
| 39. | 2523156719460      | Reductie din material plastic   | buc | 4,500     | 10,00    | 45,000     |
| 40. | 2523156721015      | Trecere PVC /metal  | buc | 7,010     | 120,00   | 841,200    |
| 41. | 252315672103711221 | Cot, 110 mm   | buc | 8,000     | 56,00    | 448,000    |
| 42. | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                  | m2  | 502,128   | 14,00    | 7.029,792  |
| 43. | 2622102438000      | Lavoar  | buc | 8,160     | 800,00   | 6.528,000  |
| 44. | 2622102442760      | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 8,322     | 1.000,00 | 8.322,000  |
| 45. | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 189,120   | 7,00     | 1.323,840  |
| 46. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 3.368,200 | 2,00     | 6.736,400  |
| 47. | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 0,979     | 2,00     | 1,958      |
| 48. | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 51,120    | 6,00     | 306,720    |
| 49. | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 7,600     | 6,00     | 45,600     |
| 50. | 2653102100831      | Amestec uscat   | kg  | 9.786,928 | 4,00     | 39.147,712 |
| 51. | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 400,864   | 7,50     | 3.006,480  |
| 52. | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 200,672   | 200,00   | 40.134,400 |
| 53. | 2662102701000112   | Lambriu din plastic   | m2  | 21,360    | 200,00   | 4.272,000  |
| 54. | 2664102101101      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,112     | 1.000,00 | 112,000    |
| 55. | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 230,040   | 3,80     | 874,152    |
| 56. | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 515,704   | 3,80     | 1.959,672  |
| 57. | 2670112204051      | Placi din laminat   | m2  | 102,144   | 200,00   | 20.428,800 |
| 58. | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 4,800     | 17,00    | 81,600     |
| 59. | 2682132600933      | Carton bitumat tip CA 400   | m2  | 19,440    | 21,00    | 408,240    |
| 60. | 2682162605828      | Vata minerala tip I   | kg  | 9,504     | 80,00    | 760,320    |
| 61. | 2710703520284      | Profil de ghidaj  | m   | 18,696    | 26,00    | 486,096    |
| 62. | 2710703520285      | Profil de suport  | m   | 44,752    | 30,00    | 1.342,560  |
| 63. | 2732103646000      | Panouri fibrolemnoase usoare moi  | m2  | 221,408   | 200,00   | 44.281,600 |
| 64. | 2746167335100      | Priza   | buc | 32,640    | 32,00    | 1.044,480  |
| 65. | 2811236306200      | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc | 24,000    | 280,00   | 6.720,000  |
| 66. | 2811236311002      | Doze pentru aparate   | buc | 48,000    | 46,00    | 2.208,000  |
| 67. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 23,800    | 33,00    | 785,400    |
| 68. | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 329,328   | 0,50     | 164,664    |
| 69. | 2874115836777      | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc | 64,000    | 3,00     | 192,000    |
| 70. | 2875114202800      | Sifon pt.lavoar   | buc | 8,160     | 70,00    | 571,200    |

|                                       |               |  |     |        |          |                    |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| 71.                                   | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                         | buc | 8,160  | 80,00    | 652,800            |
| 72.                                   | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc | 8,160  | 100,00   | 816,000            |
| 73.                                   | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 33,440 | 32,00    | 1.070,080          |
| 74.                                   | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)  | buc | 42,000 | 32,00    | 1.344,000          |
| 75.                                   | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                       | buc | 16,320 | 70,00    | 1.142,400          |
| 76.                                   | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 33,440 | 400,00   | 13.376,000         |
| 77.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 61,360 | 10,00    | 613,600            |
| 78.                                   | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 8,000  | 1.000,00 | 8.000,000          |
| 79.                                   | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 8,000  | 500,00   | 4.000,000          |
| 80.                                   | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                       | buc | 16,080 | 100,00   | 1.608,000          |
| 81.                                   | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 8,240  | 64,00    | 527,360            |
| 82.                                   | 3220137315778 | Decapant   | kg  | 0,522  | 32,00    | 16,704             |
| 83.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 55,512 | 20,00    | 1.110,240          |
| 84.                                   | 4100126202818 | Apa  | m3  | 12,544 | 20,00    | 250,880            |
| 85.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 46,648 | 10,00    | 466,480            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |  |     |        |          | <b>488.416,492</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 9,168   | 70,00  | 641,760           |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 12,680  | 70,00  | 887,600           |
| 3.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 1,885   | 80,00  | 150,800           |
| 4.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune              | h-ut | 0,630   | 80,00  | 50,400            |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 120,480 | 70,00  | 8.433,600         |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 21,680  | 80,00  | 1.734,400         |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,856   | 120,00 | 342,720           |
| 8.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,384   | 80,00  | 110,720           |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 0,960   | 50,00  | 48,000            |
| 10.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 0,551   | 0,00   | 0,000             |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |         |        | <b>12.400,000</b> |

|                        |          |             |
|------------------------|----------|-------------|
| Total                  | lei      | 745.177,762 |
| CAS                    | 24,00 %  | 58.646,705  |
| Cheltueli de transport | 1,00 %   | 4.884,165   |
| Cheltueli de regie     | 1,00 %   | 8.087,087   |
| Beneficiul de deviz    | 1,00 %   | 8.167,958   |
| Total                  | 100,00 + | 824.963,677 |
| TVA                    | 20,00 %  | 164.992,735 |

**Total deviz:**

**989.956,4**

**12**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari reparatii capitale in cadrul  
institutiei 2024

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie curenta a saloanelor</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Saloanul 1</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |  |                      | 7,339<br>1,589         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300                                 | 53,00                | 1,589                  |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500                                 | 35,00                | 5,250                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,500                  |
| 2      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)                        | m2   |  |                      | 37,130<br>29,150       |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500                                 | 53,00                | 23,850                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 53,00                | 5,300                  |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549                                 | 7,50                 | 7,912                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010                                 | 70,00                | 0,068                  |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |  |                      | 7,339<br>1,589         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300                                 | 53,00                | 1,589                  |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500                                 | 35,00                | 5,250                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,500                  |
| 4      | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |  |                      | 61,420<br>36,571       |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900                                 | 53,00                | 36,571                 |
|        | 2430116103800               | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000                                 | 45,00                | 18,000                 |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600                                 | 6,00                 | 0,360                  |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000                                 | 10,00                | 5,000                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,750                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020                                 | 20,00                | 0,040                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100                                 | 70,00                | 0,698                  |
| 5      | CF59D                       | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie    | m2   |  |                      | 418,453<br>101,224     |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 1,9100                                 | 53,00                | 101,224                |
|        | 2662102701000112            | Lambriu din plastic   | m2   | 1,0500                                 | 200,00               | 211,067                |
|        | 2710703520284               | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190                                 | 26,00                | 24,017                 |
|        | 2710703520285               | Profil de suport  | m    | 2,2000                                 | 30,00                | 66,332                 |
|        | 20511429507111              | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500                                 | 3,00                 | 4,974                  |
|        | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900                                | 0,50                 | 8,136                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046                                 | 70,00                | 0,332                  |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475                                 | 50,00                | 2,372                  |
| 6      | CK18B                       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |  |                      | 64,310<br>27,560       |
|        | 7129200011200               | Finisor MP  | h-om | 0,5200                                 | 53,00                | 27,560                 |
|        | 2521106718391               | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500                                 | 35,00                | 36,750                 |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardosea</b>  |      |  |                      |                        |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|------------------|---|------|---------|--------|----------------------|
| 7  | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |         |        | 35,024<br>28,622     |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311               |
|    | 2320166200729    | Parchetin   | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000                |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802                |
| 8  | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |        | 27,080<br>24,380     |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190               |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                |
| 9  | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |         |        | 45,870<br>41,353     |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676               |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514                |
| 10 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 19,698<br>15,897     |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801                |
| 11 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 78,147<br>31,800     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800               |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437                |
| 12 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |        | 396,593<br>153,700   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370               |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000              |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390               |
|    | 24302261000001   | Fuga  | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600                |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400                |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145                |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958                |
| 13 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 342,447<br>82,150    |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 53,00  | 73,139               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 53,00  | 9,011                |
|    | 2670112204051    | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 200,00 | 212,093              |
|    | 1111000100048    | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 13,00  | 13,786               |
|    | 2030122946766    | Plinte  | m    | 1,0000  | 32,00  | 32,319               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,099                |
| 14 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare  | m2   |         |        | 25,765<br>7,420      |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 53,00  | 7,420                |
|    | 2430226101010112 | Grund cu quart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150  | 43,00  | 17,845               |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00  | 0,500                |
| 15 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3   |         |        | 3.286,200<br>286,200 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-----------|
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617   |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000 |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667     |
|    |                | <b>1.1.3. Pereti</b>  |      |          |          |           |
| 16 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2   |          |          | 19,531    |
|    |                |   |      |          |          | 16,961    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000     |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700     |
| 17 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |          |          | 42,460    |
|    |                |   |      |          |          | 42,400    |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400    |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060     |
| 18 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |          |          | 16,010    |
|    |                |   |      |          |          | 14,310    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700     |
| 19 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |          |          | 124,484   |
|    |                |   |      |          |          | 90,100    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962     |
| 20 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,763    |
|    |                |   |      |          |          | 7,419     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419     |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500     |
| 21 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2   |          |          | 326,148   |
|    |                |   |      |          |          | 87,448    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201    |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,424     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,041     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,802     |
| 22 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |          |          | 100,110   |
|    |                |   |      |          |          | 64,660    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200   | 53,00    | 64,660    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400   | 4,00     | 28,560    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040   | 20,00    | 0,080     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790   | 70,00    | 5,530     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160   | 80,00    | 1,280     |
| 23 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |          |          | 198,201   |
|    |                |   |      |          |          | 127,200   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400   | 53,00    | 127,200   |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00     | 57,200                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,200                       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 70,00    | 11,200                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 80,00    | 2,400                       |
| 24 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,600                      |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,400                      |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,350                      |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                       |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 28 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 53,00    | 20,140                      |
|    | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 40,00    | 140,000                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 20,00    | 0,100                       |
| 29 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |        |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900                     |
|    | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000                     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300                       |
|    | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563                      |
|    | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500                       |
| 30 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560                      |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020                       |
| 31 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc  |        |          | 307,500<br>-----<br>26,500  |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm   | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000                       |
| 32 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2   |        |          | 81,468<br>-----<br>58,300   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300                      |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328                       |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300                       |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600                       |
|    | 2430116104160 | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990                       |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400                       |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                            |
|----|------------------|---|------|---------|----------|------------------------------|
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,750                        |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,800                        |
|    |                  | <b>1.1.4. Timplarie</b>   |      |         |          |                              |
| 33 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |         |          | 22,260<br>-----<br>22,260    |
|    | 7422010060100    | Timplar   | h-om | 0,2100  | 53,00    | 11,130                       |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100  | 53,00    | 11,130                       |
| 34 | CK03A            | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2   |         |          | 3.648,745<br>-----<br>17,490 |
|    | 7124010010700    | Dulgher   | h-om | 0,0800  | 53,00    | 4,240                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 53,00    | 13,250                       |
|    | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000  | 3.600,00 | 3.600,000                    |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850  | 33,00    | 2,805                        |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500  | 21,00    | 9,450                        |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200  | 80,00    | 17,600                       |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 70,00    | 1,400                        |
|    |                  | <b>1.2. Saloanul 2</b>  |      |         |          |                              |
|    |                  | <b>1.2.1. Tavan</b>   |      |         |          |                              |
| 35 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,589                        |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                        |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                        |
| 36 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |         |          | 37,130<br>-----<br>29,150    |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 53,00    | 23,850                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,00    | 5,300                        |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,50     | 7,912                        |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 70,00    | 0,068                        |
| 37 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,589                        |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                        |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                        |
| 38 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |          | 61,420<br>-----<br>36,571    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 53,00    | 36,571                       |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,000                       |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 6,00     | 0,360                        |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,000                        |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,750                        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,040                        |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100  | 70,00    | 0,698                        |
| 39 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2   |         |          | 418,453<br>-----<br>101,224  |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 53,00    | 101,224                      |
|    | 2662102701000112 | Lambriu din plastic   | m2   | 1,0500  | 200,00   | 211,067                      |
|    | 2710703520284    | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 26,00    | 24,017                       |
|    | 2710703520285    | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 30,00    | 66,332                       |
|    | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 3,00     | 4,974                        |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,50     | 8,136                        |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 70,00    | 0,332                        |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 50,00    | 2,372                        |
| 40 | CK18B            | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |         |          | 64,310<br>-----<br>27,560    |



| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|----|------------------|---|------|---------|--------|-----------------------------|
|    | 7129200011200    | Finisor MP  | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560                      |
|    | 2521106718391    | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750                      |
|    |                  | <b>1.2.2. Pardosea</b>  |      |         |        |                             |
| 41 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |         |        | 35,024<br>-----<br>28,622   |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|    | 2320166200729    | Parchetin   | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000                       |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802                       |
| 42 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |        | 27,080<br>-----<br>24,380   |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
| 43 | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |         |        | 45,870<br>-----<br>41,353   |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004                       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514                       |
| 44 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 19,698<br>-----<br>15,897   |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001                       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801                       |
| 45 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 78,147<br>-----<br>31,800   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800                      |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000                      |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810                      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437                       |
| 46 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |        | 396,593<br>-----<br>153,700 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370                      |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000                     |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390                      |
|    | 24302261000001   | Fuga  | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600                       |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400                       |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                       |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145                       |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958                       |
| 47 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 342,447<br>-----<br>82,150  |
|    | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 53,00  | 73,139                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 53,00  | 9,011                       |
|    | 2670112204051    | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 200,00 | 212,093                     |
|    | 1111000100048    | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 13,00  | 13,786                      |
|    | 2030122946766    | Plinte  | m    | 1,0000  | 32,00  | 32,319                      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,099                       |
| 48 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare  | m2   |         |        | 25,765<br>-----<br>7,420    |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 53,00  | 7,420                       |
|    | 2430226101010112 | Grund cu cuarț "Hidroizol"  | kg   | 0,4150  | 43,00  | 17,845                      |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00  | 0,500                       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                             |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| 49 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3   |          |          | 3.286,200<br>-----<br>286,200 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617                       |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583                        |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000                     |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333                       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                         |
|    |                | <b>1.2.3. Pereti</b>  |      |          |          |                               |
| 50 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2   |          |          | 19,531<br>-----<br>16,961     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                         |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                         |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 51 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |          |          | 42,460<br>-----<br>42,400     |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400                        |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                         |
| 52 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |          |          | 16,010<br>-----<br>14,310     |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 53 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |          |          | 124,484<br>-----<br>90,100    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900                        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000                        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                         |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                         |
| 54 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,763<br>-----<br>7,419      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                         |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844                        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                         |
| 55 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2   |          |          | 326,148<br>-----<br>87,448    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448                        |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041                       |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201                        |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191                        |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,424                         |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,041                         |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,802                         |
| 56 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2   |          |          | 100,110<br>-----<br>64,660    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200   | 53,00    | 64,660                        |
|    | 2653102100831  | Amezec uscat  | kg   | 7,1400   | 4,00     | 28,560                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040   | 20,00    | 0,080                         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790   | 70,00    | 5,530                         |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160   | 80,00    | 1,280                         |
| 57 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2   |          |          | 198,201<br>-----<br>127,200   |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |               | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  |      |        |          |                             |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 53,00    | 127,200                     |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00     | 57,200                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,200                       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 70,00    | 11,200                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 80,00    | 2,400                       |
| 58 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,600                      |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,400                      |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,350                      |
| 59 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 60 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                       |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 62 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 53,00    | 20,140                      |
|    | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 40,00    | 140,000                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 20,00    | 0,100                       |
| 63 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |        |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900                     |
|    | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000                     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300                       |
|    | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563                      |
|    | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500                       |
| 64 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560                      |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020                       |
| 65 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc  |        |          | 307,500<br>-----<br>26,500  |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm   | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000                       |
| 66 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2   |        |          | 81,468<br>-----<br>58,300   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300                      |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328                       |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                            |
|----|------------------|---|------|---------|----------|------------------------------|
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100  | 30,00    | 3,300                        |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,600                        |
|    | 2430116104160    | Email alchidic  | kg   | 0,1700  | 47,00    | 7,990                        |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000  | 17,00    | 3,400                        |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,750                        |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,800                        |
|    |                  | <b>1.2.4. Timplarie</b>   |      |         |          |                              |
| 67 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |         |          | 22,260<br>-----<br>22,260    |
|    | 7422010060100    | Timplari  | h-om | 0,2100  | 53,00    | 11,130                       |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100  | 53,00    | 11,130                       |
| 68 | CK03A            | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |         |          | 3.648,745<br>-----<br>17,490 |
|    | 7124010010700    | Dulgher   | h-om | 0,0800  | 53,00    | 4,240                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 53,00    | 13,250                       |
|    | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000  | 3.600,00 | 3.600,000                    |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850  | 33,00    | 2,805                        |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500  | 21,00    | 9,450                        |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200  | 80,00    | 17,600                       |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 70,00    | 1,400                        |
|    |                  | <b>1.3. Saloanul 3</b>  |      |         |          |                              |
|    |                  | <b>1.3.1. Tavan</b>   |      |         |          |                              |
| 69 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,589                        |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                        |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                        |
| 70 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |         |          | 37,130<br>-----<br>29,150    |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 53,00    | 23,850                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,00    | 5,300                        |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,50     | 7,912                        |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 70,00    | 0,068                        |
| 71 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,589                        |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                        |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                        |
| 72 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |          | 61,420<br>-----<br>36,571    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 53,00    | 36,571                       |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,000                       |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 6,00     | 0,360                        |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,000                        |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,750                        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,040                        |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100  | 70,00    | 0,698                        |
| 73 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2   |         |          | 418,453<br>-----<br>101,224  |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 53,00    | 101,224                      |
|    | 2662102701000112 | Lambriu din plastic   | m2   | 1,0500  | 200,00   | 211,067                      |
|    | 2710703520284    | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 26,00    | 24,017                       |
|    | 2710703520285    | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 30,00    | 66,332                       |
|    | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 3,00     | 4,974                        |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,50     | 8,136                        |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 70,00    | 0,332                        |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 50,00    | 2,372                        |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
| 74 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |         |        | 64,310  |
|    |                |   |      |         |        | 27,560  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560  |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750  |
|    |                | <b>1.3.2. Pardosea</b>  |      |         |        |         |
| 75 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |         |        | 35,024  |
|    |                |   |      |         |        | 28,622  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|    | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802   |
| 76 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |        | 27,080  |
|    |                |   |      |         |        | 24,380  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
| 77 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |         |        | 45,870  |
|    |                |   |      |         |        | 41,353  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514   |
| 78 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 19,698  |
|    |                |   |      |         |        | 15,897  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801   |
| 79 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 78,147  |
|    |                |   |      |         |        | 31,800  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437   |
| 80 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |        | 396,593 |
|    |                |   |      |         |        | 153,700 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390  |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958   |
| 81 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 342,447 |
|    |                |   |      |         |        | 82,150  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 53,00  | 73,139  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 53,00  | 9,011   |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 200,00 | 212,093 |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 13,00  | 13,786  |
|    | 2030122946766  | Plinte  | m    | 1,0000  | 32,00  | 32,319  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,099   |
| 82 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare  | m2   |         |        | 25,765  |
|    |                |   |      |         |        | 7,420   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 53,00  | 7,420   |

| 1  | 2                    | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                             |
|----|----------------------|--|------|----------|----------|-------------------------------|
|    | 243022610101011<br>2 | Grund cu cuar "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845                        |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                         |
| 83 | CD50A                | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3   |          |          | 3.286,200<br>-----<br>286,200 |
|    | 7122050013400        | Zidar  | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617                       |
|    | 9310060019930        | Muncitor   | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583                        |
|    | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000                     |
|    | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25  | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333                       |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                         |
|    |                      | <b>1.3.3. Pereti</b>   |      |          |          |                               |
| 84 | RpCR32A              | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2   |          |          | 19,531<br>-----<br>16,961     |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire   | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961                        |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|    | 2320146200755        | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                         |
|    | 1711317309326        | Cirpe de sters   | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                         |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 85 | RpCM33A              | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |          |          | 42,460<br>-----<br>42,400     |
|    | 7132010010900        | Faiantar   | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400                        |
|    | 4100126202818        | Apa  | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                         |
| 86 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |          |          | 16,010<br>-----<br>14,310     |
|    | 7122050013400        | Zidar  | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                         |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                         |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|    | 2922140006703        | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 87 | CF15A                | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 124,484<br>-----<br>90,100    |
|    | 7122050013400        | Zidar  | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200                        |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900                        |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000                        |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002                        |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                         |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                         |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                         |
| 88 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,763<br>-----<br>7,419      |
|    | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                         |
|    | 2430226101010        | Grund cu cuar "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844                        |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                         |
| 89 | CI22B                | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2   |          |          | 326,148<br>-----<br>87,448    |
|    | 9310060019930        | Muncitor   | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448                        |
|    | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041                       |
|    | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201                        |
|    | 24302261000001       | Fuga   | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191                        |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,424                         |
|    | 4100126202818        | Apa  | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,041                         |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,802                         |
| 90 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |          |          | 100,110<br>-----<br>64,660    |
|    | 7122050013442        | Tencuitor  | h-om | 1,2200   | 53,00    | 64,660                        |
|    | 2653102100831        | Ameztec uscat  | kg   | 7,1400   | 4,00     | 28,560                        |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040   | 20,00    | 0,080                         |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790   | 70,00    | 5,530                         |
|    | 2952240004021        | Mixer electric   | h-ut | 0,0160   | 80,00    | 1,280                         |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| 91 | CF51B k=10    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |        |          | 198,201<br>-----<br>127,200 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 53,00    | 127,200                     |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00     | 57,200                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,200                       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 70,00    | 11,200                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 80,00    | 2,400                       |
| 92 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,600                      |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,400                      |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,350                      |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 94 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                       |
| 95 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 96 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 53,00    | 20,140                      |
|    | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 40,00    | 140,000                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 20,00    | 0,100                       |
| 97 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |        |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900                     |
|    | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000                     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300                       |
|    | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563                      |
|    | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500                       |
| 98 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560                      |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020                       |
| 99 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc  |        |          | 307,500<br>-----<br>26,500  |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|    | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm   | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000                       |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                            |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|------------------------------|
| 100 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)   | m2   |        |          | 81,468<br>-----<br>58,300    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300                       |
|     | 2430226100700    | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328                        |
|     | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300                        |
|     | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600                        |
|     | 2430116104160    | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990                        |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400                        |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750                        |
|     | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800                        |
|     |                  | <b>1.3.4. Timplarie</b>  |      |        |          |                              |
| 101 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |        |          | 22,260<br>-----<br>22,260    |
|     | 7422010060100    | Timplar  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130                       |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130                       |
| 102 | CK03A            | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745<br>-----<br>17,490 |
|     | 7124010010700    | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250                       |
|     | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din lemn  | m2   | 1,0000 | 3.600,00 | 3.600,000                    |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805                        |
|     | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450                        |
|     | 2682162605828    | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400                        |
|     |                  | <b>1.4. Saloanul 4</b>   |      |        |          |                              |
|     |                  | <b>1.4.1. Tavan</b>  |      |        |          |                              |
| 103 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589                        |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                        |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                        |
| 104 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)   | m2   |        |          | 37,130<br>-----<br>29,150    |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                        |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 70,00    | 0,068                        |
| 105 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |        |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589                        |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                        |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                        |
| 106 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 61,420<br>-----<br>36,571    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 53,00    | 36,571                       |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,000                       |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 6,00     | 0,360                        |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,000                        |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750                        |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,040                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 70,00    | 0,698                        |
| 107 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2   |        |          | 418,453<br>-----<br>101,224  |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,9100 | 53,00    | 101,224                      |
|     | 2662102701000112 | Lambriu din plastic  | m2   | 1,0500 | 200,00   | 211,067                      |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190 | 26,00    | 24,017                       |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
|     | 2710703520285  | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 30,00  | 66,332  |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 3,00   | 4,974   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,136   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 70,00  | 0,332   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,372   |
| 108 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |         |        | 64,310  |
|     |                |   |      |         |        | 27,560  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560  |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750  |
|     |                | <b>1.4.2. Pardosea</b>  |      |         |        |         |
| 109 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |         |        | 35,024  |
|     |                |   |      |         |        | 28,622  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802   |
| 110 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |         |        | 27,080  |
|     |                |   |      |         |        | 24,380  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
| 111 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |         |        | 45,870  |
|     |                |   |      |         |        | 41,353  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514   |
| 112 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 19,698  |
|     |                |   |      |         |        | 15,897  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801   |
| 113 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 78,147  |
|     |                |   |      |         |        | 31,800  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437   |
| 114 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |        | 396,593 |
|     |                |   |      |         |        | 153,700 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400   |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958   |
| 115 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 342,447 |
|     |                |   |      |         |        | 82,150  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 53,00  | 73,139  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 53,00  | 9,011   |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 200,00 | 212,093 |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 13,00  | 13,786  |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                             |
|-----|------------------|--|------|----------|----------|-------------------------------|
|     | 2030122946766    | Plinte   | m    | 1,0000   | 32,00    | 32,319                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300   | 70,00    | 2,099                         |
| 116 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,765<br>-----<br>7,420      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,420                         |
|     | 2430226101010112 | Grund cu cuart "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845                        |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                         |
| 117 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3   |          |          | 3.286,200<br>-----<br>286,200 |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617                       |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583                        |
|     | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000                     |
|     | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25  | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333                       |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                         |
|     |                  | <b>1.4.3. Pereti</b>   |      |          |          |                               |
| 118 | RpCR32A          | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2   |          |          | 19,531<br>-----<br>16,961     |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961                        |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|     | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                         |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters   | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                         |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 119 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |          |          | 42,460<br>-----<br>42,400     |
|     | 7132010010900    | Faiantar   | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400                        |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                         |
| 120 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |          |          | 16,010<br>-----<br>14,310     |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                         |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                         |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                         |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                         |
| 121 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 124,484<br>-----<br>90,100    |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900                        |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000                        |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002                        |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                         |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                         |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                         |
| 122 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,763<br>-----<br>7,419      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                         |
|     | 243022610101010  | Grund cu cuart "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844                        |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                         |
| 123 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2   |          |          | 326,148<br>-----<br>87,448    |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448                        |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041                       |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201                        |
|     | 24302261000001   | Fuga   | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191                        |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,424                         |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,041                         |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,802                         |
| 124 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |          |          | 100,110<br>-----<br>64,660    |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 53,00    | 64,660                      |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 4,00     | 28,560                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 70,00    | 5,530                       |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 80,00    | 1,280                       |
| 125 | CF51B k=10    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |        |          | 198,201<br>-----<br>127,200 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 53,00    | 127,200                     |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00     | 57,200                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,200                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 70,00    | 11,200                      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 80,00    | 2,400                       |
| 126 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,600                      |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,400                      |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,350                      |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 128 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                       |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                       |
| 129 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 130 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 53,00    | 20,140                      |
|     | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 40,00    | 140,000                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 20,00    | 0,100                       |
| 131 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |        |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900                     |
|     | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000                     |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300                       |
|     | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563                      |
|     | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500                       |
| 132 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560                      |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020                       |
| 133 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm   | buc  |        |          | 307,500<br>-----<br>26,500  |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910                      |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                            |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|------------------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                        |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000                      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000                        |
| 134 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2   |        |          | 81,468<br>-----<br>58,300    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300                       |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328                        |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300                        |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600                        |
|     | 2430116104160 | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990                        |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400                        |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750                        |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800                        |
|     |               | <b>1.4.4. Timplarie</b>   |      |        |          |                              |
| 135 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |          | 22,260<br>-----<br>22,260    |
|     | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130                       |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130                       |
| 136 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745<br>-----<br>17,490 |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240                        |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250                       |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000 | 3.600,00 | 3.600,000                    |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805                        |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450                        |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400                        |
|     |               | <b>1.5. Saloanul 5</b>  |      |        |          |                              |
|     |               | <b>1.5.1. Tavan</b>   |      |        |          |                              |
| 137 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589                        |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                        |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                        |
| 138 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |        |          | 37,130<br>-----<br>29,150    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                       |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                        |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                        |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 70,00    | 0,068                        |
| 139 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339<br>-----<br>1,589      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589                        |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                        |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                        |
| 140 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 61,420<br>-----<br>36,571    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 53,00    | 36,571                       |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,000                       |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 6,00     | 0,360                        |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,000                        |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750                        |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,040                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 70,00    | 0,698                        |
| 141 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2   |        |          | 418,453<br>-----<br>101,224  |
|     | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,9100 | 53,00    | 101,224                      |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|----------------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 266210270100011<br>2 | Lambriu din plastic   | m2   | 1,0500  | 200,00 | 211,067                  |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 26,00  | 24,017                   |
|     | 2710703520285        | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 30,00  | 66,332                   |
|     | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea<br>profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 3,00   | 4,974                    |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,136                    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 70,00  | 0,332                    |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,372                    |
| 142 | CK18B                | Montarea baghetelor la lambriuri din mase<br>plastice   | m    |         |        | 64,310<br><hr/> 27,560   |
|     | 7129200011200        | Finisor MP  | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560                   |
|     | 2521106718391        | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750                   |
|     |                      | <b>1.5.2. Pardosea</b>  |      |         |        |                          |
| 143 | RpCK41B              | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar<br>sau fag  | m2   |         |        | 35,024<br><hr/> 28,622   |
|     | 7132040012700        | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                   |
|     | 2320166200729        | Parchetin   | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000                    |
|     | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                    |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802                    |
| 144 | RpCK41C              | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe<br>suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |         |        | 27,080<br><hr/> 24,380   |
|     | 7132040012700        | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                   |
|     | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                    |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                    |
| 145 | RpCK42C              | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc   | m2   |         |        | 45,870<br><hr/> 41,353   |
|     | 7132040012700        | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                   |
|     | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004                    |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514                    |
| 146 | RpCK42A              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment  | m2   |         |        | 19,698<br><hr/> 15,897   |
|     | 7132040012700        | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                    |
|     | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001                    |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801                    |
| 147 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 78,147<br><hr/> 31,800   |
|     | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800                   |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000                   |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810                   |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                    |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437                    |
| 148 | CG17D1               | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar adeziv,<br>executate pe suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2  | m2   |         |        | 396,593<br><hr/> 153,700 |
|     | 7132030012600        | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330                  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370                   |
|     | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000                  |
|     | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390                   |
|     | 24302261000001       | Fuga  | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600                    |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400                    |
|     | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145                    |
|     | 2952240004021        | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958                    |
| 149 | CG36B                | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat<br>cu pozarea stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele de lemn si<br>curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu<br>16 mp | m2   |         |        | 342,447<br><hr/> 82,150  |
|     | 7132040012700        | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 53,00  | 73,139                   |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5        | 6        | 7         |
|-----|------------------|--|------|----------|----------|-----------|
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700   | 53,00    | 9,011     |
|     | 2670112204051    | Placi din laminat  | m2   | 1,0500   | 200,00   | 212,093   |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic   | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,786    |
|     | 2030122946766    | Plinte   | m    | 1,0000   | 32,00    | 32,319    |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300   | 70,00    | 2,099     |
| 150 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,765    |
|     |                  |  |      |          |          | 7,420     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,420     |
|     | 2430226101010112 | Grund cu quart "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845    |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500     |
| 151 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3   |          |          | 3.286,200 |
|     |                  |  |      |          |          | 286,200   |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617   |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583    |
|     | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000 |
|     | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25  | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667     |
|     |                  | <b>1.5.3. Pereti</b>   |      |          |          |           |
| 152 | RpCR32A          | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2   |          |          | 19,531    |
|     |                  |  |      |          |          | 16,961    |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000     |
|     | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660     |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters   | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210     |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700     |
| 153 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |          |          | 42,460    |
|     |                  |  |      |          |          | 42,400    |
|     | 7132010010900    | Faiantar   | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400    |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060     |
| 154 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |          |          | 16,010    |
|     |                  |  |      |          |          | 14,310    |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000     |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700     |
| 155 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 124,484   |
|     |                  |  |      |          |          | 90,100    |
|     | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900    |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000    |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279     |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962     |
| 156 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,763    |
|     |                  |  |      |          |          | 7,419     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419     |
|     | 2430226101010    | Grund cu quart "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844    |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500     |
| 157 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2   |          |          | 326,148   |
|     |                  |  |      |          |          | 87,448    |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448    |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041   |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201    |
|     | 24302261000001   | Fuga   | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191    |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,424     |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,041     |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,802     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| 158 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |          | 100,110<br>-----<br>64,660  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 53,00    | 64,660                      |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 4,00     | 28,560                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 70,00    | 5,530                       |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 80,00    | 1,280                       |
| 159 | CF51B k=10    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |        |          | 198,201<br>-----<br>127,200 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 53,00    | 127,200                     |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00     | 57,200                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,200                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 70,00    | 11,200                      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 80,00    | 2,400                       |
| 160 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,600                      |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,400                      |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,350                      |
| 161 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 162 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300                       |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912                       |
| 163 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500                       |
| 164 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 53,00    | 20,140                      |
|     | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 40,00    | 140,000                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 20,00    | 0,100                       |
| 165 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |        |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900                     |
|     | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000                     |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300                       |
|     | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563                      |
|     | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500                       |
| 166 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |        |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560                      |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020                       |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| 167 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc  |        |          | 307,500   |
|     |               |   |      |        |          | 26,500    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590     |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000     |
| 168 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2   |        |          | 81,468    |
|     |               |   |      |        |          | 58,300    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300    |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600     |
|     | 2430116104160 | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
|     |               | <b>1.5.4. Timplarie</b>   |      |        |          |           |
| 169 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |          | 22,260    |
|     |               |   |      |        |          | 22,260    |
|     | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
| 170 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745 |
|     |               |   |      |        |          | 17,490    |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250    |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000 | 3.600,00 | 3.600,000 |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805     |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450     |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400     |
|     |               | <b>1.6. Saloanul 6</b>  |      |        |          |           |
|     |               | <b>1.6.1. Tavan</b>   |      |        |          |           |
| 171 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 172 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |        |          | 37,130    |
|     |               |   |      |        |          | 29,150    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 70,00    | 0,068     |
| 173 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 174 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 61,420    |
|     |               |   |      |        |          | 36,571    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 53,00    | 36,571    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,000    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 6,00     | 0,360     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,000     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,040     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100 | 70,00    | 0,698     |



| 1   | 2                | 3  | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|---------|
| 175 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |         |        | 418,453 |
|     |                  |  |      |         |        | 101,224 |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 53,00  | 101,224 |
|     | 2662102701000112 | Lambriu din plastic  | m2   | 1,0500  | 200,00 | 211,067 |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 26,00  | 24,017  |
|     | 2710703520285    | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 30,00  | 66,332  |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 3,00   | 4,974   |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,136   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 70,00  | 0,332   |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,372   |
| 176 | CK18B            | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |        | 64,310  |
|     |                  |  |      |         |        | 27,560  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560  |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750  |
|     |                  | <b>1.6.2. Pardosea</b>   |      |         |        |         |
| 177 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2   |         |        | 35,024  |
|     |                  |  |      |         |        | 28,622  |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311  |
|     | 2320166200729    | Parchetin  | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000   |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802   |
| 178 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |         |        | 27,080  |
|     |                  |  |      |         |        | 24,380  |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190  |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
| 179 | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |        | 45,870  |
|     |                  |  |      |         |        | 41,353  |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676  |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514   |
| 180 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |        | 19,698  |
|     |                  |  |      |         |        | 15,897  |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949   |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801   |
| 181 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                               | m2   |         |        | 78,147  |
|     |                  |  |      |         |        | 31,800  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437   |
| 182 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2    | m2   |         |        | 396,593 |
|     |                  |  |      |         |        | 153,700 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370  |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000 |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390  |
|     | 24302261000001   | Fuga   | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600   |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400   |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145   |
|     | 2952240004021    | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,958   |
| 183 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport   | m2   |         |        | 342,447 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------------------|
|     |                | existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp   |      |          |          | 82,150               |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 1,3800   | 53,00    | 73,139               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700   | 53,00    | 9,011                |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat  | m2   | 1,0500   | 200,00   | 212,093              |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic   | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,786               |
|     | 2030122946766  | Plinte   | m    | 1,0000   | 32,00    | 32,319               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300   | 70,00    | 2,099                |
| 184 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereți si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,765<br>7,420      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,420                |
|     | 24302261010112 | Grund cu cuarț "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |
| 185 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  | m3   |          |          | 3.286,200<br>286,200 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617              |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000            |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25  | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                |
|     |                | <b>1.6.3. Pereti</b>   |      |          |          |                      |
| 186 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2   |          |          | 19,531<br>16,961     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters   | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 187 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |          |          | 42,460<br>42,400     |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400               |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                |
| 188 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |          |          | 16,010<br>14,310     |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 189 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 124,484<br>90,100    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                |
| 190 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |          |          | 25,763<br>7,419      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Hidroizol"   | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |
| 191 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2   |          |          | 326,148<br>87,448    |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448               |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200   | 200,00   | 206,041              |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000   | 3,80     | 14,201               |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,191               |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12     | 2,424                       |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,041                       |
|     | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 80,00    | 0,802                       |
| 192 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |          | 100,110<br>-----<br>64,660  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 53,00    | 64,660                      |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00     | 28,560                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,080                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 70,00    | 5,530                       |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 80,00    | 1,280                       |
| 193 | CF51B k=10    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |         |          | 198,201<br>-----<br>127,200 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400  | 53,00    | 127,200                     |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 4,00     | 57,200                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,200                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160  | 70,00    | 11,200                      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030  | 80,00    | 2,400                       |
| 194 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000  | 53,00    | 10,600                      |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000  | 14,00    | 15,400                      |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 89,00    | 13,350                      |
| 195 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                       |
| 196 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 53,00    | 23,850                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 53,00    | 5,300                       |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,50     | 7,912                       |
| 197 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                       |
| 198 | CN13A         | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |         |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800  | 53,00    | 20,140                      |
|     | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000  | 40,00    | 140,000                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00    | 0,100                       |
| 199 | CI17B         | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |         |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 53,00    | 121,900                     |
|     | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000  | 200,00   | 220,000                     |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000  | 33,00    | 3,300                       |
|     | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140  | 3.900,00 | 54,563                      |
|     | 2462106110100 | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,500                       |
| 200 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |          | 64,330<br>-----<br>27,560   |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560    |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020     |
| 201 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc  |        |          | 307,500   |
|     |               |   |      |        |          | 26,500    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590     |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000     |
| 202 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2   |        |          | 81,468    |
|     |               |   |      |        |          | 58,300    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300    |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600     |
|     | 2430116104160 | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
|     |               | <b>1.6.4. Timplarie</b>   |      |        |          |           |
| 203 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |          | 22,260    |
|     |               |   |      |        |          | 22,260    |
|     | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
| 204 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745 |
|     |               |   |      |        |          | 17,490    |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250    |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000 | 3.600,00 | 3.600,000 |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805     |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450     |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400     |
|     |               | <b>1.7. Saloanul 7</b>  |      |        |          |           |
|     |               | <b>1.7.1. Tavan</b>   |      |        |          |           |
| 205 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 206 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |        |          | 37,130    |
|     |               |   |      |        |          | 29,150    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 70,00    | 0,068     |
| 207 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 208 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 61,420    |
|     |               |   |      |        |          | 36,571    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 53,00    | 36,571    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,000    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 6,00     | 0,360     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,000     |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750                       |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,040                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 70,00  | 0,698                       |
| 209 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |         |        | 418,453<br>-----<br>101,224 |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 53,00  | 101,224                     |
|     | 2662102701000112 | Lambriu din plastic  | m2   | 1,0500  | 200,00 | 211,067                     |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 26,00  | 24,017                      |
|     | 2710703520285    | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 30,00  | 66,332                      |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 3,00   | 4,974                       |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,136                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 70,00  | 0,332                       |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,372                       |
| 210 | CK18B            | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |        | 64,310<br>-----<br>27,560   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560                      |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750                      |
|     |                  | <b>1.7.2. Pardosea</b>   |      |         |        |                             |
| 211 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2   |         |        | 35,024<br>-----<br>28,622   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|     | 2320166200729    | Parchetin  | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000                       |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802                       |
| 212 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |         |        | 27,080<br>-----<br>24,380   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
| 213 | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |        | 45,870<br>-----<br>41,353   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004                       |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514                       |
| 214 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |        | 19,698<br>-----<br>15,897   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001                       |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801                       |
| 215 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                               | m2   |         |        | 78,147<br>-----<br>31,800   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800                      |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000                      |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810                      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437                       |
| 216 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2    | m2   |         |        | 396,593<br>-----<br>153,700 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370                      |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000                     |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390                      |
|     | 24302261000001   | Fuga   | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,600                       |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,400                       |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 70,00  | 3,145                       |

| 1   | 2                | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|------------------|---|------|----------|----------|----------------------|
|     | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0120   | 80,00    | 0,958                |
| 217 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |          |          | 342,447<br>82,150    |
|     | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 1,3800   | 53,00    | 73,139               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700   | 53,00    | 9,011                |
|     | 2670112204051    | Placi din laminat   | m2   | 1,0500   | 200,00   | 212,093              |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic  | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,786               |
|     | 2030122946766    | Plinte  | m    | 1,0000   | 32,00    | 32,319               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300   | 70,00    | 2,099                |
| 218 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,765<br>7,420      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,420                |
|     | 2430226101010112 | Grund cu quart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845               |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |
| 219 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3   |          |          | 3.286,200<br>286,200 |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617              |
|     | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583               |
|     | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000            |
|     | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                |
|     |                  | <b>1.7.3. Pereti</b>  |      |          |          |                      |
| 220 | RpCR32A          | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2   |          |          | 19,531<br>16,961     |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 221 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |          |          | 42,460<br>42,400     |
|     | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400               |
|     | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                |
| 222 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |          |          | 16,010<br>14,310     |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 223 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane        | m2   |          |          | 124,484<br>90,100    |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000               |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                |
| 224 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,763<br>7,419      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                |
|     | 2430226101010    | Grund cu quart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844               |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |
| 225 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),   | m2   |          |          | 326,148<br>87,448    |
|     | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 1,6500   | 53,00    | 87,448               |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 200,00   | 206,041                     |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,80     | 14,201                      |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 32,00    | 15,191                      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12     | 2,424                       |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,041                       |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 80,00    | 0,802                       |
| 226 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |          | 100,110<br>-----<br>64,660  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 53,00    | 64,660                      |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00     | 28,560                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,080                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 70,00    | 5,530                       |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 80,00    | 1,280                       |
| 227 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |         |          | 198,201<br>-----<br>127,200 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,2400  | 53,00    | 127,200                     |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 4,00     | 57,200                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,200                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160  | 70,00    | 11,200                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030  | 80,00    | 2,400                       |
| 228 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |          | 39,350<br>-----<br>10,600   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 53,00    | 10,600                      |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000  | 14,00    | 15,400                      |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 89,00    | 13,350                      |
| 229 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                       |
| 230 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 37,062<br>-----<br>29,150   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 53,00    | 23,850                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 53,00    | 5,300                       |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,50     | 7,912                       |
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 7,340<br>-----<br>1,590     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,590                       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,250                       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                       |
| 232 | CN13A          | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |         |          | 160,240<br>-----<br>20,140  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800  | 53,00    | 20,140                      |
|     | 2430116104150  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000  | 40,00    | 140,000                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00    | 0,100                       |
| 233 | CI17B          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |         |          | 406,263<br>-----<br>121,900 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,3000  | 53,00    | 121,900                     |
|     | 2732103646000  | Panouri fibrolemnoase usoare moi   | m2   | 1,1000  | 200,00   | 220,000                     |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1000  | 33,00    | 3,300                       |
|     | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm   | m3   | 0,0140  | 3.900,00 | 54,563                      |
|     | 2462106110100  | Adeziv neoprenic   | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,500                       |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| 234 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |        |          | 64,330    |
|     |               |   |      |        |          | 27,560    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560    |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020     |
| 235 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc  |        |          | 307,500   |
|     |               |   |      |        |          | 26,500    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590     |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000     |
| 236 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2   |        |          | 81,468    |
|     |               |   |      |        |          | 58,300    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300    |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600     |
|     | 2430116104160 | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
|     |               | <b>1.7.4. Timplarie</b>   |      |        |          |           |
| 237 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |          | 22,260    |
|     |               |   |      |        |          | 22,260    |
|     | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
| 238 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745 |
|     |               |   |      |        |          | 17,490    |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250    |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000 | 3,600,00 | 3,600,000 |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805     |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450     |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400     |
|     |               | <b>1.8. Saloanul 8</b>  |      |        |          |           |
|     |               | <b>1.8.1. Tavan</b>   |      |        |          |           |
| 239 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 240 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteletavanelor (reparatia fisurilor)  | m2   |        |          | 37,130    |
|     |               |   |      |        |          | 29,150    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,850    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,300     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,50     | 7,912     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 70,00    | 0,068     |
| 241 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 7,339     |
|     |               |   |      |        |          | 1,589     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,589     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,250     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,500     |
| 242 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 61,420    |
|     |               |   |      |        |          | 36,571    |



| 1   | 2                | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 53,00  | 36,571                      |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,000                      |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,360                       |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 10,00  | 5,000                       |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750                       |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,040                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100  | 70,00  | 0,698                       |
| 243 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |         |        | 418,453<br>-----<br>101,224 |
|     | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 53,00  | 101,224                     |
|     | 2662102701000112 | Lambriu din plastic  | m2   | 1,0500  | 200,00 | 211,067                     |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 26,00  | 24,017                      |
|     | 2710703520285    | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 30,00  | 66,332                      |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 3,00   | 4,974                       |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,136                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 70,00  | 0,332                       |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,372                       |
| 244 | CK18B            | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice   | m    |         |        | 64,310<br>-----<br>27,560   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 53,00  | 27,560                      |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500  | 35,00  | 36,750                      |
|     |                  | <b>1.8.2. Pardosea</b>   |      |         |        |                             |
| 245 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2   |         |        | 35,024<br>-----<br>28,622   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700  | 53,00  | 14,311                      |
|     | 2320166200729    | Parchetin  | l    | 0,0250  | 120,00 | 3,000                       |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,802                       |
| 246 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |         |        | 27,080<br>-----<br>24,380   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,190                      |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,600                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
| 247 | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |         |        | 45,870<br>-----<br>41,353   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,676                      |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,004                       |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 70,00  | 3,514                       |
| 248 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |        | 19,698<br>-----<br>15,897   |
|     | 7132040012700    | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,949                       |
|     | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,001                       |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 70,00  | 2,801                       |
| 249 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                               | m2   |         |        | 78,147<br>-----<br>31,800   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,800                      |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,00   | 26,000                      |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,810                      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 70,00  | 2,100                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 120,00 | 1,437                       |
| 250 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2    | m2   |         |        | 396,593<br>-----<br>153,700 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,330                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,370                      |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,000                     |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 3,80   | 15,390                      |

| 1   | 2                | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|------------------|---|------|----------|----------|----------------------|
|     | 24302261000001   | Fuga  | kg   | 0,3000   | 32,00    | 9,600                |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000  | 0,12     | 2,400                |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000   | 6,00     | 5,400                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450   | 70,00    | 3,145                |
|     | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0120   | 80,00    | 0,958                |
| 251 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |          |          | 342,447<br>82,150    |
|     | 7132040012700    | Parchetar   | h-om | 1,3800   | 53,00    | 73,139               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700   | 53,00    | 9,011                |
|     | 2670112204051    | Placi din laminat   | m2   | 1,0500   | 200,00   | 212,093              |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic  | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,786               |
|     | 2030122946766    | Plinte  | m    | 1,0000   | 32,00    | 32,319               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300   | 70,00    | 2,099                |
| 252 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pere?i si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,765<br>7,420      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,420                |
|     | 2430226101010112 | Grund cu cuart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,845               |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |
| 253 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m   | m3   |          |          | 3.286,200<br>286,200 |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 4,4800   | 53,00    | 237,617              |
|     | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 0,9200   | 53,00    | 48,583               |
|     | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2.758,000            |
|     | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3   | 0,2400   | 1.000,00 | 233,333              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,667                |
|     |                  | <b>1.8.3. Pereti</b>  |      |          |          |                      |
| 254 | RpCR32A          | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2   |          |          | 19,531<br>16,961     |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200   | 53,00    | 16,961               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,660                |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100   | 21,00    | 0,210                |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 255 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |          |          | 42,460<br>42,400     |
|     | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,8000   | 53,00    | 42,400               |
|     | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0030   | 20,00    | 0,060                |
| 256 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |          |          | 16,010<br>14,310     |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 0,1200   | 53,00    | 6,360                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 53,00    | 7,950                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500   | 20,00    | 1,000                |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100   | 70,00    | 0,700                |
| 257 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane        | m2   |          |          | 124,484<br>90,100    |
|     | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 1,4000   | 53,00    | 74,200               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000   | 53,00    | 15,900               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000  | 2,00     | 21,000               |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300   | 400,00   | 12,002               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070   | 20,00    | 0,140                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040   | 70,00    | 0,279                |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080   | 120,00   | 0,962                |
| 258 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |          |          | 25,763<br>7,419      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400   | 53,00    | 7,419                |
|     | 2430226101010    | Grund cu cuart "Hidroizol"  | kg   | 0,4150   | 43,00    | 17,844               |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,500                |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| 259 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),  | m2   |         |        | 326,148<br>87,448  |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 53,00  | 87,448             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 200,00 | 206,041            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 3,80   | 14,201             |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,191             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,424              |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,041              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 80,00  | 0,802              |
| 260 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |        | 100,110<br>64,660  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 53,00  | 64,660             |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat   | kg   | 7,1400  | 4,00   | 28,560             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,080              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 70,00  | 5,530              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 80,00  | 1,280              |
| 261 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2   |         |        | 198,201<br>127,200 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,2400  | 53,00  | 127,200            |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat   | kg   | 1,4300  | 4,00   | 57,200             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,200              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160  | 70,00  | 11,200             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030  | 80,00  | 2,400              |
| 262 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |        | 39,350<br>10,600   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 53,00  | 10,600             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000  | 14,00  | 15,400             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 89,00  | 13,350             |
| 263 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 7,340<br>1,590     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,590              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00  | 0,500              |
| 264 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 37,062<br>29,150   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 53,00  | 23,850             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,300              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,50   | 7,912              |
| 265 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 7,340<br>1,590     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,590              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,250              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00  | 0,500              |
| 266 | CN13A          | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |         |        | 160,240<br>20,140  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,140             |
|     | 2430116104150  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000  | 40,00  | 140,000            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00  | 0,100              |
| 267 | CI17B          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2   |         |        | 406,263<br>121,900 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,3000  | 53,00  | 121,900            |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     | 2732103646000 | Panouri fibrolemanoase usoare moi   | m2   | 1,1000 | 200,00   | 220,000   |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,300     |
|     | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm  | m3   | 0,0140 | 3.900,00 | 54,563    |
|     | 2462106110100 | Adeziv neoprenic  | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,500     |
| 268 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |        |          | 64,330    |
|     |               |   |      |        |          | 27,560    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 53,00    | 27,560    |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500 | 35,00    | 36,750    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,020     |
| 269 | CL20A         | Grile de ventilatie 200x200 mm  | buc  |        |          | 307,500   |
|     |               |   |      |        |          | 26,500    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 53,00    | 24,910    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,590     |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie 300x300 mm  | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,000   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,00     | 1,000     |
| 270 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)  | m2   |        |          | 81,468    |
|     |               |   |      |        |          | 58,300    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,300    |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 32,00    | 3,328     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 30,00    | 3,300     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 32,00    | 1,600     |
|     | 2430116104160 | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 47,00    | 7,990     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 17,00    | 3,400     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,750     |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
|     |               | <b>1.8.4. Timplarie</b>   |      |        |          |           |
| 271 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |          | 22,260    |
|     |               |   |      |        |          | 22,260    |
|     | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,130    |
| 272 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |        |          | 3.648,745 |
|     |               |   |      |        |          | 17,490    |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,240     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,250    |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn   | m2   | 1,0000 | 3.600,00 | 3.600,000 |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 33,00    | 2,805     |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,450     |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,600    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 70,00    | 1,400     |
|     |               | <b>1.9. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj</b>   |      |        |          |           |
| 273 | TrB05B2-6     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)  | t    |        |          | 180,200   |
|     |               |   |      |        |          | 180,200   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 3,4000 | 53,00    | 180,200   |
| 274 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t    |        |          | 0,000     |
|     |               |   |      |        |          | 0,000     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,1060 | 0,00     | 0,000     |
| 275 | TrB05B2-6     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj)                                | t    |        |          | 180,200   |
|     |               |   |      |        |          | 180,200   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 3,4000 | 53,00    | 180,200   |
|     |               | <b>2. Lucrari electice</b>  |      |        |          |           |
| 276 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |          | 11,660    |
|     |               |   |      |        |          | 11,660    |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------------------|
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,660                     |
| 277 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obi?nuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un bra? sau mai multe bra?e, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sus?inere, complet echipate (d-200 mm)                                  | buc  |        |        | 465,790<br>-----<br>12,190 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2300 | 53,00  | 12,190                     |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 400,00 | 420,000                    |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600                     |
| 278 | RpEE14D         | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu  | buc  |        |        | 114,350<br>-----<br>23,320 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,4400 | 53,00  | 23,320                     |
|     | 1111000100020   | Intrerupator  | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,000                     |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000                     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,030                      |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m    | 0,2000 | 10,00  | 2,000                      |
| 279 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)   | buc  |        |        | 464,120<br>-----<br>14,840 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 53,00  | 14,840                     |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 400,00 | 416,000                    |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,280                     |
| 280 | RpEB10G         | Cordoane din cupru, cu izola?ie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sec?iunea 3x1,5 mmp  | m    |        |        | 41,813<br>-----<br>18,020  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3400 | 53,00  | 18,020                     |
|     | 111100010003311 | Cordoane de cupru 3x 1,5  | m    | 1,0500 | 22,00  | 23,793                     |
| 281 | RpEA01A1        | Montarea tuburilor de protec?ie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe zi duri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate  | m    |        |        | 50,084<br>-----<br>24,380  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,4600 | 53,00  | 24,380                     |
|     | 2521216704235   | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP  | m    | 1,0200 | 24,00  | 25,704                     |
| 282 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare construc?ie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construc?ie impermeabila, etan?e, etan?e metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet) | buc  |        |        | 104,175<br>-----<br>16,430 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 53,00  | 16,430                     |
|     | 2746167335100   | Priza   | buc  | 1,0200 | 32,00  | 32,640                     |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000                     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,030                      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,075                      |
|     | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,50   | 3,000                      |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 3,00   | 6,000                      |
| 283 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc  |        |        | 104,175<br>-----<br>16,430 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 53,00  | 16,430                     |
|     | 2746167335100   | Priza   | buc  | 1,0200 | 32,00  | 32,640                     |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000                     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,030                      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,075                      |
|     | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,50   | 3,000                      |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 3,00   | 6,000                      |
|     |                 | <b>3. Lucrari sanitare</b>  |      |        |        |                            |
| 284 | RpSB01C         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m    |        |        | 41,870<br>-----<br>41,870  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7900 | 53,00  | 41,870            |
| 285 | RpSA01A            | Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul clrdirii, avind diametru de 20 mm   | m    |        |        | 12,190<br>12,190  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 53,00  | 12,190            |
| 286 | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |        | 50,350<br>50,350  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 53,00  | 50,350            |
| 287 | RpSC02A            | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile   | buc  |        |        | 68,900<br>68,900  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,3000 | 53,00  | 68,900            |
| 288 | RpSC06A            | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |        |        | 58,300<br>58,300  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 53,00  | 58,300            |
| 289 | RpSD02A            | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple   | buc  |        |        | 31,800<br>31,800  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6000 | 53,00  | 31,800            |
| 290 | RpSD02A            | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru func?ionari multiple (dus)   | buc  |        |        | 31,800<br>31,800  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6000 | 53,00  | 31,800            |
| 291 | RpSB13E            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                 | m    |        |        | 92,240<br>20,140  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 53,00  | 20,140            |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare  | m    | 1,0300 | 70,00  | 72,100            |
| 292 | RpSB15E            | Montarea piesei de legrturr (ramifica?ie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal                        | buc  |        |        | 140,142<br>20,142 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 53,00  | 20,142            |
|     | 2523156721015      | Trecere PVC /metal  | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,000           |
| 293 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                  | m    |        |        | 67,400<br>15,900  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,900            |
|     | 25212167201601121  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm  | m    | 1,0300 | 50,00  | 51,500            |
| 294 | RpSB14E            | Montarea piesei de legrturr din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot   | buc  |        |        | 74,020<br>18,020  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 53,00  | 18,020            |
|     | 252315672103711221 | Cot, 110 mm   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000            |
| 295 | RpSA20B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legrturr, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR | m    |        |        | 100,677<br>39,750 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 53,00  | 39,750            |
|     | 2521216717050      | Teava din material plastic 20mm   | m    | 1,0200 | 46,00  | 46,920            |
|     | 2523156719430      | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 7,00   | 4,900             |
|     | 2523156719450      | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 10,00  | 4,500             |
|     | 2523156719460      | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 10,00  | 1,000             |
|     | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,192             |
|     | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,064             |
|     | 2940600002994      | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 80,00  | 3,351             |
| 296 | SB24E              | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm   | buc  |        |        | 137,495<br>55,650 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,0500 | 53,00  | 55,650            |
|     | 2875114202905      | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata  | buc  | 1,0000 | 80,00  | 81,600            |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,1200 | 2,00   | 0,245             |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| 297 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot   | buc  |        |          | 41,342<br>7,950      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 53,00    | 7,950                |
|     | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)  | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,000               |
|     | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0060 | 32,00    | 0,192                |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0150 | 80,00    | 1,200                |
| 298 | RpSC24A1      | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 1.438,270<br>270,300 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,1000 | 53,00    | 270,300              |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 1.000,00 | 1.040,250            |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 64,00    | 65,920               |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,800               |
| 299 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic  | buc  |        |          | 1.254,100<br>121,900 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3000 | 53,00    | 121,900              |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 800,00   | 816,000              |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 70,00    | 71,400               |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,000              |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta   | buc  | 2,0000 | 70,00    | 142,800              |
| 300 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 732,000<br>106,000   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000 | 53,00    | 106,000              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,000              |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 63,00    | 126,000              |
| 301 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 1.068,900<br>68,900  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000 | 53,00    | 68,900               |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,000            |
| 302 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 107,390<br>6,890     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 53,00    | 6,890                |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,500              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.