

**Reconstructia imobilelor
lit.12,13,14 si15 cu edificarea
unui etaj supl. si extindere pe
orizontala, in vederea amplasarii
unor spatii comerc.si admin.
situat in or.Chisinau str.Doina.
Obiect №27/2020**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1
Deviz-oferta № 4-1**

Retele electrice (marca RE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|-------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 | | |
| 2 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,06 | | |
| 3 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,29 | | |
| 4 | Pret | Cablu din aluminiu АПвзБ6Шв-1 5х16мм2 | m | 35,00 | | |
| 5 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,29 | | |
| 6 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,29 | | |
| 7 | Pret | Caramida | buc | 300,00 | | |
| 8 | Pret | Nisip | m3 | 0,20 | | |
| 9 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 | | |
| 10 | Pret | Заделка концевая ПКВЭ-II | buc | 2,00 | | |
| 11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,02 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|-------------|---|----------|-------|---|---|
| 12 | Pret | Кожух защитный исполнение 8 | m | 2,00 | | |
| 13 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,08 | | |
| 14 | Pret | Наконечники А-150 | buc | 8,00 | | |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 | | |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,11 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Asigurarea sociala si medicala | | | 24,00 % | | | |
| Cheltuieli de transport | | | % | | | |
| Cheltuieli pentru depozit | | | % | | | |
| Total cheltuieli directe | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |
| | | Capitolul 2. Lucrari de constructie | | | | |
| | | Capitolul 2.1. Tevi in transee | | | | |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PE D50) | 1 km | 0,006 | | |
| | | Capitolul 2.2. Lucrari de terasamente pentru cablu | | | | |
| 18 | TsA16B 1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 32m | m3 | 8,96 | | |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 8,96 | | |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,96 | | |
| | | Capitolul 2.3. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint | | | | |
| 21 | TsA16B 1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de | m3 | 2,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---------------|--|----------|-------|---|---|
| | | inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (11x0.4x0.5) | | | | |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,20 | | |
| 23 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,20 | | |
| | | Capitolul 2.4. Demolarea si restabilitatea drumului din placa de beton 28m x0,4m=11,2m2 | | | | |
| 24 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 11,20 | | |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,011 | | |
| 26 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (ранее демонтированного) | m3 | 1,12 | | |
| 27 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (ранее демонтированных плит) | m2 | 11,20 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Asigurarea sociala si medicala | | | 24,00 % | | | |
| Cheltuieli de transport | | | % | | | |
| Cheltuieli pentru depozit | | | % | | | |
| Total cheltuieli directe | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |
| Capitolul 3. Utilaj | | | | | | |
| 28 | Pretul firmei | Automat BA47-29 25A | buc | 1,00 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | |
| Cheltuieli de depozit | | | % | | | |

TVA 20%

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)