

DEVIZ LOCAL № 01-11-2020

Valoarea de deviz 125 073,42 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sat.Surii Noi				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,0000	41,82	836,40
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	20,0000	24,12	482,50
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	20,0000	241,40	4 828,00
4	001.	Piloni SV-9.5	buc	18,0000	1 325,00	23 850,00
5	002.	Piloni SV-10.5	buc	2,0000	2 208,33	4 416,66
		<i>Total</i>	lei			34 413,56
		<i>Asigurare medicala fondul social</i>	22,5 %			818,30
		<i>Transportare materialelor</i>	4 %			1 130,67
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,5 %			3 818,06
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			2 410,83
		Total Lucrari de constructie sat.Surii Noi Inklusiv salariu				42 591,42 3 636,90
		2. Lucrari de electromontaj sat.Surii Noi				

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,8000	5 505,17	9 909,30
7	003.	SIP 5 2x25	m	1 800,0000	8,13	14 634,00
8	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	50,0000	20,83	1 041,50
9	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	50,0000	8,75	437,50
10	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	30,0000	6,25	187,50
11	007.	Clema de suport RA-25	buc	30,0000	11,67	350,10
12	008.	Banda F 2007	m	180,0000	5,42	975,60
13	009.	Clame A200	buc	180,0000	1,67	300,60
14	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000	22,50	900,00
15	011.	Clema PS-1-1	buc	23,0000	15,83	364,09
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,0000	184,66	4 247,07
17	012.	Consola metalica KP-4M	buc	23,0000	66,67	1 533,41
18	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	46,0000	12,50	575,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	23,0000	87,71	2 017,44
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4600	93,24	42,89
21	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	46,0000	4,25	195,50
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,0000	417,94	835,89
23	015.	Metal d-16mm	m	60,0000	5,20	312,00

1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,4000	863,75	345,50
25	016.	Metal d-12 mm	m	40,0000	12,00	480,00
26	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	647,50	1 295,00
		<i>Total</i>	lei			40 979,89
		<i>Asigurarea medicala si fondul social</i>	22,5 %			3 831,14
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			892,55
		<i>Cheltueli de regie</i>	40,5 %			6 896,06
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			2 458,79
		Total Lucrari de electromontaj sat.Surii Noi Inklusiv salariu				55 058,43
		3. Utilaj				17 027,31
27	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	23,0000	275,00	6 325,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			253,00
		<i>Total cu cheltueli limitate</i>	lei			6 578,00
		<i>Total</i>	lei			6 578,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				6 578,00

		Total	lei	104 227,85
		TVA	20 %	20 845,57
		Total deviz: Inklusiv salariu		125 073,42

Intocmit

Administrator SRL" Atlas-Montaj"

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 01-11-2020

Valoarea de deviz 125 073,42 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №01-11-2020:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	480,2274	40,50	19 449,21
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000	40,50	1 215,00
		Total manopera				20 664,21

Materiale:

1.	001.	Piloni SV-9.5	buc	18,0000	1 325,00	23 850,00
2.	002.	Piloni SV-10.5	buc	2,0000	2 208,33	4 416,66
3.	003.	SIP 5 2x25	m	1 800,0000	8,13	14 634,00
4.	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	50,0000	20,83	1 041,50
5.	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	50,0000	8,75	437,50
6.	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	30,0000	6,25	187,50
7.	007.	Clema de suport RA-25	buc	30,0000	11,67	350,10
8.	008.	Banda F 2007	m	180,0000	5,42	975,60
9.	009.	Clame A200	buc	180,0000	1,67	300,60
10.	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000	22,50	900,00
11.	011.	Clema PS-1-1	buc	23,0000	15,83	364,09
12.	012.	Consola metalica KP-4M	buc	23,0000	66,67	1 533,41
13.	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	46,0000	12,50	575,00
14.	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	46,0000	4,25	195,50
15.	015.	Metal d-16mm	m	60,0000	5,20	312,00
16.	016.	Metal d-12 mm	m	40,0000	12,00	480,00
17.	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	23,0000	275,00	6 325,00
18.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,8000	15,00	27,00
		Total materiale de constructii				58 036,13

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	7,6000	50,00	380,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,6000	50,00	380,00
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,8700	35,00	1 360,45
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,3320	25,00	158,30
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	15,6000	100,00	1 560,00
6.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si	h-ut	1,6000	50,00	80,00

		incercari electrice pe auto 3 t				
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,8000	50,00	190,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8006	50,00	40,03
		Total utilaje de constructii				4 148,78

Total		lei	104 227,8
			5
TVA		20 %	20 845,57

Total deviz:

125 073,4
2

Intocmit


Administrator SRL" Atlas-Montaj"

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat
stradal in com.Suri, s.Suri Noi
r-ul.Drochia

Primăria com.Șuri r.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sat.Surii Noi				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			41,82
	1	Muncitor	h-om	0,4400	40,50	17,82
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			836,40
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			24,12
	1	Muncitor	h-om	0,2500	40,50	10,12
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,50
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38,	buc			241,40


1	2	3	4	5	6	7
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				
	1	Muncitor	h-om	3,8000	40,50	153,90
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	100,00	78,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 828,00
4	001.	Piloni SV-9.5	buc			1 325,00
	001.	Piloni SV-9.5	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 850,00
5	002.	Piloni SV-10.5	buc			2 208,33
	002.	Piloni SV-10.5	buc	1,0000	2 208,33	2 208,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 416,66
		2. Lucrari de electromontaj sat.Surii Noi				
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 505,17
	1	Muncitor	h-om	135,9300	40,50	5 505,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 909,30
7	003.	SIP 5 2x25	m			8,13
	003.	SIP 5 2x25	m	1,0000	8,13	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 634,00
8	004.	Consola de ancora CA 1500	buc			20,83
	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	1,0000	20,83	20,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 041,50
9	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc			8,75
	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	1,0000	8,75	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			437,50
10	006.	Cirlig de sustinere KG	buc			6,25
	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	1,0000	6,25	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,50
11	007.	Clema de suport RA-25	buc			11,67
	007.	Clema de suport RA-25	buc	1,0000	11,67	11,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,10
12	008.	Banda F 2007	m			5,42
	008.	Banda F 2007	m	1,0000	5,42	5,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			975,60
13	009.	Clame A200	buc			1,67
	009.	Clame A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,60
14	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc			22,50
	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,00
15	011.	Clema PS-1-1	buc			15,83
	011.	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,09
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			184,66
	1	Muncitor	h-om	3,4100	40,50	138,11
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	35,00	46,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 247,07
17	012.	Consola metalica KP-4M	buc			66,67
	012.	Consola metalica KP-4M	buc	1,0000	66,67	66,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 533,41

1	2	3	4	5	6	7
18	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc			12,50
	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			575,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			87,71
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,50	74,11
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	35,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 017,44
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			93,24
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,50	92,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,89
21	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m			4,25
	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	1,0000	4,25	4,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,50
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			417,94
	1	Muncitor	h-om	8,2900	40,50	335,74
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	15,00	11,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,89
23	015.	Metal d-16mm	m			5,20
	015.	Metal d-16mm	m	1,0000	5,20	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,00
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			863,75
	1	Muncitor	h-om	19,0000	40,50	769,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	15,00	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345,50
25	016.	Metal d-12 mm	m			12,00
	016.	Metal d-12 mm	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,00
26	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			647,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	40,50	607,50
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	50,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 295,00
		3. Utilaj				
27	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc			286,00
	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 325,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			253,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			6 578,00

APROBAT:

Intocmit
Administrator SRL "Atlas-Montaj"
Ciliuta Gheorghiu

Investitor



r-ul.Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-11-2020

Valoarea de deviz 310 476,41 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sat.Suri				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	40,0000	41,82	1 672,80
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	40,0000	24,12	965,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	40,0000	241,40	9 656,00
4	001.	Piloni SV-9.5	buc	33,0000	1 325,00	43 725,00
5	002.	Piloni SV-10.5	buc	7,0000	2 208,33	15 458,31
		<i>Total</i>	lei			71 477,11
		<i>Asigurare medicala fondul social</i>	22,5 %			1 636,61
		<i>Transportare materialelor</i>	4 %			2 367,33
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,5 %			7 925,51
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			5 004,40
		Total Lucrari de constructie sat.Suri Inclusiv salariu				88 410,96 7 273,80
		2. Lucrari de electromontaj sat.Suri				

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	3,0000	5 505,16	16 515,49
7	003.	SIP 5 2x25	m	4 000,0000	8,13	32 520,00
8	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	85,0000	20,83	1 770,55
9	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	85,0000	8,75	743,75
10	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	90,0000	6,25	562,50
11	007.	Clema de suport RA-25	buc	90,0000	11,67	1 050,30
12	008.	Banda F 2007	m	500,0000	5,42	2 710,00
13	009.	Clame A200	buc	500,0000	1,67	835,00
14	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000	22,50	900,00
15	011.	Clema PS-1-1	buc	105,0000	15,83	1 662,15
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	105,0000	184,65	19 388,77
17	012.	Consola metalica KP-4M	buc	105,0000	66,67	7 000,35
18	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	210,0000	12,50	2 625,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	105,0000	87,72	9 210,08
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,7000	93,25	158,52
21	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	170,0000	4,25	722,50
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	4,0000	417,94	1 671,78
23	015.	Metal d-16mm	m	120,0000	5,20	624,00

1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,5000	863,75	1 295,63
25	016.	Metal d-12 mm	m	150,0000	12,00	1 800,00
26	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000	22,63	67,88
		<i>Total</i>	lei			103 834,25
		<i>Asigurarea medicala si fondul social</i>	22,5 %			9 333,87
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			2 223,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	45 %			18 667,74
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			6 230,06
		Total Lucrari de electromontaj sat.Suri Inklusiv salariu				140 289,38
		3. Utilaj				41 483,87
27	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	105,0000	275,00	28 875,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 155,00
		<i>Total cu cheltueli limitate</i>	lei			30 030,00
		<i>Total</i>	lei			30 030,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				30 030,00

		Total	lei			258 730,34
		TVA	20 %			51 746,07
		Total deviz: Inklusiv salariu				310 476,41

Intocmit

Administrator SRL "Atlas-Montaj"

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



r-ul.Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-11-2020

Valoarea de deviz 310 476,41 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-11-2020:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 203,1430	40,50	48 727,29
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	40,50	30,38
		Total manopera				48 757,67

Materiale:

1.	001.	Piloni SV-9.5	buc	33,0000	1 325,00	43 725,00
2.	002.	Piloni SV-10.5	buc	7,0000	2 208,33	15 458,31
3.	003.	SIP 5 2x25	m	4 000,0000	8,13	32 520,00
4.	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	85,0000	20,83	1 770,55
5.	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	85,0000	8,75	743,75
6.	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	90,0000	6,25	562,50
7.	007.	Clema de suport RA-25	buc	90,0000	11,67	1 050,30
8.	008.	Banda F 2007	m	500,0000	5,42	2 710,00
9.	009.	Clame A200	buc	500,0000	1,67	835,00
10.	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000	22,50	900,00
11.	011.	Clema PS-1-1	buc	105,0000	15,83	1 662,15
12.	012.	Consola metalica KP-4M	buc	105,0000	66,67	7 000,35
13.	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	210,0000	12,50	2 625,00
14.	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	170,0000	4,25	722,50
15.	015.	Metal d-16mm	m	120,0000	5,20	624,00
16.	016.	Metal d-12 mm	m	150,0000	12,00	1 800,00
17.	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	105,0000	275,00	28 875,00
18.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,0200	15,00	60,30
		Total materiale de construcții				146 012,04

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	15,2000	50,00	760,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	15,2000	50,00	760,00
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	177,4500	35,00	6 210,75
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,8550	25,00	371,38
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	31,2000	100,00	3 120,00

6.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,7500	50,00	37,50
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,6000	50,00	380,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8870	50,00	144,35
Total utilaje de constructii						11 783,98

Total	lei	258 730,34
TVA	20 %	51 746,07

Total deviz:

310 476,41


Intocmit

Administrator SRL "Atlas-Montaj"
Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in
com.Suri, s.Suri
r-ul.Drochia

Primăria com.Șuri r-ul.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie sat.Suri						
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			41,82
	1	Muncitor	h-om	0,4400	40,50	17,82
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 672,80
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			24,12
	1	Muncitor	h-om	0,2500	40,50	10,12
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			965,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un	buc			241,40

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior				
	1	Muncitor	h-om	3,8000	40,50	153,90
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	100,00	78,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 656,00
4	001.	Piloni SV-9.5	buc			1 325,00
	001.	Piloni SV-9.5	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 725,00
5	002.	Piloni SV-10.5	buc			2 208,33
	002.	Piloni SV-10.5	buc	1,0000	2 208,33	2 208,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 458,31
		2. Lucrari de electromontaj sat.Suri				
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 505,16
	1	Muncitor	h-om	135,9300	40,50	5 505,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 515,49
7	003.	SIP 5 2x25	m			8,13
	003.	SIP 5 2x25	m	1,0000	8,13	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 520,00
8	004.	Consola de ancora CA 1500	buc			20,83
	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	1,0000	20,83	20,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 770,55
9	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc			8,75
	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	1,0000	8,75	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			743,75
10	006.	Cirlig de sustinere KG	buc			6,25
	006.	Cirlig de sustinere KG	buc	1,0000	6,25	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,50
11	007.	Clema de suport RA-25	buc			11,67
	007.	Clema de suport RA-25	buc	1,0000	11,67	11,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,30
12	008.	Banda F 2007	m			5,42
	008.	Banda F 2007	m	1,0000	5,42	5,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 710,00
13	009.	Clame A200	buc			1,67
	009.	Clame A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,00
14	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc			22,50
	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,00
15	011.	Clema PS-1-1	buc			15,83
	011.	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 662,15
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			184,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	40,50	138,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	35,00	46,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 388,77
17	012.	Consola metalica KP-4M	buc			66,67
	012.	Consola metalica KP-4M	buc	1,0000	66,67	66,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 000,35
18	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc			12,50

1	2	3	4	5	6	7
	013.	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 625,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			87,72
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,50	74,12
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	35,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 210,08
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			93,25
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,50	92,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,52
21	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m			4,25
	014.	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	1,0000	4,25	4,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,50
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			417,94
	1	Muncitor	h-om	8,2900	40,50	335,74
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	15,00	11,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 671,78
23	015.	Metal d-16mm	m			5,20
	015.	Metal d-16mm	m	1,0000	5,20	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,00
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			863,75
	1	Muncitor	h-om	19,0000	40,50	769,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	15,00	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 295,63
25	016.	Metal d-12 mm	m			12,00
	016.	Metal d-12 mm	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,00
26	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			22,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,50	10,13
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	50,00	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,88
		3. Utilaj				
27	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc			286,00
	018.	Corp de iluminat LED 50 W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 875,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 155,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			30 030,00

APROBAT:

Intocmit
 Administrator SRL "Atlas-Montaj"
 Ciliuta Gheorghiu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Semnatura]



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)