

**Primaria comunei Bacioi mun.Chișinău,
s.Băcioi, Independenței 125**

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație a cabinetelor și laboratoarelor din IP Liceul
Teoretic „Grigore Vieru”**

Valoarea de deviz 838 500,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Cabinet 1 et				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,2000	17,63 17,63	74,04 74,04
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Usi)	m3	0,5000	162,88 161,16	81,44 80,58
3	RpCK42E	Desfacerea plinte din lemn	m	52,0000	10,73 10,49	558,09 545,61
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	82,5600	9,71 9,23	801,92 762,30
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	12,0000	9,23 9,23	110,80 110,80
6	RpEE24A	Demontarea (intrerupatoare, prize)	buc	8,0000	2,52 2,52	20,15 20,15
		<i>Total</i>	lei			1 646,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 646,44 1 593,48
		1.1.2. Usi				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	6,3000	1 607,25 34,00	10 125,69 214,17

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			10 125,69
		Total Usi Inclusiv salariu				10 125,69 214,17
		1.1.3. Pereti				
8	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Profil U 10)	kg	25,7000	31,70 3,36	814,62 86,29
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,3000	3,30 1,26	459,91 175,39
10	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	66,4000	27,27 21,82	1 810,68 1 449,14
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	39,9000	25,85 20,98	1 031,33 837,30
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,5000	64,22 51,20	8 573,01 6 835,65
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,3000	3,30 1,26	459,91 175,39
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,3000	16,76 8,39	2 335,26 1 169,28
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,3000	27,69 23,08	3 857,81 3 215,53
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,3000	3,30 1,26	459,91 175,39

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	139,3000	33,87 23,08	4 718,16 3 215,53
		<i>Total</i>	lei			24 520,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 520,60 17 334,89
		1.1.4. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,4000	229,02 92,33	17 268,40 6 961,98
19	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	13,9000	11,93 11,33	165,85 157,52
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,9000	3,30 1,26	45,89 17,50
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,9000	77,30 64,21	1 074,45 892,58
22	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	27,2000	27,27 21,82	741,72 593,62
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,9000	3,30 1,26	45,89 17,50
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,9000	16,77 8,39	233,04 116,68
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,9000	27,69 23,08	384,94 320,86
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,9000	3,30 1,26	45,89 17,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	13,9000	33,87 23,08	470,80 320,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 476,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 476,87 9 416,60
		1.1.5. Pardosele				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	82,6000	3,30 1,26	272,71 104,00
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	82,6000	25,28 1,89	2 088,27 156,00
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,6000	58,82 29,38	4 858,45 2 426,70
31	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	82,6000	39,56 20,15	3 267,29 1 664,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	82,6000	3,30 1,26	272,71 104,00
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	82,6000	246,61 46,17	20 369,83 3 813,39
		<i>Total</i>	lei			31 129,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 129,26 8 268,12
		1.1.6. Retele de apa si canalizare				
34	RpSB33A1	Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	185,94 125,91	371,87 251,82
35	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	57,28 12,59	286,39 62,96

1	2	3	4	5	6	7
36	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	47,34 10,91	378,72 87,30
37	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	71,59 29,38	715,87 293,79
38	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 077,01 104,92	1 077,01 104,92
39	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj-1/2"	buc	1,0000	102,04 15,11	102,04 15,11
40	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	178,04 26,86	178,04 26,86
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	555,54 83,94	555,54 83,94
		<i>Total</i>	lei			3 665,48
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 665,48 926,70
		1.1.7. Lucrari de termoficare				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,0000	6,72 6,72	33,58 33,58
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,0000	35,16 14,69	210,94 88,14
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,0000	50,74 16,79	761,05 251,82

1	2	3	4	5	6	7
45	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	28,0000	6,99 1,68	195,73 47,01
46	IB06B	Radiatoare din otel,22 1500*500mm	buc	5,0000	1 564,31 27,28	7 821,54 136,40
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000	134,38 7,56	1 343,83 75,55
48	ID01A	Robinet de trecere -1"	buc	2,0000	134,09 7,56	268,17 15,11
49	ID02B	Teu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,82 9,65	168,19 96,53
50	ID02B	Cot pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,65 9,65	166,49 96,53
51	ID02B	Mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	14,34 9,65	143,39 96,53
52	ID02B	Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	2,0000	106,25 9,66	212,50 19,31
		<i>Total</i>	lei			11 325,41
		Total Lucrari de termoficare Inklusiv salariu				11 325,41 956,51
		1.1.8. Lucrari de electricitate				
53	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*2,5 mmp	m	28,0000	22,86 5,04	640,03 141,02
54	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*1,5 mmp	m	63,0000	17,17 5,04	1 081,46 317,29
55	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	56,08 13,01	112,16 26,02
56	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	59,49 27,28	118,98 54,56
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	14,0000	404,77 11,75	5 666,74 164,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 619,37
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				7 619,37 703,41
		<i>Total</i>	lei			110 509,12
		Total Cabinet 1 et Inclusiv salariu				110 509,12 39 413,88
		1.2. Cabinet Chimie 2 et				
		1.2.1. Demolari				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,3000	17,63 17,63	111,06 111,06
59	RpCG29A	Demolarea peretilor dispartitori din DSP	m2	17,2000	55,81 55,40	959,94 952,89
60	RpCK42E	Desfacerea plinte din lemn	m	56,0000	10,73 10,49	601,02 587,58
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	93,8000	20,16 19,31	1 890,72 1 810,92
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	12,0000	9,23 9,23	110,80 110,80
63	RpEE24A	Demontarea (intrerupatoare, prize)	buc	8,0000	2,52 2,52	20,15 20,15
		<i>Total</i>	lei			3 693,69
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 693,69 3 593,40
		1.2.2. Usi				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3000	1 607,25 34,00	10 125,69 214,17
		<i>Total</i>	lei			10 125,69
		Total Usi Inclusiv salariu				10 125,69 214,17
		1.2.3. Pereti				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09

1	2	3	4	5	6	7
66	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	39,9000	27,27 21,82	1 088,05 870,79
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	39,9000	25,85 20,98	1 031,33 837,30
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,5000	64,22 51,20	8 573,01 6 835,65
69	CD72D	Pereti despartitori grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC -12,5mm + OSB -3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,2000	1 274,36 153,15	21 919,07 2 634,15
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,5000	16,76 8,39	2 238,04 1 120,60
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,5000	27,69 23,08	3 697,20 3 081,65
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	161,9000	3,30 1,26	534,53 203,85
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	161,9000	33,87 23,08	5 483,63 3 737,22
		Total	lei			45 446,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 446,38 19 657,39
		1.2.4. Tavan				
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	89,3000	229,02 92,33	20 451,84 8 245,43

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	11,8000	11,93 11,33	140,80 133,72
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	77,30 64,21	912,12 757,73
79	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	28,0000	27,27 21,82	763,54 611,08
80	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	27,2000	27,27 21,82	741,72 593,62
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	16,76 8,39	197,82 99,05
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000	27,69 23,08	326,79 272,38
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	11,8000	33,87 23,08	399,68 272,39
		<i>Total</i>	lei			24 051,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 051,19 11 029,98
		1.2.5. Pardosele				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30 1,26	309,69 118,10
87	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	93,8000	203,92 19,64	19 127,86 1 842,42
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30	309,69

1	2	3	4	5	6	7
					1,26	118,10
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	93,8000	246,61 46,17	23 131,84 4 330,47
		<i>Total</i>	lei			42 879,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				42 879,08 6 409,09
		1.2.6. Retele de apa si canalizare				
90	RpSB33A1	Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	185,94 125,91	371,87 251,82
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	57,28 12,59	286,39 62,96
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	47,34 10,91	378,72 87,30
93	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	71,59 29,38	715,87 293,79
94	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 077,01 104,92	1 077,01 104,92
95	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj-1/2"	buc	1,0000	102,04 15,11	102,04 15,11
96	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	178,04 26,86	178,04 26,86

1	2	3	4	5	6	7
97	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	555,54 83,94	555,54 83,94
		<i>Total</i>	lei			3 665,48
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 665,48 926,70
		1.2.7. Lucrari de termoficare				
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,0000	6,72 6,72	33,58 33,58
99	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000	35,16 14,69	351,56 146,90
100	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,0000	50,74 16,79	761,05 251,82
101	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	28,0000	6,99 1,68	195,73 47,01
102	IB06B	Radiatoare din otel,22 1500*500mm	buc	5,0000	1 564,31 27,28	7 821,54 136,40
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000	134,38 7,56	1 343,83 75,55
104	ID01A	Robinet de trecere -1"	buc	1,0000	134,08 7,55	134,08 7,55
105	ID02B	Teu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,82 9,65	168,19 96,53
106	ID02B	Cot pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,65 9,65	166,49 96,53
107	ID02B	Mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	14,34 9,65	143,39 96,53

1	2	3	4	5	6	7
108	ID02B	Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	106,25 9,65	1 062,49 96,53
		<i>Total</i>	lei			12 181,93
		Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu				12 181,93 1 084,93
		1.2.8. Lucrari de ventilare				
109	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,61 kw	buc	1,0000	2 614,56 484,75	2 614,56 484,75
		<i>Total</i>	lei			2 614,56
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				2 614,56 484,75
		1.2.9. Lucrari de electricitate				
110	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*2,5 mmp	m	28,0000	22,86 5,04	640,03 141,02
111	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*1,5 mmp	m	63,0000	17,17 5,04	1 081,46 317,29
112	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	56,08 13,01	112,16 26,02
113	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	59,49 27,28	118,98 54,56
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	14,0000	404,77 11,75	5 666,74 164,52
		<i>Total</i>	lei			7 619,37
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				7 619,37 703,41
		<i>Total</i>	lei			152 277,37
		Total Cabinet Chimie 2 et Inclusiv salariu				152 277,37 44 103,82
		1.3. Cabinet Fizica 2 et 1.3.1. Demolari				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,3000	17,63 17,63	111,06 111,06

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCG29A	Demolarea peretilor dispartitori din DSP	m2	17,2000	55,81 55,40	959,94 952,89
117	RpCK42E	Desfacerea plinte din lemn	m	38,4000	10,73 10,49	412,13 402,91
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	84,5000	20,16 19,31	1 703,27 1 631,38
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,3000	9,72 9,23	90,35 85,88
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	12,0000	9,23 9,23	110,80 110,80
121	RpEE24A	Demontarea (intrerupatoare, prize)	buc	8,0000	2,52 2,52	20,15 20,15
		<i>Total</i>	lei			3 407,70
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 407,70 3 315,07
		1.3.2. Usi				
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3000	1 607,25 34,00	10 125,69 214,17
		<i>Total</i>	lei			10 125,69
		Total Usi Inclusiv salariu				10 125,69 214,17
		1.3.3. Pereti				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09
124	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	66,5000	27,27 21,82	1 813,41 1 451,32
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	39,9000	25,85 20,98	1 031,33 837,30
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	133,5000	64,22 51,20	8 573,01 6 835,65

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
127	CD72D	Pereti despartitori grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC -12,5mm + OSB -3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,2000	1 274,36 153,15	21 919,07 2 634,15
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,5000	16,76 8,39	2 238,04 1 120,60
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,5000	27,69 23,08	3 697,20 3 081,65
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	161,9000	3,30 1,26	534,53 203,85
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	161,9000	33,87 23,08	5 483,63 3 737,22
		<i>Total</i>	lei			46 171,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 171,74 20 237,92
		1.3.4. Tavan				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	89,3000	229,02 92,33	20 451,84 8 245,43
134	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	11,8000	11,93 11,33	140,80 133,72
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	77,30 64,21	912,12 757,73

1	2	3	4	5	6	7
137	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	22,8000	27,27 21,82	621,75 497,60
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	16,76 8,39	197,82 99,05
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000	27,69 23,08	326,79 272,38
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	11,8000	33,87 23,08	399,68 272,39
		<i>Total</i>	lei			23 167,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 167,68 10 322,88
		1.3.5. Pardosele				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30 1,26	309,69 118,10
144	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	93,8000	203,92 19,64	19 127,86 1 842,42
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30 1,26	309,69 118,10
146	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	93,8000	246,61 46,17	23 131,84 4 330,47
		<i>Total</i>	lei			42 879,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				42 879,08 6 409,09
		1.3.6. Retele de apa si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
147	RpSB33A1	Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	185,94 125,91	371,87 251,82
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	57,28 12,59	286,39 62,96
149	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	47,34 10,91	378,72 87,30
150	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	71,59 29,38	715,87 293,79
151	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 077,01 104,92	1 077,01 104,92
152	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj-1/2"	buc	1,0000	102,04 15,11	102,04 15,11
153	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	178,04 26,86	178,04 26,86
154	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	555,54 83,94	555,54 83,94
		<i>Total</i>	lei			3 665,48
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 665,48 926,70
		1.3.7. Lucrari de termoficare				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,0000	6,72 6,72	33,58 33,58

1	2	3	4	5	6	7
156	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000	35,16 14,69	351,56 146,90
157	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,0000	50,74 16,79	761,05 251,82
158	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	28,0000	6,99 1,68	195,73 47,01
159	IB06B	Radiatoare din oțel, 22 1500*500mm	buc	5,0000	1 564,31 27,28	7 821,54 136,40
160	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000	134,38 7,56	1 343,83 75,55
161	ID01A	Robinet de trecere -1"	buc	1,0000	134,08 7,55	134,08 7,55
162	ID02B	Teu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,82 9,65	168,19 96,53
163	ID02B	Cot pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,65 9,65	166,49 96,53
164	ID02B	Mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	14,34 9,65	143,39 96,53
165	ID02B	Americana pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	106,25 9,65	1 062,49 96,53
		<i>Total</i>	lei			12 181,93
		Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu				12 181,93 1 084,93
		1.3.8. Lucrari de ventilare				
166	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,61 kw	buc	1,0000	2 614,56 484,75	2 614,56 484,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 614,56
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				2 614,56 484,75
		1.3.9. Lucrari de electricitate				
167	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*2,5 mmp	m	28,0000	22,86 5,04	640,03 141,02
168	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*1,5 mmp	m	63,0000	17,17 5,04	1 081,46 317,29
169	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	56,08 13,01	112,16 26,02
170	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	59,49 27,28	118,98 54,56
171	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	14,0000	404,77 11,75	5 666,74 164,52
		<i>Total</i>	lei			7 619,37
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				7 619,37 703,41
		<i>Total</i>	lei			151 833,23
		Total Cabinet Fizica 2 et Inclusiv salariu				151 833,23 43 698,92
		1.4. Cabinet Chimie 3 et				
		1.4.1. Demolari				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,3000	17,63 17,63	111,06 111,06
173	RpCG29A	Demolarea peretilor dispartitori din DSP	m2	20,9000	55,81 55,40	1 166,44 1 157,87
174	RpCK42E	Desfacerea plinte din lemn	m	56,0000	10,73 10,49	601,02 587,58
175	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	93,8000	20,16 19,31	1 890,72 1 810,92
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	12,0000	9,23 9,23	110,80 110,80
177	RpEE24A	Demontarea (intrerupatoare, prize)	buc	8,0000	2,52 2,52	20,15 20,15
		<i>Total</i>	lei			3 900,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 900,19 3 798,38
		1.4.2. Usi				
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3000	1 607,25 34,00	10 125,69 214,17
		<i>Total</i>	lei			10 125,69
		Total Usi Inclusiv salariu				10 125,69 214,17
		1.4.3. Pereti				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09
180	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	39,9000	27,27 21,82	1 088,05 870,79
181	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	39,9000	25,85 20,98	1 031,33 837,30
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,5000	64,22 51,20	8 573,01 6 835,65
183	CD72D	Pereti despartitori grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC -12,5mm + OSB -3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,2000	1 274,36 153,15	21 919,07 2 634,15
184	CD72D	Pereti despartitori grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC -12,5mm + OSB -3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (corob ventilare)	m2	3,7000	1 274,37 153,15	4 715,17 566,65
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,5000	3,30 1,26	440,76 168,09

1	2	3	4	5	6	7
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,5000	16,76 8,39	2 238,04 1 120,60
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,5000	27,69 23,08	3 697,20 3 081,65
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,3000	3,30 1,26	545,76 208,13
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	165,3000	33,87 23,08	5 598,79 3 815,70
		<i>Total</i>	lei			50 287,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 287,94 20 306,80
		1.4.4. Tavan				
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	89,3000	229,02 92,33	20 451,84 8 245,43
191	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	11,8000	11,93 11,33	140,80 133,72
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	77,30 64,21	912,12 757,73
194	CK18B	Montarea coltar din aluminiu	m	28,0000	27,27 21,82	763,54 611,08
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	16,76 8,39	197,82 99,05

1	2	3	4	5	6	7
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000	27,69 23,08	326,79 272,38
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,8000	3,30 1,26	38,96 14,86
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	11,8000	33,87 23,08	399,68 272,39
		<i>Total</i>	lei			23 309,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 309,47 10 436,36
		1.4.5. Pardosele				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30 1,26	309,69 118,10
201	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	93,8000	203,92 19,64	19 127,86 1 842,42
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	93,8000	3,30 1,26	309,69 118,10
203	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	93,8000	246,61 46,17	23 131,84 4 330,47
		<i>Total</i>	lei			42 879,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				42 879,08 6 409,09
		1.4.6. Retele de apa si canalizare				
204	RpSB33A1	Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	185,94 125,91	371,87 251,82
205	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	57,28 12,59	286,39 62,96

1	2	3	4	5	6	7
206	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	47,34 10,91	378,72 87,30
207	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	71,59 29,38	715,87 293,79
208	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 077,01 104,92	1 077,01 104,92
209	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj-1/2"	buc	1,0000	102,04 15,11	102,04 15,11
210	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	178,04 26,86	178,04 26,86
211	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	555,54 83,94	555,54 83,94
		<i>Total</i>	lei			3 665,48
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 665,48 926,70
		1.4.7. Lucrari de termoficare				
212	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,0000	6,72 6,72	33,58 33,58
213	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000	35,16 14,69	351,56 146,90
214	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,0000	50,74 16,79	761,05 251,82

1	2	3	4	5	6	7
215	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	28,0000	6,99 1,68	195,73 47,01
216	IB06B	Radiatoare din otel,22 1500*500mm	buc	5,0000	1 564,31 27,28	7 821,54 136,40
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000	134,38 7,56	1 343,83 75,55
218	ID01A	Robinet de trecere -1"	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
219	ID02B	Teu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,82 9,65	168,19 96,53
220	ID02B	Cot pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	16,65 9,65	166,49 96,53
221	ID02B	Mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	14,34 9,65	143,39 96,53
222	ID02B	Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	10,0000	106,25 9,65	1 062,49 96,53
		<i>Total</i>	lei			12 047,85
		Total Lucrari de termoficare Inklusiv salariu				12 047,85 1 077,38
		1.4.8. Lucrari de ventilare				
223	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,61 kw	buc	1,0000	2 614,56 484,75	2 614,56 484,75
		<i>Total</i>	lei			2 614,56
		Total Lucrari de ventilare Inklusiv salariu				2 614,56 484,75
		1.4.9. Lucrari de electricitate				
224	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*2,5 mmp	m	28,0000	22,86 5,04	640,03 141,02
225	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3*1,5 mmp	m	63,0000	17,17 5,04	1 081,46 317,29

1	2	3	4	5	6	7
226	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	56,08 13,01	112,16 26,02
227	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	59,49 27,28	118,98 54,56
228	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	14,0000	404,77 11,75	5 666,74 164,52
		<i>Total</i>	lei			7 619,37
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				7 619,37 703,41
		<i>Total</i>	lei			156 449,63
		Total Cabinet Chimie 3 et Inclusiv salariu				156 449,63 44 357,04
		<i>Total</i>	lei			571 069,35
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				571 069,35 171 573,66

		Total	lei	571 069,35
		Asigurari sociale	24 %	41 177,68
		Transportarea materialelor	4 %	15 899,52
		Cheltuieli de regie	8 %	50 251,72
		Total		678 398,27
		Venit	3 %	20 351,95
		Total		698 750,22
		Tva	20 %	139 750,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		838 500,26 171 573,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)