

**Reabilitarea trotuarelor soselei  
Hincesti, tronsonul la str.  
V.Alecsandri pina la str. Lech  
Kaczynski si str.Sprincenoaia pe  
ambele parti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reabilitarea trotuarelor. Etapa III**

Valoarea de deviz 8 885 014,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 057,800	27,26 17,42	83 370,59 53 258,93
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demolarea bordurelor	m3	544,430	262,04 96,10	142 661,60 52 317,54
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 799,180	44,04 8,59	79 244,49 15 452,42
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) /Demolare pavajului	m2	687,400	23,42 23,42	16 101,25 16 101,25
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintelui pina la 10 m, in teren catg. 2 /Defrisarea stratului de gazon si stratului de pamint	100 m3	22,822	1 232,99 0,00	28 139,40 0,00
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	102,000	357,10	36 424,48

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment /Demontare capace			75,08	7 657,65
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcare deseuri	100 m3	23,780	1 012,50 0,00	24 077,25 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7 612,740	30,40 0,00	231 427,20 0,00
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>641 446,26 144 787,79</b>
		<b>2. Pavaj parcare - 2666.2m2</b>				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	26,662	1 142,45 542,34	30 460,02 14 459,92
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30fr.16-31.5mm gr=150mm	m3	399,930	585,56 59,46	234 182,61 23 779,62
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm, k=0.7 la ciment (pentru strat) si nisip (pentru strat)	m2	2 666,120	302,10 62,70	805 443,10 167 172,75
		<b>Total Pavaj parcare - 2666.2m2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 070 085,73 205 412,29</b>
		<b>3. Pavaj pietonal / Pista ciclisti - 5125.8m2</b>				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	51,258	1 142,46 542,34	58 560,31 27 799,37

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30fr.16-31.5mm, gr.150mm	m3	768,870	585,56 59,46	450 218,83 45 716,53
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm, k=0.7 la ciment (pentru strat) si nisip (pentru strat)	m2	5 125,800	302,10 62,70	1 548 519,54 321 401,18
		<b>Total Pavaj pietonal / Pista ciclisti -5125.8m2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 057 298,68 394 917,08</b>
		<b>4. Pavaj tactil</b>				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5mm, gr.150mm	m3	6,965	585,57 59,46	4 078,51 414,11
16	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare de pavaj vibropresat tactil de culoare galbena gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	46,400	495,35 62,70	22 984,39 2 909,37
		<b>Total Pavaj tactil Inclusiv salariu</b>				<b>27 062,90 3 323,48</b>
		<b>5. Imbracaminte asfalt</b>				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.50-70mm, gr.=100mm	m3	61,150	585,55 59,46	35 806,67 3 635,91
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400Fr.20-40mm, gr=160mm	m3	97,850	585,56 59,46	57 296,70 5 818,07
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,367	9 610,63 0,00	3 527,10 0,00
20	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-1/2.75/MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	611,560	243,83 9,61	149 114,71 5 876,87
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,244	9 598,57	2 342,05

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-1/2.75/tip B,MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	611,556	163,52 7,21	100 004,61 4 407,62
		<b>Total Imbracaminte asfalt Inklusiv salariu</b>				<b>348 091,84 19 738,47</b>
		<b>6. Spatii verzi</b>				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,986	1 012,47 0,00	8 085,60 0,00
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 118,040	103,20 0,00	115 381,60 0,00
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	399,320	555,15 54,05	221 684,02 21 584,84
26	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic /folie geotextil 150-200g/m2	m2	7 986,600	10,37 2,28	82 823,87 18 227,61
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	7 986,600	6,61 6,61	52 764,27 52 764,27
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	79,865	1 002,29 289,49	80 047,74 23 120,04
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	79,865	213,44 39,64	17 046,54 3 165,82
		<b>Total Spatii verzi Inklusiv salariu</b>				<b>577 833,64 118 862,58</b>
		<b>7. Borduri</b>				
30	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare RD 100.30.15, pe fundatie de beton C30/37;XC4,XD3,XF4, 30x15cm.Proiect beton 0.08m.c.	m	1 390,300	316,34 40,24	439 804,57 55 945,95

1	2	3	4	5	6	7
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8., trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37;XC4,XD3,XF4, de 10x20 cm. Proiect beton 0.05m.c.	m	2 560,300	189,44 18,02	485 032,97 46 131,49
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>924 837,54 102 077,44</b>
		<b>8. Capace retele</b>				
32	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B/capac +rama fonta B125 Dimensiuni 560mm,h=55mm	buc	102,000	1 484,59 49,25	151 427,97 5 023,42
		<b>Total Capace retele Inclusiv salariu</b>				<b>151 427,97 5 023,42</b>
		<b>9. FAM</b>				
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	24,000	1 779,15 354,35	42 699,70 8 504,50
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	24,000	3 487,63 432,43	83 703,17 10 378,37
		<b>Total FAM Inclusiv salariu</b>				<b>126 402,87 18 882,87</b>
		<b>10. Perete de sprijin Nr.4</b>				
35	TsC02B2	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,930	2 470,65 0,00	2 297,70 0,00
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	93,000	18,62 18,62	1 731,53 1 731,53
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,930	1 412,94 529,75	1 314,03 492,67

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,800	585,56 59,46	3 981,80 404,32
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton C7.5	m3	4,600	1 808,36 270,27	8 318,44 1 243,24
40	CC01E	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,080	18,35 4,02	515,22 112,97
41	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 264,100	17,75 3,42	40 184,15 7 750,92
42	p.f.	Teava de drenaj d60x3 l=300mm (10buc)	m	3,000	333,00 0,00	999,00 0,00
43	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pna la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	132,800	103,00 57,06	13 678,82 7 577,17
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	32,600	1 913,79 231,23	62 389,71 7 538,13
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	86,320	7,32 2,40	631,73 207,39
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	86,320	1 718,54 3,60	148 344,45 311,05

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /k=2 pentru 2 straturi				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	83,200	23,64 7,21	1 967,03 599,64
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	83,200	101,13 73,27	8 414,28 6 096,33
49	CK26D	Sort din tabla zincata cu acoperire polimerica, cu picurator din ambele parti, b=500mm	m	33,200	132,21 6,01	4 389,24 199,40
		<b>Total Perete de sprijin Nr.4 Inclusiv salariu</b>				<b>299 157,13 34 264,76</b>

	Total	lei	6 223 644,56
	Asigurari Sociale (II3) * 24 %	24,00 %	251 349,64
	Transportul materialelor (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	306 631,39
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	406 897,53
	Beneficiu (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	215 655,70
	T V A (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 480 835,77
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>8 885 014,59 1 047 290,18</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea trotuarelor soselei  
Hincesti, tronsonul la str.**

Formular Nr.3

**V.Aleksandri pina la str. Lech  
Kaczynski si str.Sprincenoaia pe  
ambele parti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reabilitarea trotuarelor. Etapa III**

**Valoarea de deviz 8 885 014,59 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	81,600	60,06	4 900,896
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,504	60,06	6 096,330
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 016,942	60,06	61 077,537
4.	7123011000200	Betonist	h-om	232,800	60,06	13 981,968
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	124,058	60,06	7 450,924
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	106,240	60,06	6 380,774
7.	7129020012800	Pavator	h-om	9 390,869	60,06	564 015,592
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 316,186	60,06	79 050,132
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	217,137	60,06	13 041,248
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	83,640	60,06	5 023,418
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,632	60,06	518,438
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,984	60,06	599,639
13.	7422010060100	Timplar	h-om	2,988	60,06	179,459
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 035,914	60,06	182 336,995
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,244	60,06	18 693,314
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	269,290	60,06	16 173,557
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 128,371	60,06	67 769,962
<b>Total manopera</b>						<b>1 047 290,18</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	316,265	180,00	56 927,700
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	86,230	1 600,00	137 968,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	57,486	1 600,00	91 977,600
4.	1212121212121	apa	m3	7,200	20,00	144,000
5.	123321123	Teava de drenaj d=60x3	buc	3,000	333,00	999,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 534,978	390,00	598 641,420
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,670	0,01	0,036
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,820	390,00	3 049,800
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,194	385,00	7 774,690
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	444,662	385,00	171 194,870
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	39,192	385,00	15 088,920
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	471,414	385,00	181 494,390
13.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	5 814,245	11,11	64 596,262

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,199	4 100,00	815,900
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,133	4 100,00	545,300
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,133	4 100,00	545,300
17.	2010237318750	Distantieri	buc	343,827	0,10	34,383
18.	2030112931102	Urne	buc	24,000	1 300,00	31 200,000
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,608	140,00	2 045,120
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,542	1 500,00	146 313,000
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,052	1 500,00	78,000
22.	2320187315789	Decofrol	kg	15,936	42,00	669,312
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	146,744	9,20	1 350,045
24.	23203226000401	Bitum	t	0,629	9 200,00	5 786,800
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	25,896	16,30	422,105
26.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	34,528	39,00	1 346,592
27.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	24,000	3 000,00	72 000,000
28.	2640112300739	Caramizi	buc	4 577,760	5,50	25 177,680
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 018,757	2,29	16 072,954
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12 541,312	2,29	28 719,605
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 404,540	2,29	3 216,397
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	86 526,703	2,29	198 146,150
33.	26531021008311	Tink	kg	191,360	12,00	2 296,320
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,349	1,11	32,577
35.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	7 908,799	180,00	1 423 583,820
36.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare galbena	m2	47,096	350,00	16 483,600
37.	2663102100000	Beton	m3	41,558	1 450,00	60 259,100
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	239,239	1 850,00	442 592,150
39.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	3,121	1 150,00	3 589,150
40.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 397,251	116,67	163 017,274
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 573,101	75,00	192 982,575
42.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	10,702	65,00	695,630
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,782	13,60	391,435
44.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 320,702	13,60	31 561,547
45.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	9,785	37,00	362,045
46.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,727	37,00	248,899
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,922	37,00	848,114
48.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	33,200	120,00	3 984,000
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,984	37,00	147,408
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,840	1,20	47,808
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	199,200	1,00	199,200
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,840	0,70	27,888
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,664	30,00	19,920
54.	2875274200000	Capac cu rama	buc	104,040	1 356,00	141 078,240
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,984	44,00	175,296
56.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	156,766	140,00	21 947,240
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	280,097	20,00	5 601,940
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,236	20,00	424,720
59.	4100126202818	Apa	m3	174,422	20,00	3 488,440
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,160	5,00	20,800
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>4 380 448,46</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	421,933	120,00	50 631,960
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	731,171	120,00	87 740,520

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	365,585	120,00	43 870,200
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,112	20,00	2,240
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,150	20,00	23,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,332	20,00	6,640
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,183	450,00	82,350
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	53,399	775,76	41 424,808
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	93,504	483,43	45 202,638
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	17,124	483,43	8 278,255
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	71,473	450,00	32 162,850
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,106	450,00	2 297,700
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	24,829	775,76	19 261,345
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	62,532	450,00	28 139,400
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,840	75,00	138,000
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,560	120,00	2 347,200
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	421,933	75,00	31 644,975
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,663	85,00	821,355
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,122	230,00	258,060
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	898,993	30,00	26 969,790
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,499	30,00	14,970
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	24,829	450,00	11 173,050
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,806	400,00	4 322,400
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	288,454	400,00	115 381,600
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	578,568	400,00	231 427,200
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,828	398,45	12 283,417
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>795 905,92</b>

Total	lei	6 223 644,56
Asigurari Sociale (II3) * 24 %	24,00 %	251 349,64
Transportul materialelor (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	306 631,39
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	406 897,53
Beneficiu (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	215 655,70
T V A (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 480 835,77

**Total deviz:**

**8 885 014,  
59**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea trotuarelor soselei Hincesti, tronsonul la str. V.Aleksandri pina la str. Lech**      **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			27,26 17,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,06	17,417
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	65,00	0,227
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,800
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,820
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demolarea bordurilor	m3			262,04 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,06	96,096
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	775,76	14,818
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,125
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			44,04 8,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,06	8,589
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	775,76	18,540
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	775,76	10,706
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,210
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) /Demolare pavajului	m2			23,42 23,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,06	23,423
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 /Defrisarea stratului de gazon si stratului de pamint	100 m3			1 232,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 232,994
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment /Demontare capace	buc			357,10 75,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,06	48,048
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,06	27,027
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,50	246,840
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 150,00	35,188
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcare deseuri	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
		<b>2. Pavaj parcare - 2666.2m2</b>				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 142,45

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				542,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,06	542,342
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	483,43	580,109
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30fr.16-31.5mm gr=150mm	m3			585,56 ----- 59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,459
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm, k=0.7 la ciment (pentru strat) si nisip (pentru strat)	m2			302,10 ----- 62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,06	60,805
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,06	1,898
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,29	3,664
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,29	25,215
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,00	1,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	385,00	23,096
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,800
		<b>3. Pavaj pietonal / Pista ciclisti - 5125.8m2</b>				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 142,46 ----- 542,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,06	542,342
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	483,43	580,120
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30fr.16-31.5mm, gr.150mm	m3			585,56 ----- 59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,459
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm, k=0.7 la ciment (pentru strat) si nisip (pentru strat)	m2			302,10 ----- 62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,06	60,805
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,06	1,898
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,29	3,664
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,29	25,215
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,00	1,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	385,00	23,096
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,800
		<b>4. Pavaj tactil</b>				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5mm, gr.150mm	m3			585,57 ----- 59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,456
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,514

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,001
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,206
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,395
16	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare de pavaj vibropresat tactil de culoare galbena gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			495,35 ----- 62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,06	60,804
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,06	1,898
	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare galbena	m2	1,0150	350,00	355,250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,29	3,664
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,29	36,022
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,00	1,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	385,00	32,991
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,800
		<b>5. Imbracaminte asfalt</b>				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.50-70mm, gr.=100mm	m3			585,55 ----- 59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,459
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,497
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,199
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400Fr.20-40mm, gr=160mm	m3			585,56 ----- 59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,459
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,498
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,199
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 610,63 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,749
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,877
20	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-1/2.75/MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			243,83 ----- 9,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,06	9,610
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 600,00	225,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,01	0,000
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	37,00	0,592
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	483,43	8,025
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 598,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 463,934
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,631
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-1/2.75/tip B,MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			163,52 ----- 7,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,06	7,207
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	150,399
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,01	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	37,00	0,407
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	483,43	5,511
		<b>6. Spatii verzi</b>				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 012,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,472
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,200
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			555,15
						54,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,06	54,054
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	385,00	423,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
26	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic /folie geotextil 150-200g/m2	m2			10,37
						2,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	60,06	0,240
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	60,06	2,042
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	11,11	8,088
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,61
						6,61
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	60,06	6,607
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 002,29
						289,49
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,06	289,489
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,799
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			213,44
						39,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,06	39,640
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	398,45	153,802
		<b>7. Borduri</b>				
30	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare RD 100.30.15, pe fundatie de beton C30/37;XC4,XD3,XF4, 30x15cm.Proiect beton 0.08m.c.	m			316,34
						40,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,06	9,009
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,06	31,231
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0800	1 850,00	148,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,29	7,259
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	385,00	3,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	116,67	117,253
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8., trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37;XC4,XD3,XF4, de 10x20 cm. Proiect beton 0.05m.c.	m			189,44
						18,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,06	7,207
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,06	10,811
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	1 850,00	92,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,29	2,336
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	385,00	1,155
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
		<b>8. Capace retele</b>				
32	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			1 484,59

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B/capac +rama fonta B125 Dimensiuni 560mm,h=55mm				49,25
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	60,06	49,249
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 356,00	1 383,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,29	31,533
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	385,00	20,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,265
		<b>9. FAM</b>				
33	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 779,15
						354,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,06	36,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,06	27,027
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,06	291,291
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 450,00	121,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 487,63
						432,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,06	114,114
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,06	27,027
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	60,06	291,291
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		<b>10. Perete de sprijin Nr.4</b>				
35	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 470,65
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	450,00	2 470,645
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,62
						18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,06	18,619
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 412,94
						529,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,06	529,755
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	85,00	883,177
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			585,56
						59,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,06	59,459
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton C7.5	m3			1 808,36
						270,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,06	231,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,039
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 501,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,022
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
40	CC01E	Armatari din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,35 ----- 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,06	3,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,06	0,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,60	13,940
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
41	CC01F1	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,75 ----- 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,06	3,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,06	0,180
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,60	13,940
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
42	p.f.	Teava de drenaj d60x3 l=300mm (10buc)	m			333,00 ----- 0,00
	123321123	Teava de drenaj d=60x3	buc		333,00	333,000
43	CB03B	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			103,00 ----- 57,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,009
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,06	48,048
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,320
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	37,00	1,110
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	140,00	15,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,106
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,106
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 100,00	6,144
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 913,79 ----- 231,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,06	207,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,06	24,024
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 508,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,32 ----- 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,06	2,403
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	16,30	4,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /k=2 pentru 2 straturi	m2			1 718,54 ----- 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,06	3,603
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,20	15,640
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,11	0,377
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,904
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	1 500,00	1 695,007

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	230,00	2,990
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,64 ----- 7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,06	7,207
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,185
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			101,13 ----- 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,273
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	12,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,180
49	CK26D	Sort din tabla zincata cu acoperire polimerica, cu picurator din ambele parti, b=500mm	m			132,21 ----- 6,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,06	5,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,06	0,601
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.