

IMSP CMF Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie la OMF Ilciovca

Valoarea de deviz 450 345,88 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	590,000	50,95 50,74	30 058,03 29 937,08
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	120,000	10,62 10,38	1 274,98 1 245,46
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	80,000	17,42 17,30	1 393,68 1 383,84
4	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	120,000	93,39 17,87	11 206,65 2 144,95
5	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	120,000	110,73 25,08	13 288,06 3 009,85
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	590,000	218,49 66,31	128 907,98 39 122,31