

**Lucrari de constructie a
drumului str. N. M. Spataru, str-
la Rediu Mare, din or. Durlesti,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a drumului

Valoarea de deviz 671 195,18 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare				
1	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Vibropresat 10x20x6cm)	m2	2 660,00 0	171,683 34,365	456 676,912 91 411,857
Total Lucrari de pavare						456 676,912
Incluziv salariu						91 411,857
Cheltuieli directe			lei			456 676,91
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %			22,50 %			20 567,67
Total Π3+Asigur			100,00 +			477 244,58
Transportarea materialelor (Π3) * 7 %			7,00 %			25 568,55
Total Π3+Asigur+Transp			100,00 +			502 813,13
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 8 %			8,00 %			40 225,04
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu			100,00 +			543 038,17
Beneficiul de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %			3,00 %			16 291,15
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi			100,00 +			559 329,32
TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %			111 865,86
Total deviz:						671 195,18
Incluziv salariu						91 411,86

Intocmit

(SRL "Comconst Gaz" Administrator
Savin Nicolae c/f 1004600045035)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria. or. Durlesti)

(funcția, semnătura)