

**Lucrari de canalizare pe strazile
din com.Bubuieci STR.
INDEPENDENTEI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22-16-CE.S-2-1-12
STR. INDEPENDENTEI**

Valoarea de deviz 501 322,374 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22-16-CE.S-2-1-12:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,800	35,00	168,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	212,216	35,00	7 427,560
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	400,320	35,00	14 011,200
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	83,440	35,00	2 920,400
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,800	35,00	588,000
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,504	35,00	122,640
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,528	35,00	508,480
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	448,580	35,00	15 700,300
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,670	35,00	128,450
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	878,407	35,00	30 744,245
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,972	35,00	1 294,020
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,003	35,00	2 660,105
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	90,107	35,00	3 153,745
14.	9312040019600	Sapator	h-om	39,345	35,00	1 377,075
		Total manopera				80 804,220

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	42,018	900,00	37 816,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	28,012	1 250,00	35 015,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	89,371	180,00	16 086,780
4.	1411122201752z	Piatra sparta - ZERO	m3	74,427	0,00	0,000
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,788	100,00	178,800
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,144	180,00	1 105,920
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	147,824	80,00	11 825,920
8.	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	2,575	40,00	103,000
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,644	100,00	64,400
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,151	100,00	15,100
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,392	100,00	239,200
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,112	1 250,00	1 390,000



13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	98,988	3,00	296,964
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	2 000,00	106,000
15.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	2,309	25,00	57,725
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,644	25,00	16,100
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	10,005	13,00	130,065
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,373	20,00	7,460
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	148,920	8,00	1 191,360
20.	23203226000401	Bitum	t	0,184	8 000,00	1 472,000
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	50,024	8,00	400,192
22.	2320322600374	Citom	kg	0,924	50,00	46,200
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,234	25,00	180,850
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	21,703	15,00	325,545
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,264	35,00	149,240
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,102	35,00	38,570
27.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	2,575	30,00	77,250
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,680	25,00	42,000
29.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	643,808	7,00	4 506,656
30.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	25,752	2,00	51,504
31.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	64,260	2,00	128,520
32.	2521216701000273	Teava din otel - Protectie d273*6	m	15,546	300,00	4 663,800
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 742,952	1,50	4 114,428
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14,718	1,50	22,077
35.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,784	2,00	59,568
36.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	24,000	430,00	10 320,000
37.	266112643310166	Inel prefabricate pt. camine KИД10-9	buc	24,000	390,00	9 360,000
38.	26611264331018522	Inel prefabricate pt. camine KИД11-10-2	buc	24,000	400,00	9 600,000
39.	26611264331022	Inel prefabricate pt. camine KИД0-1	buc	39,000	80,00	3 120,000
40.	2661126433102732	Inel prefabricate pt. camine KИД-7-3	buc	24,000	150,00	3 600,000
41.	266112643316663	Inel prefabricate pt. camine KИД10-3	buc	29,000	200,00	5 800,000
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,543	800,00	6 034,400
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,417	600,00	850,200
44.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,736	300,00	520,800
45.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,768	9,00	42,912
46.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,278	9,00	29,502
47.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,336	50,00	166,800
48.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,002	10,00	20,020
49.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	16,569	20,00	331,380
50.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	6,438	15,00	96,570
51.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	12,749	35,00	446,215
52.	2875274200000t	Capac cu rama tip T	buc	24,720	1 100,00	27 192,000
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,340	10,00	483,400
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,774	10,00	27,740
55.	4100126202818	Apa	m3	20,723	10,00	207,230
56.	conf met	Confectii metalice	kg	493,440	7,00	3 454,080

57.	mufa160	Mufa canal d160	buc	28,000	30,00	840,000
58.	PVC160	Teava din PVC SN4 d160	m	581,131	60,00	34 867,860
59.	scara	Scara cu vanguri	kg	326,400	12,00	3 916,800
60.	tubpr250	Tub protectie PE100 SDR26 Pn6 d250	m	42,441	150,00	6 366,150
Total materiale de construcții						249 618,453

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	87,036	40,00	3 481,440
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	34,643	20,00	692,860
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	43,519	20,00	870,380
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088	50,00	4,400
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,220	150,00	333,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,559	100,00	55,900
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054	100,00	5,400
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,961	200,00	792,200
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,344	50,00	417,200
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	45,063	200,00	9 012,600
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,794	200,00	358,800
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,148	100,00	1 814,800
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,500	200,00	100,000
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,552	50,00	177,600
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,600	50,00	30,000
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,643	20,00	692,860
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	194,292	10,00	1 942,920
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,139	100,00	113,900
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	145,824	10,00	1 458,240
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,242	25,00	31,050
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,794	150,00	269,100
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,905	70,00	343,350
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,220	70,00	155,400
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	35,137	100,00	3 513,700
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,193	150,00	2 278,950
Total utilaje de construcții						28 946,050

Total	lei	359 368,723
ASM	22,50 %	18 180,949
Chelt transport	1,00 %	2 785,645
Total	100,00 +	380 335,317
Chelt de regie	5,00 %	19 016,766
Total	100,00 +	399 352,083
Beneficiu de deviz	3,00 %	11 980,562
Total	100,00 +	411 332,645
Schema de executie cu ridicare topografi	6436,00 lei	6 436,000
Total	100,00 +	417 768,645
TVA	20,00 %	83 553,729



Total	100,00 +	501 322,374
-------	----------	-------------

Total deviz:



501 322,374

Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)