

Obiectivul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi

Deviz local Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 07.06.2026

Valoarea de deviz 1.402.171,20 (LEI)

Obiect: Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi						
Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1.118,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1.118,0000	33,4939	37.446,22
					33,2559	37.180,10
1.1.3	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m	12,0000	690,1822	8.282,19
					415,6988	4.988,39
1.1.4	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.5	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolare				84.947,24
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
1.1.6	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1.118,0000	75,9814	84.947,24
					38,7986	43.376,79
1.1.7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,7500	11.835,1109	79.887,00
					4.450,7489	30.042,56
1.1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,2400	10.040,5390	32.531,35
					4.156,9884	13.468,64
1.1.9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	35,0000	106,3369	3.721,79
					73,9020	2.586,57
1.1.10	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	30,0000	288,4188	8.652,56
					125,6334	3.769,00

1.1.11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) 9.98m3	m2	1.118,0000	58,7396	65.670,85
					54,5027	60.934,06
1.1.12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,8200	423,1379	17.272,49
					157,0418	6.410,45
1.1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1.118,0000	57,0513	63.783,37
					46,1888	51.639,03
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1.118,0000	545,8251	610.232,51
					212,4683	237.539,55
1.1.15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg	128,0000	85,2261	10.908,95
					38,7986	4.966,22
1.1.16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte. cu latimea medie de 0.4 m	m2	66,2000	413,6412	27.383,05
					380,5954	25.195,41
1.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresina)	m2	66,2000	213,0721	14.105,37
					184,7550	12.230,78
1.1.18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2	1,4000	232,2528	325,15
					229,0962	320,73
1.1.19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,0000	501,2966	64.165,97
					55,4265	7.094,59
1.1.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,0000	425,6516	39.159,95
					64,6643	5.949,11
TOTAL 1.2. Lucrari de constructie a acoperisului						0,00

Total manopera (ore)	2.964,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Total General (fără TVA)	1.168.476,00
TVA (20%)	233.695,20
TOTAL GENERAL (LEI)	1.402.171,20
Inclusiv salariul	547.692,00

Cursul de referință: 20,11 LEI / Euro, din data de 2026-06-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;