

**Obiectivul:** I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA

**Obiectul:** Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere

**Devizul:** Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere

### Devizul local de resurse Nr. 13.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-14

Valoarea de deviz 1 777 485,014 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,1500	52,0000	267,800
2	7122050013400	Zidar	h-om	524,5600	52,0000	27 277,120
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 714,6200	52,0000	89 160,240
4	7123010010200	Betonist	h-om	32,2130	52,0000	1 675,076
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,1298	52,0000	838,750
6	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,8000	52,0000	1 185,600
7	7124010010700	Dulgher	h-om	987,7875	52,0000	51 364,950
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,5880	52,0000	394,576
9	7129020012800	Pavator	h-om	54,8952	52,0000	2 854,550
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,0100	52,0000	2 236,520
11	7132040012700	Parchetar	h-om	16,0935	52,0000	836,862
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 518,2640	52,0000	130 949,728
13	7134050013240	Izolator - termic	h-om	65,0000	52,0000	3 380,000
14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	145,2000	52,0000	7 550,400
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,3000	52,0000	3 135,600
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	166,2600	52,0000	8 645,520
17	7212030022700	Sudor	h-om	6,2738	52,0000	326,240
18	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,9600	52,0000	2 337,920
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,3692	52,0000	1 631,198
20	7422010060100	Timplar	h-om	64,2450	52,0000	3 340,740
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,1860	52,0000	12 905,672
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	370,5086	52,0000	19 266,445
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	537,9233	52,0000	27 972,010
24	9310060019930	Muncitor	h-om	265,0079	52,0000	13 780,411
<b>Total manopera</b>						<b>413 313,927</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 110,0000	0,5000	5 055,000
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,0150	10,0000	30,150
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	62,7900	265,0000	16 639,350
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,6880	300,0000	2 606,400
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3800	300,0000	114,000
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,2528	300,0000	975,840
7	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1 342,110
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0105	3 166,0000	33,243
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2978	3 277,0000	975,891
10	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,2905	3 270,0000	949,935
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8090	3 270,0000	2 645,430
12	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0210	3 277,0000	68,817
13	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0560	3 277,0000	183,512
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3900	3 277,0000	1 278,030
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	782,0000	0,1600	125,120
16	2010237318750	Distantieri	buc	135,8730	0,0100	1,359

17	2019251	Console	kg	110,0000	5,0000	550,000
18	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1300	4 300,0000	559,000
19	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7000	60,0000	42,000
20	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	330,0000	1,5000	495,000
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	33,078
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,0000	66,581
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,0000	1 431,428
24	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	2,811
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	71,552
26	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	19,028
27	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,0000	745,416
28	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,0000	3 853,043
29	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,0000	5,227
30	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,0000	119,434
31	2320146200700	Petrol lampant	l	6,5000	24,0000	156,000
32	2320166200676	White spirit	kg	5,0000	30,0000	150,000
33	2320187315789	Decofrol	kg	0,8400	18,0000	15,120
34	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	81,6000	12,0000	979,200
35	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3527	30,5500	71,875
36	2411117322835	Freon	kg	19,8000	250,0000	4 950,000
37	2413217300010	Cleme	buc	3,8000	1,0100	3,838
38	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,8000	43,1900	1 762,152
39	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5685	20,8300	32,671
40	2430116104160	Email alchidic	kg	3,5000	121,2000	424,200
41	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,9980	35,0000	174,930
42	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,8540	45,0000	83,430
43	24302261000001	Fuga	kg	55,1610	70,0000	3 861,270
44	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0300	36,6700	37,770
45	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,2360	51,0000	267,036
46	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	550,2900	37,8000	20 800,962
47	2430226101010S	Grund STRATO 4900	kg	21,1650	37,8000	800,037
48	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2510	12,5000	40,638
49	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,2360	120,0000	748,320
50	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	5 168,0000	5,0000	25 840,000
51	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	400,4000	75,0000	30 030,000
52	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,4816	20,0000	9,632
53	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 347,0000	5,0000	31 735,000
54	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,6750	3,8000	6,365
55	2521302602907-03	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular XPS 100,I-0.035	m2	120,9100	281,6667	34 056,317
56	2521302602909-021	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3*, b=40	m2	83,4600	80,0000	6 676,800
57	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,0000	20,0000	220,000
58	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	44,0000	20,0000	880,000
59	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 434,4600	5,0000	7 172,300
60	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,3500	60,0000	201,000
61	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	63,7704	3,0000	191,311
62	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	121,6000	3,0000	364,800
63	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 977,8000	3,0000	8 933,400
64	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	598,1200	3,0000	1 794,360
65	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,1200	5,0000	20,600
66	26531021008311	Tink	kg	3 049,8000	34,1700	104 211,666
67	2653102100831R	Mortar Resisto Tixo	kg	437,0700	2,5000	1 092,675
68	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	47,7050	100,0000	4 770,500
69	2661112800655-01	Placi din beton, pentru trotuare pentru 60mm	m2	29,4350	100,0000	2 943,500
70	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,2730	250,0000	10 068,250
71	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	220,0000	23,0000	5 060,000
72	2663102100000	Beton clasa c15	m3	1,3120	965,0000	1 266,080
73	2663102100000-0	Beton c16/20	m3	7,4005	965,0000	7 141,483

	5					
74	2663102100001	Beton clasa..tb	m3	1,3020	1 800,0000	2 343,600
75	2664102100000	Mortar	m3	6,8064	916,0000	6 234,662
76	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,8064	1 600,0000	10 890,240
77	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	250,2400	2,5000	625,600
78	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	60,3000	70,0000	4 221,000
79	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,6200	17,0000	27,540
80	2666122800611-0 1	Element prefabricat din beton armat/ Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	120,8400	120,0000	14 500,800
81	2670112202051	Placi din ceramica granit/Placaj pentru faianta de tip 33 BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8mm	m2	92,8200	450,0000	41 769,000
82	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,1500	2,0000	20,300
83	2681126001473	Cirpe de sters	kg	19,5000	20,0000	390,000
84	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,1830	6,0000	7,098
85	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	38,5250	3,6500	140,616
86	2682132600470-0 5	Membrane bituminoase,Bipoli	m2	326,4000	64,2000	20 954,880
87	2682132601626-0 1	tifond	m2	101,5200	80,0000	8 121,600
88	2682132601626-0 2	GEOTEXTIL	m2	101,5200	19,0000	1 928,880
89	2682162611370-0 3	Plăci din vată minerală termoizolantului cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1 178,0700	150,0000	176 710,500
90	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,7500	9,8500	164,988
91	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip lindab)	m2	38,5250	160,0000	6 164,000
92	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,3400	50,5000	67,670
93	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,9800	94,0000	750,120
94	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,5050	168,0000	1 428,840
95	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,5330	12,0000	18,396
96	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2646	12,0000	27,175
97	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	580,2270	169,0000	98 058,363
98	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3500	13,0000	4,550
99	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,5291	14,0000	63,407
100	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	98,0000	135,0000	13 230,000
101	2743123549027-0 1	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	85,0000	57,0000	4 845,000
102	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	110,0000	65,0000	7 150,000
103	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	110,0000	65,0000	7 150,000
104	27859	Pastă antisepctică	kg	0,6860	19,0000	13,034
105	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,3000	25,0000	332,500
106	2873122004100	Plase sudate	kg	457,4391	25,0000	11 435,978
107	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,0950	21,0000	169,995
108	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,1000	6,0000	12,600
109	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	902,0000	0,5000	451,000
110	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,9000	200,0000	380,000
111	2874115837745	Suruburi	buc	81,0000	4,0000	324,000
112	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,1000	1,2000	2,520
113	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	3,8720	100,0000	387,200
114	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0350	50,0000	1,750
115	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,5200	22,0000	55,440
116	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,7100	20,0000	54,200
117	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	147,0000	0,000
118	2875274000502	Cot burlan	buc	2,9997	107,0000	320,970
119	2875274000503	Cot de capat	buc	2,9997	41,0000	122,989
120	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,9000	20,0000	38,000
121	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,0002	20,0000	60,005
122	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,3400	12,5000	141,750
123	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2100	26,3000	5,523
124	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	301,5000	0,3000	90,450
125	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	402,0000	0,2000	80,400
126	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,5200	98,0000	148,960

127	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	22,0000	0,0000	0,000
128	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	22,0000	0,0000	0,000
129	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,5562	19,0000	143,568
130	4100126202818	Apă	m3	16,6828	19,0000	316,973
131	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	68,8500	5,0000	344,250
<b>Total materiale</b>					<b>804 506,149</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0022	1 500,0000	3,300
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,4705	25,0000	11,763
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0525	25,0000	1,313
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,9320	200,0000	4 586,400
5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 850,0000	1,2000	7 020,000
6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,4660	384,5000	4 408,677
7	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0200	40,0000	40,800
8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	46,2400	35,0000	1 618,400
9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,3000	25,0000	807,500
10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7964	25,0000	144,910
11	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,9500	25,0000	48,750
12	2922140007000	Macara	h-ut	2,0767	25,0000	51,919
13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	59,0290	20,0000	1 180,580
14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	15,4000	200,0000	3 080,000
15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,6513	25,0000	666,282
16	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,6035	25,0000	715,088
17	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4633	25,0000	61,583
18	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0148	150,0000	2,219
19	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8880	50,0000	144,400
20	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7680	20,0000	15,360
21	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,6430	20,0000	132,860
22	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2688	50,0000	113,440
23	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6579	20,0000	33,158
24	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,3382	300,0000	4 301,460
25	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,9560	20,0000	159,120
26	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,5200	25,0000	88,000
27	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1540	15,0000	2,310
28	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,2000	25,0000	180,000
29	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	43,1200	1 000,0000	43 120,000
30	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4600	350,0000	161,000
31	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0046	1 500,0000	6,840
32	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,4646	250,0000	1 616,160
<b>Total utilaje</b>					<b>74 523,590</b>	
<b>Total</b>					<b>1 292 343,665</b>	
Asigurari sociale				24,0000%	99 195,342	
<b>Total</b>					<b>1 391 539,008</b>	
Cheltuieli de transport				2,0000%	16 090,123	
<b>Total</b>					<b>1 407 629,131</b>	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	16 090,123	
<b>Total</b>					<b>1 423 719,254</b>	
Cheltuieli de regie				2,0000%	28 474,385	
<b>Total</b>					<b>1 452 193,639</b>	
Beneficiu de deviz				2,0000%	29 043,873	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>1 481 237,512</b>	

<b>Total</b>		<b>1 481 237,512</b>
TVA	20%	296 247,502
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>1 777 485,014</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

**Obiect:** Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul 13.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1</b>	<b>Lucrari de constructie. Lucrari de demolare.Fasada</b>				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			<b>37,940</b> 37,440
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,0000	18,720
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,0000	18,720
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(soclu)	m2			<b>15,240</b> 14,040
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,0000	6,240
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,0000	7,800
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(Fasada)	m2			<b>15,240</b> 14,040
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,0000	6,240
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,0000	7,800
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor.(cosul de fum)	kg			<b>1,377</b> 1,300
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,8300	0,021
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,5500	0,046
4.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,003
4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,0000	1,040
4.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,0000	0,208
4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,0000	0,052
4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(pereu din beton)	m2			<b>17,550</b> 15,600
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,0000	7,800
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,0000	7,800
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
6	RplzC42A	Desfacerea izolațiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			<b>18,075</b> 17,160
6.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,0000	0,240
6.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,0000	0,600
6.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	52,0000	5,200
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,0000	11,960
6.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			<b>68,640</b> 68,640
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,0000	68,640
8	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			<b>23,400</b> 23,400
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,0000	23,400
9	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			<b>45,500</b> 0,000
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,0000	45,500
	<b>1.1.1</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Lucrari de demolare.Fasada</b>				<b>22 966,945</b>
	<b>1.2</b>	<b>Termoizolarea fasadei</b>				
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3			<b>68,640</b>

		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.					68,640
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,0000		68,640
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				<b>16,120</b> 16,120
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,0000		16,120
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3				<b>3 575,640</b> 458,640
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,0000		458,640
12.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,0000		3 117,000
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2				<b>47,185</b> 39,000
13.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000		0,981
13.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 277,0000		0,328
13.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000		0,983
13.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000		0,430
13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,0000		0,063
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,0000		39,000
13.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,2000		5,400
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(3VR 100x100/1.12kg/m2)GOST 23279-85	kg				<b>27,808</b> 2,340
14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000		25,250
14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000		0,060
14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0,140
14.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100		0,003
14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,0000		2,080
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,0000		0,260
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000		0,015
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2				<b>167,933</b> 88,400
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000		31,500
15.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,0000		9,000
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000		0,133
15.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 600,0000		38,400
15.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,0000		72,800
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,0000		15,600
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000		0,100
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000		0,400
16	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора).	m2				<b>49,124</b> 27,040
16.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	916,0000		21,984
16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,0000		20,800
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	52,0000		6,240
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000		0,100
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu./Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m				<b>65,450</b> 5,200
17.1	2743123549027-01	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	57,0000		57,000
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,000
17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,0000		4,680
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,0000		0,520
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.Tabla zincata colorata finisare soclu	m				<b>158,050</b> 20,800
18.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,0000		135,000
18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000		2,000
18.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,0000		16,640
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,0000		4,160
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,250
19	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală .l=0.042, 145kg/m3, b=100mm (cornier l=580m.l.)	m2				<b>429,059</b> 120,120
19.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	5,0000		20,000
19.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	5,0000		25,000

19.3	2682162611370-03	Plăci din vată minerală termoizolantului cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	150,0000	160,500
19.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,0000	5,500
19.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5270	169,0000	89,063
19.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
19.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	3,041
19.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,0000	98,384
19.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,0000	21,736
19.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,625
19.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
19.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	20,0000	0,600
19.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
20	IzF55E	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală .l=0.036, 180kg/m3, b=40mm	m2			<b>301,591</b> 151,996
20.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	5,0000	20,000
20.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	5,0000	25,000
20.3	2521302602909-021	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3*, b=40	m2	1,0700	80,0000	85,600
20.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	5,0000	6,350
20.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
20.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,410
20.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	52,0000	124,488
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,0000	27,508
20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,625
20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
20.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
20.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>22,177</b> 6,240
21.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
21.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
21.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,0000	6,240
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			<b>142,227</b> 63,440
22.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	34,1700	78,591
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,0000	63,440
22.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,120
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			<b>15,064</b> 2,080
23.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,1900	12,957
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
23.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,0000	2,080
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.Hidroizolare cu bipoli sau analogic	m2			<b>220,704</b> 37,960
24.1	2682132600470-05	Membrane bituminoase,Bipoli	m2	2,4000	64,2000	154,080
24.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,0000	7,200
24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	8,064
24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	52,0000	27,560
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,0000	10,400
24.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,0000	11,900
24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,0000	1,500
25	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci de polisteren XPS 100mm,l-0.035	m2			<b>444,338</b> 89,336
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	5,0000	20,000
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	5,0000	20,000
25.3	2521302602907-03	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular XPS 100,l-0.035	m2	1,0700	281,6667	301,383
25.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,0000	5,500
25.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
25.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000	3,000
25.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	3,499
25.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	52,0000	73,840
25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,0000	15,496
25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,625
25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
25.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,0000	0,460

25.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,450
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm./ Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8mm	m2			<b>980,442</b> 150,800
26.1	2670112202051	Placi din ceramica granit/Placaj pentru faianta de tip 33 BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8mm	m2	1,0200	450,0000	459,000
26.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	75,0000	330,000
26.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	70,0000	30,100
26.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
26.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	8,191
26.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,0000	150,800
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,0000	0,633
26.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,0000	0,220
26.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,0000	1,460
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			<b>80,639</b> 52,000
27.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	51,0000	4,080
27.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	120,0000	12,000
27.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,5000	0,375
27.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	121,2000	8,484
27.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000	0,200
27.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
27.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3,000
27.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,0000	52,000
	<b>1.2</b>	<b>TOTAL Termoizolarea fasadei</b>				<b>1 027 950,405</b>
	<b>1.3</b>	<b>Acoperis la anexe in anexele -7-A-D</b>				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			<b>5 916,550</b> 1 252,680
28.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524,320
28.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	196,620
28.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 270,0000	2 714,100
28.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,0000	158,400
28.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,0000	52,560
28.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,0000	20,280
28.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37,240
28.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,0000	950,000
28.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,0000	1 127,360
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,0000	125,320
28.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
28.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,0000	6,600
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum scanduri de rasinoase -0.0048m3/m2	m2			<b>34,340</b> 15,340
29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0048	3 277,0000	15,730
29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	21,0000	2,520
29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	52,0000	11,700
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,0000	3,640
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			<b>86,480</b> 20,280
30.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,0000	60,200
30.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	52,0000	20,280
30.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	1 500,0000	1,500
30.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	1 500,0000	4,500
31	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			<b>487,070</b> 106,600
31.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,0000	343,000
31.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,0000	15,120
31.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	52,0000	106,600
31.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	1 500,0000	6,000
31.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,0000	4,350
31.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	1 500,0000	12,000
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			<b>20,045</b> 13,000
32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
32.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
32.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,0000	10,400
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,0000	2,600
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			<b>270,877</b> 59,800

33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip lindab)	m2	1,1500	160,0000	184,0000
33.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	9,8500	4,925
33.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,3000	2,700
33.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,0000	6,000
33.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,5000	2,020
33.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	3,8000	0,190
33.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	9,992
33.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,0000	46,800
33.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,0000	13,000
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
34	CK17A	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele.	m2			<b>324,190</b> 187,200
34.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	3 270,0000	130,800
34.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
34.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,0000	2,000
34.4	222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestut, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	0,273
34.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	52,0000	26,000
34.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	52,0000	127,400
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,0000	20,800
34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,0000	13,000
34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			<b>84,245</b> 52,000
35.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,0000	8,100
35.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	51,0000	6,120
35.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	120,0000	14,400
35.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,5000	2,125
35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
35.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	0,500
35.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,0000	52,000
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Consum Cot burlan 0.3947 buc/m, Cot de capat -0.3947 buc/m)	m			<b>240,548</b> 18,200
36.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,0000	98,700
36.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,3947	107,0000	42,233
36.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
36.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0100	0,505
36.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,000
36.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,3947	41,0000	16,183
36.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
36.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	4,352
36.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,0000	18,200
36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			<b>270,209</b> 15,600
37.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	168,0000	176,400
37.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,5000	17,500
37.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,400
37.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,000
37.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,3704	20,0000	7,408
37.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	147,0000	0,000
37.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40,000
37.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	7,401
37.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,0000	15,600
37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
<b>1.3</b>		<b>TOTAL Acoperis la anexe in anexele -7-A-D</b>				<b>21 453,044</b>
<b>1.4</b>		<b>Acces cladire in axele 7-C-B</b>				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>61,880</b> 61,880
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,0000	61,880
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			<b>16,120</b> 16,120
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,0000	16,120
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			<b>3 575,640</b> 458,640
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,0000	458,640
40.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,0000	3 117,000

41	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				<b>80,230</b> 49,400
41.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000		0,250
41.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000		0,360
41.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000		1,800
41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000		0,789
41.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000		0,650
41.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,0000		0,525
41.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,0000		6,000
41.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000		3,270
41.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000		3,277
41.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,0000		4,749
41.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2,160
41.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,0000		10,400
41.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,0000		39,000
41.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000		7,000
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR5 100x100- 2.88 kg/m2	kg				<b>27,028</b> 1,560
42.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000		25,250
42.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000		0,060
42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0,140
42.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100		0,003
42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,0000		1,300
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,0000		0,260
42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000		0,015
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3				<b>1 305,590</b> 200,200
43.1	2663102100000	Beton clasa c15	m3	1,0250	965,0000		989,125
43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000		1,900
43.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000		14,865
43.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,0000		179,400
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,0000		20,800
43.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000		12,000
43.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000		87,500
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2				<b>367,668</b> 57,200
44.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000		257,500
44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,5000		16,000
44.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000		28,700
44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,200
44.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000		0,057
44.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000		3,055
44.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,0000		57,200
44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000		0,045
44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000		0,336
44.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000		1,575
	<b>1.4</b>	<b>TOTAL Acces cladire in axele 7-C-B</b>					<b>7 288,143</b>
	<b>1.5</b>	<b>Planseu la exterior in anexele E-D</b>					
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma.	m2				<b>7,135</b> 6,240
45.1	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,0000		0,095
45.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	52,0000		3,120
45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	52,0000		3,120
45.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	40,0000		0,800
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200kg/m2	m2				<b>23,217</b> 7,280
46.1	2430226101010S	Grund STRATO 4900	kg	0,4150	37,8000		15,687
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,0000		7,280
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar Resisto Tixo sau analog, la tavan,preparate manuala a mortarului	m2				<b>99,949</b> 79,560
47.1	2653102100831R	Mortar Resisto Tixo	kg	7,1400	2,5000		17,850
47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,0000		79,560
47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
47.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000		0,488
48	CF53B k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2				<b>20,214</b>

		(se adauga sau se scade la art CF52). k=15 materiale si mecanizme,p/u grosimea finala 20mm				16,120
48.1	2653102100831R	Mortar Resisto Tixo	kg	1,4300	2,5000	3,575
48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,0000	16,120
48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
48.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			<b>367,668</b> 57,200
49.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
49.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,5000	16,000
49.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
49.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
49.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
49.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,055
49.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,0000	57,200
49.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
49.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
49.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. Parapet	m2			<b>980,442</b> 150,800
50.1	2670112202051	Placi din ceramica granit/Placaj pentru faianta de tip 33 BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8mm	m2	1,0200	450,0000	459,000
50.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	75,0000	330,000
50.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	70,0000	30,100
50.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
50.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	8,191
50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,0000	150,800
50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,0000	0,633
50.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,0000	0,220
50.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,0000	1,460
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr.=100mm,fr.20-40	m3			<b>522,875</b> 51,480
51.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
51.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
51.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,0000	51,480
51.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
51.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			<b>177,202</b> 30,992
52.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,0000	101,500
52.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,0000	4,800
52.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,0000	23,610
52.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,0000	1,500
52.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,0000	12,840
52.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
52.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,0000	30,170
52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,0000	0,822
	<b>1.5</b>	<b>TOTAL Planseu la exterior in anexele E-D</b>				<b>75 630,719</b>
	<b>1.6</b>	<b>Pereu</b>				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr. 100mm, fr. 20-40	m3			<b>522,875</b> 51,480
53.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
53.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,0000	51,480
53.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
53.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			<b>21,573</b> 1,040
54.1	2682132601626-02	GEOTEXTIL	m2	1,0800	19,0000	20,520
54.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	52,0000	1,040
54.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			<b>87,453</b> 1,040
55.1	2682132601626-0	tifond	m2	1,0800	80,0000	86,400

	1						
55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	52,0000	1,040	
55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013	
56	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci. Vr5 200x200, 1.44 kg/m <sup>2</sup>	kg			<b>27,028</b>	
						1,560	
56.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250	
56.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060	
56.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140	
56.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,0100	0,003	
56.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,0000	1,300	
56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,0000	0,260	
56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015	
57	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m <sup>3</sup>			<b>1 261,185</b>	
						234,000	
57.1	2663102100000-05	Beton c16/20	m <sup>3</sup>	1,0250	965,0000	989,125	
57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,1000	19,0000	1,900	
57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase)	%	1,0000	0,0000	9,910	
57.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,0000	200,200	
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,0000	33,800	
57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,0000	6,250	
57.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,0000	20,000	
58	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 3 cm. k=0.6 la Ciment portland M400 saci (pentru strat) și Nisip pentru construcții 0.3-0.7 mm (pentru strat)	m <sup>2</sup>			<b>177,202</b>	
						30,992	
58.1	2661112800655-01	Plăci din beton, pentru trotuare pentru 60mm	m <sup>2</sup>	1,0150	100,0000	101,500	
58.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,0000	4,800	
58.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,0000	23,610	
58.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,0050	300,0000	1,500	
58.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m <sup>3</sup>	0,0428	300,0000	12,840	
58.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	98,0000	1,960	
58.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,0000	30,170	
58.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,0000	0,822	
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc și 0,100 mc/buc inclusiv. Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc			<b>132,220</b>	
						9,880	
59.1	2666122800611-01	Element prefabricat din beton armat/ Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	1,0070	120,0000	120,840	
59.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	52,0000	9,880	
59.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	25,0000	1,500	
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm. Consum beton -0.0217 m <sup>3</sup> /m.l.	m			<b>129,027</b>	
						15,600	
60.1	2663102100001	Beton clasa..tb	m <sup>3</sup>	0,0217	1 800,0000	39,060	
60.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,0000	3,060	
60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0030	300,0000	0,900	
60.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,0000	70,350	
60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0030	19,0000	0,057	
60.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,0000	6,240	
60.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,0000	9,360	
	<b>1.6</b>	<b>TOTAL Pereu</b>				<b>55 031,699</b>	
	<b>2.1</b>	<b>Lucrări de montare.Lucrări accesorii</b>					
61	VC37B	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe autoturș telescopic. Se exclud materiale k=0.8	buc			<b>1 223,600</b>	
						171,600	
61.1	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,3000	52,0000	171,600	
61.2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	200,0000	70,000	
61.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,0000	2,000	
61.4	3410520005700	Autoturș telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	1 000,0000	980,000	
62	VC37B	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe autoturș telescopic. Cele demontate anterior	buc			<b>2 504,705</b>	
						171,600	
62.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de condiționare a aerului casnice și semiindustriale	buc	1,0000	0,0000	0,000	
62.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de condiționare a aerului casnice și semiindustriale	buc	1,0000	0,0000	0,000	
62.3	2019251	Console	kg	5,0000	5,0000	25,000	
62.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	20,0000	10,000	
62.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	20,0000	40,000	
62.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	23,0000	230,000	
62.7	2051142950706	Dibluri de distanțare din masă plastică 6x40mm	buc	15,0000	1,5000	22,500	
62.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	65,0000	325,000	

62.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,0000	325,000
62.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,0000	17,600
62.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,0000	225,000
62.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	61,005
62.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	52,0000	171,600
62.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	200,0000	70,000
62.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
62.16	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	1 000,0000	980,000
	<b>2.1</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare.Lucrari accesorii</b>				<b>82 022,710</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA

**Obiectul:** Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere

**Devizul:** Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere

**Deviz local Nr. 13.1.1**

Intocmit in preturi curente 2026-03-14

Valoarea de deviz 1 777 485,014 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1</b>	<b>Lucrari de constructie. Lucrari de demolare.Fasada</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	27,0000	37,9400	1 024,380
					37,4400	1 010,880
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(soclu)	m2	23,0000	15,2400	350,520
					14,0400	322,920
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(Fasada)	m2	60,0000	15,2400	914,400
					14,0400	842,400
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.(cosul de fum)	kg	1 568,4600	1,3775	2 160,534
					1,3000	2 038,998
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(pereu din beton)	m2	107,2900	17,5500	1 882,940
					15,6000	1 673,724
6	RplzC42A	Desfacerea izolatiiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	650,0000	18,0750	11 748,750
					17,1600	11 154,000
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	35,5200	68,6400	2 438,093
					68,6400	2 438,093
8	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	35,5200	23,4000	831,168
					23,4000	831,168
9	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	35,5200	45,5000	1 616,160
					0,0000	0,000
	<b>1.1.1</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Lucrari de demolare.Fasada</b>				<b>22 966,945</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 312,183</b>
	<b>1.2</b>	<b>Termoizolarea fasadei</b>				
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	68,0000	68,6400	4 667,520
					68,6400	4 667,520
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	68,0000	16,1200	1 096,160
					16,1200	1 096,160
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,6800	3 575,6400	2 431,435
					458,6400	311,875
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 300,0000	47,1848	61 340,240
					39,0000	50 700,000
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(3VR 100x100/1.12kg/m2)GOST 23279-85	kg	320,4700	27,8080	8 911,630
					2,3400	749,900
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	283,6000	167,9330	47 625,799
					88,4000	25 070,240
16	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора).	m2	283,6000	49,1240	13 931,566
					27,0400	7 668,544

17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu./Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	85,0000	65,4500	5 563,250
					5,2000	442,000
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.Tabla zincata colorata finisare soclu	m	98,0000	158,0500	15 488,900
					20,8000	2 038,400
19	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală .l=0.042, 145kg/m3, b=100mm (cornier l=580m.l.)	m2	1 101,0000	429,0586	472 393,552
					120,1200	132 252,120
20	IzF55E	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală .l=0.036, 180kg/m3, b=40mm	m2	78,0000	301,5905	23 524,059
					151,9960	11 855,688
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 326,0000	22,1770	29 406,702
					6,2400	8 274,240
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 326,0000	142,2270	188 593,002
					63,4400	84 121,440
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat.	m2	136,0000	15,0635	2 048,636
					2,0800	282,880
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.Hidroizolare cu bipoli sau analogic	m2	136,0000	220,7040	30 015,744
					37,9600	5 162,560
25	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci de polisteren XPS 100mm,l-0.035	m2	113,0000	444,3382	50 210,213
					89,3360	10 094,968
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm./ Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8mm	m2	68,0000	980,4419	66 670,048
					150,8000	10 254,400
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul.	m2	50,0000	80,6390	4 031,950
					52,0000	2 600,000
	<b>1.2</b>	<b>TOTAL Termoizolarea fasadei</b>				<b>1 027 950,405</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>357 642,935</b>
	<b>1.3</b>	<b>Acoperis la anexe in anexele -7-A-D</b>				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,3500	5 916,5500	2 070,793
					1 252,6800	438,438
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum scanduri de rasinoase -0.0048m3/m2	m2	33,5000	34,3396	1 150,377
					15,3400	513,890
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1600	86,4800	13,837
					20,2800	3,245
31	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,5100	487,0700	248,406
					106,6000	54,366
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	33,5000	20,0454	671,522
					13,0000	435,500
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	33,5000	270,8768	9 074,371
					59,8000	2 003,300
34	CK17A	Lambriuri la lavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele.	m2	10,3000	324,1899	3 339,156
					187,2000	1 928,160
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	10,3000	84,2450	867,724
					52,0000	535,600
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Consum Cot burlan 0.3947 buc/m, Cot de capat -0.3947 buc/m)	m	7,6000	240,5480	1 828,165
					18,2000	138,320
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	8,1000	270,2092	2 188,695
					15,6000	126,360
	<b>1.3</b>	<b>TOTAL Acoperis la anexe in anexele -7-A-D</b>				<b>21 453,044</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 177,179</b>
	<b>1.4</b>	<b>Acces cladire in axele 7-C-B</b>				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,7000	61,8800	43,316
					61,8800	43,316

39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,7000	16,1200	11,284
					16,1200	11,284
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,7000	3 575,6400	2 502,948
					458,6400	321,048
41	CB02B	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	7,0000	80,2300	561,610
					49,4000	345,800
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR5 100x100- 2.88 kg/m2	kg	23,0400	27,0280	622,725
					1,5600	35,942
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,2800	1 305,5904	1 671,156
					200,2000	256,256
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	5,1000	367,6676	1 875,105
					57,2000	291,720
<b>1.4</b>	<b>TOTAL Acces cladire in axele 7-C-B</b>					<b>7 288,143</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>1 305,366</b>
<b>1.5</b>	<b>Planseu la exterior in anexele E-D</b>					
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma.	m2	51,0000	7,1350	363,885
					6,2400	318,240
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200kg/m2	m2	51,0000	23,2170	1 184,067
					7,2800	371,280
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar Resisto Tixo sau analog, la tavan,preparate manuala a mortarului	m2	51,0000	99,9485	5 097,374
					79,5600	4 057,560
48	CF53B k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=15 materiale si mecanizme,p/u grosimea finala 20mm	m2	51,0000	20,2140	1 030,914
					16,1200	822,120
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	34,0000	367,6676	12 500,697
					57,2000	1 944,800
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. Parapet	m2	23,0000	980,4419	22 550,163
					150,8000	3 468,400
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr.=100mm,fr.20-40	m3	47,0000	522,8750	24 575,125
					51,4800	2 419,560
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	47,0000	177,2020	8 328,494
					30,9920	1 456,624
<b>1.5</b>	<b>TOTAL Planseu la exterior in anexele E-D</b>					<b>75 630,719</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>14 858,584</b>
<b>1.6</b>	<b>Pereu</b>					
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr. 100mm, fr. 20-40	m3	7,6000	522,8750	3 973,850
					51,4800	391,248
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu executata cu GEOTEXTIL,simplu,asezat cu suprapunerile nelipite	m2	94,0000	21,5725	2 027,815
					1,0400	97,760
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX,simplu,asezat cu suprapunerile nelipite	m2	94,0000	87,4525	8 220,535
					1,0400	97,760
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Vr5 200x200,1.44 kg/m2	kg	109,4000	27,0280	2 956,863
					1,5600	170,664
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	7,2200	1 261,1853	9 105,758
					234,0000	1 689,480
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	29,0000	177,2020	5 138,858

		grosime strat de 3 cm. k=0.6 la Ciment portland M400 saci (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat)			30,9920	898,768
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv.Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	120,0000	132,2200	15 866,400
					9,8800	1 185,600
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Consum beton -0.0217 m3/m.l.	m	60,0000	129,0270	7 741,620
					15,6000	936,000
	<b>1.6</b>	<b>TOTAL Pereu</b>				<b>55 031,699</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 467,280</b>
	<b>2.1</b>	<b>Lucrari de montare.Lucrari accesorii</b>				
61	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud materiale k=0.8	buc	22,0000	1 223,6000	26 919,200
					171,6000	3 775,200
62	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Cele demontate anterior	buc	22,0000	2 504,7050	55 103,510
					171,6000	3 775,200
	<b>2.1</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare.Lucrari accesorii</b>				<b>82 022,710</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 550,400</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>7 948,3448</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 292 343,665
Asigurari sociale	24,0000%	99 195,342
Total		1 391 539,008
Cheltuieli de transport	2,0000%	16 090,123
Total		1 407 629,131
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	16 090,123
Total		1 423 719,254
Cheltuieli de regie	2,0000%	28 474,385
Total		1 452 193,639
Beneficiu de deviz	2,0000%	29 043,873

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 481 237,512</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>296 247,502</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 777 485,014</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>413 313,927</b>

Cursul de referință: 20.0351 Lei/Euro, din data de 2026-03-13

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)