

**Lucrari de reparatie si renovare
a gradinitei de copii din s.
Mindra, raionul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 463 651,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari				
		1.1. 1.1 Desfaceri				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	58,600	8,75 8,75	512,75 512,75
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,850	213,60 211,40	181,56 179,69
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	53,760	8,60 7,70	462,34 413,95
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	70,010	8,60 7,70	602,09 539,08
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,300	10,55 9,45	868,26 777,74
Total 1.1 Desfaceri					2 627,00	
		1.2. 1.2. Reparatie				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	169,600	17,79 8,75	3 016,38 1 484,00
7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	169,600	127,42 29,05	21 611,28 4 926,88
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	200,860	17,80 1,57	3 576,31 316,35

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	169,600	46,01 2,80	7 802,79 474,88
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	169,600	54,57 24,50	9 255,07 4 155,20
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	97,000	196,32 45,50	19 042,58 4 413,50
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	72,600	266,71 87,50	19 363,15 6 352,50
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,200	46,70 29,75	3 838,33 2 445,45
14	CD72C	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	33,240	295,02 119,12	9 806,44 3 959,40
15	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,980	297,49 93,91	5 348,81 1 688,54
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	102,440	22,40 16,80	2 294,45 1 720,99
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,440	23,29 19,25	2 385,69 1 971,97
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,440	4,25 1,05	435,37 107,56
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,440	36,10 19,25	3 697,88 1 971,97
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,000	1 544,70 33,25	18 536,40 399,00
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	127,060	154,53	19 635,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie			77,07	9 792,07
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	4,000	1 311,26 24,50	5 245,04 98,00
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	169,600	27,45 21,70	4 655,18 3 680,32
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	169,600	23,29 19,25	3 949,75 3 264,80
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,600	4,25 1,05	720,80 178,08
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,600	36,10 19,25	6 122,22 3 264,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,600	4,25 1,05	720,80 178,08
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	202,090	17,16 7,00	3 467,06 1 414,63
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	202,090	56,66 42,70	11 450,82 8 629,24
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	202,090	23,29 19,25	4 706,40 3 890,23
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	202,090	4,25 1,05	858,88 212,19
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	202,090	36,10 19,25	7 295,05 3 890,23
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,300	62,45 42,00	5 139,63 3 456,60
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	82,300	265,06 85,75	21 814,44 7 057,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1.4. Lucrari tehnico sanitare				
45	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	40,000	29,04 10,50	1 161,60 420,00
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	14,15 7,00	1 132,00 560,00
47	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	12,000	86,78 6,30	1 041,36 75,60
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	32,000	37,79 8,75	1 209,28 280,00
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	30,02 7,70	150,10 38,50
50	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	4,000	68,30 4,20	273,20 16,80
51	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	119,95 29,05	239,90 58,10
52	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 125,38 164,50	4 250,75 329,00
53	SC06A2	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	2 338,12 64,75	7 014,37 194,25
54	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Inox	buc	3,000	669,61 64,75	2 008,83 194,25
55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	467,75 57,75	2 806,50 346,50
56	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 181,40 64,75	2 181,40 64,75
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	542,75	542,75 40,25

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			40,25	
58	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	434,00 80,50	434,00 80,50
Total 1.4. Lucrari tehnico sanitare						
		1.5. 1.5. Apeduct si canalizare exterioara				
59	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,590	1 690,15 0,00	997,19 0,00
60	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,220	41,65 41,65	50,81 50,81
61	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,400	246,85 21,35	1 086,14 93,94
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,800	10,85 10,85	138,88 138,88
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,800	28,25 26,25	361,60 336,00
64	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (actuparea canalelor cu pamint)	100 m3	0,572	419,66 0,00	240,05 0,00
65	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,572	464,55 308,70	265,72 176,57
66	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	m	40,000	44,32 10,50	1 772,72 420,00
67	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	60,000	32,84 1,89	1 970,16 113,40
68	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare	m3	3,160	1 196,36 371,00	3 780,51 1 172,36

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
69	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem KIIQ -1)	buc	3,000	365,00 0,00	1 095,00 0,00
70	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-10 -9)	buc	3,000	605,00 0,00	1 815,00 0,00
71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt camine KII-10 -9a)	buc	3,000	465,00 0,00	1 395,00 0,00
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pentru camine KII-7 -3)	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt camine KIIJ -10)	buc	3,000	605,00 0,00	1 815,00 0,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt camine KIIJ 1 -10 - 1)	buc	3,000	305,00 0,00	915,00 0,00
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara	kg	22,500	62,86 7,35	1 414,45 165,38
76	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 276,64 24,50	3 829,93 73,50
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereul	m3	0,400	575,05 34,65	230,02 13,86
78	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,600	1 047,94 161,00	628,76 96,60

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.5. Apeduct si canalizare exterioara						25 151,95
		1.6. 1.6. Hazna				
79	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,180	1 690,15 0,00	304,23 0,00
80	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (actuparea canalelor cu pamint)	100 m3	0,104	419,80 0,00	43,66 0,00
81	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,104	464,56 308,71	48,31 32,11
82	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. Pamint surplus	100 m3	0,076	1 432,10 0,00	108,84 0,00
83	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	12,160	14,08 0,00	171,20 0,00
84	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,220	1 235,42 282,10	2 742,63 626,26
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem KIIQ -1)	buc	1,000	365,00 0,00	365,00 0,00
86	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-20 -9)	buc	1,000	1 230,00 0,00	1 230,00 0,00
87	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inelprefabricat pt camine KII-20 -9a)	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
88	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pentru camineKII-7 -3)	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
89	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt camine KIIJ -20)			0,00	0,00
90	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt camine KIIJ 1 -20 - 1)	buc	1,000	1 240,00 0,00	1 240,00 0,00
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara	kg	12,500	62,86 7,35	785,80 91,88
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,240	82,67 59,50	2 169,39 1 561,28
93	RpCE03A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc	m2	26,240	78,98 6,30	2 072,33 165,31
94	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 276,65 24,50	1 276,65 24,50
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereul	m3	0,133	575,18 34,66	76,50 4,61
96	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,190	1 047,84 161,00	199,09 30,59
Total 1.6. Hazna						15 733,68
Total 1. Lucrari						308 626,34
		2. 2. Lucrari				
		2.1. 2.1. Lucrari de montare				
97	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,000	2 925,65 140,00	2 925,65 140,00
98	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de - 20 mm	buc	1,000	362,25 8,75	362,25 8,75
99	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,000	314,45 149,10	628,90 298,20

1	2	3	4	5	6	7
Total 2.1. Lucrari de montare					3 916,80	
		2.2. 2.2. Electricitate				
100	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,060	4 061,64 833,00	8 366,98 1 715,98
101	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,060	454,24 275,10	935,73 566,71
102	590-4032	Cablu BBΓ HG - 3x1.5	m	140,000	9,60 0,00	1 343,30 0,00
103	590-4032	Cablu BBΓ HG - 3x2.5	m	140,000	14,64 0,00	2 050,30 0,00
104	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu modul LED	100 buc	0,180	9 066,67 3 080,00	1 632,00 554,40
105	pret de piata	Corpuri de iluminat cuModul LED	buc	14,000	335,00 0,00	4 690,00 0,00
106	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,100	1 690,80 1 127,00	169,08 112,70
107	pret de piata	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa 10A, 230V, IP20	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
108	08-03-591 -9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,120	2 004,47 1 333,50	240,54 160,02
109	pret de piata	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 16A, 230V, IP20, IK02	buc	12,000	35,00 0,00	420,00 0,00
110	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	244,95 82,95	489,90 165,90
111	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100	2 389,40 665,00	238,94 66,50
112	10	Otel rotund d=10 mm	m	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total 2.2. Electricitate					20 926,68	

1	2	3	4	5	6	7
Total 2. Lucrari						24 843,48
		3. 3. Utilaj				
113	pretul firmei	Ventilator	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
114	pretul firmei	Hidrant de incendiu d=50 mm	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
115	pretul firmei	Control pentru apa d=20 mm	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
116	pretul firmei	Boiler 100 L	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
117	pretul firmei	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
118	pret de piata	Intrerupator automat In=25 A,	buc	6,000	65,00 0,00	390,00 0,00
Total 3. Utilaj						10 220,00
Cheltuieli direct			lei		343 689,85	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		23 067,24	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		4 615,39	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		7 427,45	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		7 576,00	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		386 375,93	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		77 275,19	

Total deviz:

463 651,11

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)