

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Hincești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 89 705 206,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. I Drumuri regionale				
		Total I Drumuri regionale Inclusiv salariu				0,00
		2. Hincesti s. Calmatui G 99 L=389m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0934	1 468,42 0,00	137,15 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0934	995,72 0,00	93,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0934	757,15 0,00	70,72 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	14,0040	18,09	253,38

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,3400	69,63 0,00	1 625,23 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,0800	662,24 34,60	185 480,19 9 689,65
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4004	10 453,01 0,00	14 638,40 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 334,0000	172,94 3,46	403 651,63 8 074,71
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7002	10 453,01 0,00	7 319,20 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 334,0000	139,57 2,88	325 756,11 6 728,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere. Inclusiv salariu				939 025,02 24 493,28
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	874,01 0,00	672,99 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,7890	18,10 0,00	2 440,23 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7002	1 525,71 0,00	1 068,30 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,8900	99,67	387,71

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	389,0000	52,56 1,83	20 444,88 711,01
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8200	7 598,41 2 191,08	13 829,11 3 987,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 843,22 4 698,77
		Total Hincesti s. Calmatui G 99 L=389m Inklusiv salariu				977 868,24 29 192,05
		3. Hincesti s. Cioara G99 L=708m 3.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1560	1 467,53 0,00	228,94 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1560	997,60 0,00	155,63 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1560	757,19 0,00	118,12 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,3600	18,11 0,00	423,09 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,9400	69,63 0,00	2 711,35 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	467,3000	662,24 34,60	309 465,12 16 166,71

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3360	10 455,70 0,00	24 424,52 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 894,0000	172,94 3,46	673 444,04 13 471,68
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1680	10 455,48 0,00	12 212,00 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 894,0000	139,57 2,88	543 485,36 11 226,40
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				1 566 668,17 40 864,80
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4020	874,12 0,00	1 225,52 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	245,3200	18,11 0,00	4 441,77 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2740	1 525,81 0,00	1 943,89 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0800	99,69 0,00	705,79 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	708,0000	52,56 1,83	37 211,53 1 294,12

1	2	3	4	5	6	7
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,1300	7 598,40 2 191,08	23 782,98 6 858,08
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				69 311,48 8 152,20
		Total Hincesti s. Cioara G99 L=708m Inclusiv salariu				1 635 979,65 49 017,00
		4. Hincesti s. Poganesti G99 L=712m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1570	1 464,90 0,00	229,99 0,00
34	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1570	998,41 0,00	156,75 0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1570	757,32 0,00	118,90 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,5000	18,10 0,00	425,46 0,00
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,1600	69,63 0,00	2 726,65 0,00
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	469,9200	662,24 34,60	311 199,88 16 257,35
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3500	10 458,13 0,00	24 576,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 916,0000	172,94 3,46	677 247,45 13 547,79
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1750	10 453,65 0,00	12 283,04 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 916,0000	139,57 2,88	546 556,58 11 289,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 575 521,29 41 094,97
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4100	874,12 0,00	1 232,51 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	246,7100	18,11 0,00	4 466,83 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2800	1 525,56 0,00	1 952,72 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,1200	99,72 0,00	710,01 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	712,0000	52,56 1,83	37 421,41 1 301,39
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,3300	7 598,40 2 191,08	25 302,66 7 296,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				71 086,14 8 597,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hincesti s. Poganesti G99 L=712m Inclusiv salariu				1 646 607,44 49 692,66
		5. Hincesti com. Leuseni s. Feteasca G99 L=175m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,5000	6,48 0,00	68,03 0,00
50	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,3150	78,34 78,34	24,68 24,68
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3150	21,67 0,00	6,82 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,0000	282,59 33,62	29 671,78 3 529,66
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	18,10 0,00	190,04 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0525	170,87 20,87	8,97 1,10
55	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	945,0000	5,16 2,88	4 871,95 2 724,43
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,3150	10 442,54 0,00	3 289,40 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, h med - 4 cm	t	100,8000	1 519,17 12,11	153 132,67 1 220,55
58	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,0000	139,57 2,88	146 548,53 3 027,15
		Total Reparatia imbracamintei				337 812,86

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				10 527,56
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,0000	52,56 1,83	9 197,72 319,84
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8190	7 598,68 2 191,08	6 223,32 1 794,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 421,04 2 114,33
		Total Hincesti com. Leuseni s. Feteasca G99 L=175m Inclusiv salariu				353 233,91 12 641,90
		6. II Drumuri comunale si strazi				
		Total II Drumuri comunale si strazi Inclusiv salariu				0,00
		7. Hincesti mun. Hincesti str. Bucium si Teilor L=570m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1254	1 468,08 0,00	184,10 0,00
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. Ik-2	100 m3	0,1254	998,80 0,00	125,25 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1254	759,15 0,00	95,20 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,8100	18,09 0,00	340,37 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	31,3500	69,63 0,00	2 182,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,3500	9 609,47 284,84	301 256,81 8 929,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				304 184,52 8 929,75
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8810	874,21 0,00	1 644,39 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,1750	18,11 0,00	5 959,71 0,00
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6676	7 598,49 2 191,08	20 269,74 5 844,94
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,7100	1 525,35 0,00	2 608,35 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,4000	99,72 0,00	1 136,76 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 618,95 5 844,94
		Total Hincesti mun. Hincesti str. Bucium si Teilor L=570m Inklusiv salariu				335 803,46 14 774,68
		8. Hincesti or. Hincesti str. Alexandru cel Bun L=620m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,1410	1 466,52 0,00	206,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1410	997,34 0,00	140,63 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1410	757,83 0,00	106,85 0,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,1300	18,10 0,00	382,44 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,2200	69,63 0,00	2 452,35 0,00
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	633,9600	662,24 34,60	419 833,55 21 932,48
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1140	10 453,96 0,00	22 099,68 0,00
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 522,0000	172,94 3,46	609 108,59 12 184,71
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0570	10 458,69 0,00	11 054,84 0,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 522,0000	139,57 2,88	491 566,33 10 153,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 556 952,03 44 271,12

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	874,26 0,00	1 014,14 0,00
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,4000	18,11 0,00	3 682,57 0,00
84	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0570	1 525,65 0,00	1 612,61 0,00
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,8700	99,66 0,00	585,00 0,00
86	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	587,0000	52,56 1,83	30 851,41 1 072,94
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,7470	7 598,44 2 191,08	20 872,93 6 018,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 618,65 7 091,83
		Total Hincesti or. Hincesti str. Alexandru cel Bun L=620m Inclusiv salariu				1 615 570,69 51 362,95
		9. Hincesti s. Balciana str. Stefan cel Mare L=790m				
		9.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1640	1 466,71 0,00	240,54 0,00
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,1640	996,95 0,00	163,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1640	758,17 0,00	124,34 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,6000	18,10 0,00	445,31 0,00
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,0000	69,63 0,00	2 854,83 0,00
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	738,0000	662,24 34,60	488 733,19 25 531,85
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4600	10 456,81 0,00	25 723,76 0,00
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,0000	172,94 3,46	709 069,80 14 184,36
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2300	10 456,81 0,00	12 861,88 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,0000	139,57 2,88	572 237,13 11 820,30
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				1 812 454,28 51 536,51
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6200	874,26 0,00	1 416,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	284,1300	18,11 0,00	5 144,25 0,00
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,4760	1 525,31 0,00	2 251,35 0,00
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,2000	99,71 0,00	817,63 0,00
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,0000	52,56 1,83	43 097,66 1 498,81
103	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8400	7 598,45 2 191,08	29 178,05 8 413,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				81 905,23 9 912,56
		Total Hincesti s. Balciana str. Stefan cel Mare L=790m Inklusiv salariu				1 894 359,51 61 449,07
		10. Hincesti s. Bobeica Acces spre centru de sanatate publica L=536m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
104	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1070	1 464,18 0,00	156,67 0,00
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1070	998,83 0,00	106,88 0,00
106	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1070	758,96 0,00	81,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0800	18,11 0,00	291,20 0,00
108	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,8000	69,64 0,00	1 866,30 0,00
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	321,6000	662,24 34,60	212 976,32 11 126,07
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6080	10 454,38 0,00	16 810,64 0,00
111	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 680,0000	172,94 3,46	463 489,53 9 271,73
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8040	10 454,38 0,00	8 405,32 0,00
113	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 680,0000	139,57 2,88	374 047,68 7 726,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 078 231,74 28 124,24
		10.2. Consolidarea acostamentelor.				
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0610	874,17 0,00	927,49 0,00
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	185,7200	18,11 0,00	3 362,53 0,00
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9648	1 525,43 0,00	1 471,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3600	99,69 0,00	534,36 0,00
118	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	536,0000	52,56 1,83	28 171,03 979,70
119	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5100	7 598,33 2 191,08	19 071,80 5 499,61
		Total Consolidarea acostamentelor. Inklusiv salariu				53 538,94 6 479,31
		Total Hincesti s. Bobeica Acces spre centru de sanatate publica L=536m Inklusiv salariu				1 131 770,68 34 603,55
		11. Hincesti com. Bobeica s. Draguseni str. Stefan cel Mare L=326 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
120	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 465,28 0,00	105,50 0,00
121	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0720	1 000,00 0,00	72,00 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	755,53 0,00	54,40 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,7600	18,10 0,00	194,76 0,00
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	17,9300	69,64	1 248,59

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	215,1600	662,24 34,60	142 487,33 7 443,68
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0760	10 456,19 0,00	11 250,86 0,00
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 793,0000	172,94 3,46	310 088,84 6 203,06
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	10 452,30 0,00	5 644,24 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 793,0000	139,57 2,88	250 249,24 5 169,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				721 395,76 18 815,96
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6460	874,56 0,00	564,97 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,9600	18,10 0,00	2 045,03 0,00
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5900	1 525,04 0,00	899,77 0,00
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,2600	99,67 0,00	324,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
134	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,0000	52,56 1,83	17 133,94 595,86
135	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5300	7 598,39 2 191,08	11 625,54 3 352,35
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 594,19 3 948,21
		Total Hincesti com. Bobeica s. Draguseni str. Stefan cel Mare L=326 Inklusiv salariu				753 989,95 22 764,17
		12. Hincesti s. Boghicieni str. Anatolie Zubco L=800m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
136	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1280	1 467,11 0,00	187,79 0,00
137	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1280	996,09 0,00	127,50 0,00
138	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1280	758,91 0,00	97,14 0,00
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,2000	18,10 0,00	347,46 0,00
140	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,0000	69,63 0,00	2 228,16 0,00
141	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	576,0000	662,24 34,60	381 450,30 19 927,30

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9200	10 458,08 0,00	20 079,52 0,00
143	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,0000	172,94 3,46	553 420,33 11 070,72
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	10 458,08 0,00	10 039,76 0,00
145	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,0000	139,57 2,88	446 624,10 9 225,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 414 602,05 40 223,62
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5840	874,26 0,00	1 384,83 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,2000	18,11 0,00	5 018,97 0,00
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4400	1 525,32 0,00	2 196,46 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	99,70 0,00	797,58 0,00
150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	52,56 1,83	42 046,70 1 462,26
151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7440	7 598,46 2 191,08	28 448,65 8 203,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				79 893,19 9 665,66
		Total Hincesti s. Boghicieni str. Anatolie Zubco L=800m Inklusiv salariu				1 494 495,24 49 889,28
		13. Hincesti s. Bozieni str. Iazului, Victoriei, E. Doga, Tineretii L=920m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1290	1 468,00 0,00	189,37 0,00
153	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1290	997,09 0,00	128,63 0,00
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1290	759,05 0,00	97,92 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,3200	18,11 0,00	349,82 0,00
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,2000	69,62 0,00	2 241,88 0,00
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	579,6000	662,24 34,60	383 834,27 20 051,84
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9320	10 456,31 0,00	20 201,60 0,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 220,0000	172,94	556 879,21

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	11 139,91
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9660	10 456,31 0,00	10 100,80 0,00
161	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 220,0000	139,57 2,88	449 415,50 9 283,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 423 438,98 40 475,01
		13.2. Consolidarea acostamentului				
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8220	874,15 0,00	1 592,71 0,00
163	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	318,7800	10,97 0,00	3 496,31 0,00
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6560	1 525,49 0,00	2 526,21 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,2000	99,71 0,00	917,32 0,00
166	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,0000	52,56 1,83	48 353,49 1 681,60
167	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,3100	7 598,36 2 191,08	32 748,93 9 443,55
		Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu				89 634,97 11 125,15
		Total Hincesti s. Bozieni str.				1 513 073,95

1	2	3	4	5	6	7
		Iazului, Victoriei, E. Doga, Tineretii L=920m Inclusiv salariu				51 600,16
		14. Hincesti s. Bujor Drum spre policlinica L=510m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1220	1 465,76 0,00	178,82 0,00
169	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1220	998,98 0,00	121,88 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1220	758,01 0,00	92,48 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,3600	18,10 0,00	332,33 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,6000	69,63 0,00	2 130,57 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	550,8000	662,24 34,60	364 761,69 19 055,48
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8360	10 455,62 0,00	19 196,52 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,0000	172,94 3,46	529 208,19 10 586,38
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,9180	10 460,78 0,00	9 603,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,0000	139,57 2,88	427 084,29 8 821,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 352 709,77 38 463,83
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0100	874,26 0,00	883,00 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,0200	18,11 0,00	3 187,15 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9180	1 525,41 0,00	1 400,33 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,1000	99,71 0,00	508,51 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	510,0000	52,56 1,83	26 804,59 932,19
183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3870	7 598,37 2 191,08	18 137,30 5 230,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				50 920,88 6 162,30
		Total Hincesti s. Bujor Drum spre policlinica L=510m Inclusiv salariu				1 403 630,65 44 626,13
		15. Hincesti s. Bujor str. Garabovschi L=500				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 467,41 0,00	161,41 0,00
185	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1100	998,86 0,00	109,88 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	755,93 0,00	83,15 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000	18,11 0,00	298,77 0,00
188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,5000	69,63 0,00	1 914,83 0,00
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,5000	9 609,46 284,84	264 260,17 7 833,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				266 828,20 7 833,11
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	874,14 0,00	1 442,33 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	18,11 0,00	5 227,92 0,00
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	7 598,48 2 191,08	17 780,45 5 127,13
193	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,5000	1 525,47	2 288,21

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	99,70 0,00	996,98 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 735,89 5 127,13
		Total Hincesti s. Bujor str. Garabovschi L=500 Inklusiv salariu				294 564,09 12 960,24
		16. Hincesti s. Buteni Sector 1 L=546m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,4500	1 904,25 0,00	23 707,96 0,00
196	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,4500	1 207,50 0,00	15 033,38 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,3200	757,69 0,00	8 577,07 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 980,4900	18,11 0,00	35 857,99 0,00
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,3200	141,77 17,30	1 604,83 195,81
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,2760	1 525,49 0,00	4 997,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,7600	99,70 0,00	3 266,28 0,00
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	327,6000	513,03 21,33	168 067,04 6 989,08
203	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	589,6800	662,24 34,60	390 509,76 20 400,57
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9660	10 456,15 0,00	20 556,80 0,00
205	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,0000	172,94 3,46	566 563,38 11 333,65
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9830	10 451,07 0,00	10 273,40 0,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,0000	139,57 2,88	457 231,76 9 444,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				1 706 247,17 48 363,82
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9828	1 525,21 0,00	1 498,98 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,4600	99,70 0,00	544,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,0000	52,56 1,83	28 696,84 997,98
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5500	7 598,40 2 191,08	19 375,93 5 587,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				50 116,12 6 585,23
		Total Hincesti s. Buteni Sector 1 L=546m Inklusiv salariu				1 756 363,29 54 949,06
		17. Hincesti s. Caracui str. Basarabiei L=1065m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 467,69 0,00	249,51 0,00
213	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1700	997,06 0,00	169,50 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	758,83 0,00	129,00 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5600	18,11 0,00	462,80 0,00
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,6000	69,63 0,00	2 966,13 0,00
217	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	42,6000	9 609,46 284,84	409 363,10 12 134,20

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				413 340,04 12 134,20
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
218	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,5150	874,27 0,00	3 073,04 0,00
219	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,0400	18,11 0,00	11 135,63 0,00
220	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,9800	7 598,40 2 191,08	37 840,03 10 911,58
221	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1950	1 525,36 0,00	4 873,53 0,00
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,3000	99,70 0,00	2 123,72 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 045,94 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. Basarabiei L=1065m Inklusiv salariu				472 385,98 23 045,78
		18. Hincesti s. Caracai str. N. Sulac L=1065m				
		18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra				
223	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 467,69 0,00	249,51 0,00
224	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,1700	997,06	169,50

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
225	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	758,83 0,00	129,00 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5600	18,11 0,00	462,80 0,00
227	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,6000	69,63 0,00	2 966,13 0,00
228	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,6000	9 609,46 284,84	409 363,10 12 134,20
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra Inklusiv salariu				413 340,04 12 134,20
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,5150	874,29 0,00	3 073,12 0,00
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,0400	18,11 0,00	11 135,63 0,00
231	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,9800	7 598,40 2 191,08	37 840,03 10 911,58
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1950	1 525,36 0,00	4 873,53 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	21,3000	99,70 0,00	2 123,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				59 046,02 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracai str. N. Sulac L=1065m Inclusiv salariu				472 386,06 23 045,78
		19. Hincesti s. Caracui str. Buruianai L=1065m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
234	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 467,69 0,00	249,51 0,00
235	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1700	997,06 0,00	169,50 0,00
236	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	758,83 0,00	129,00 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5600	18,11 0,00	462,80 0,00
238	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,6000	69,63 0,00	2 966,13 0,00
239	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,6000	9 609,46 284,84	409 363,10 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				413 340,04 12 134,20
		19.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,5150	874,29 0,00	3 073,12 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,0400	18,11 0,00	11 135,63 0,00
242	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,9800	7 598,40 2 191,08	37 840,03 10 911,58
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	3,1950	1 525,36 0,00	4 873,53 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,3000	99,70 0,00	2 123,72 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 046,02 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. Buruianai L=1065m Inklusiv salariu				472 386,06 23 045,78
		20. Hincesti s. Caracui str. Gradinarilor L=1065m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 467,69 0,00	249,51 0,00
246	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1700	997,06 0,00	169,50 0,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,1700	758,83 0,00	129,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5600	18,11 0,00	462,80 0,00
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,6000	69,63 0,00	2 966,13 0,00
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,6000	9 609,46 284,84	409 363,10 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				413 340,04 12 134,20
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
251	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,5150	874,29 0,00	3 073,12 0,00
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,0400	18,11 0,00	11 135,63 0,00
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,9800	7 598,40 2 191,08	37 840,03 10 911,58
254	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1950	1 525,36 0,00	4 873,53 0,00
255	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,3000	99,70 0,00	2 123,72 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 046,02 10 911,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hincesti s. Caracui str. Gradinarilor L=1065m Inklusiv salariu				472 386,06 23 045,78
		21. Hincesti s. Carpineni str. Stefan cel Mare L=850m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic				
256	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,0600	6,47 0,00	388,51 0,00
257	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,8020	78,43 78,43	141,32 141,32
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,8020	21,92 0,00	39,50 0,00
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,6000	282,58 33,62	169 719,09 20 189,65
260	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,0600	18,10 0,00	1 087,28 0,00
261	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0000	172,15 20,76	516,46 62,27
262	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 405,4000	5,16 2,88	27 867,54 15 583,77
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8020	10 455,78 0,00	18 841,32 0,00
264	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	576,5800	1 519,18 12,11	875 926,95 6 981,59
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 006,0000	139,57 2,88	838 257,95 17 315,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 932 785,91 60 273,90

1	2	3	4	5	6	7
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	858,0000	52,56 1,83	45 095,22 1 568,29
267	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,0500	7 598,40 2 191,08	30 773,53 8 873,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				75 868,75 10 442,17
		Total Hincesti s. Carpineni str. Stefan cel Mare L=850m Inklusiv salariu				2 008 654,66 70 716,07
		22. Hincesti com. Carpineni s. Horjesti L=506m 22.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
268	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,7100	6,47 0,00	114,59 0,00
269	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,5300	78,44 78,44	41,57 41,57
270	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5300	21,85 0,00	11,58 0,00
271	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	177,1000	282,57 33,62	50 043,07 5 953,34
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,7100	18,10 0,00	320,51 0,00
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0880	170,11 20,97	14,97 1,85
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 593,9000	5,16 2,88	8 217,35 4 595,21
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5300	10 457,89 0,00	5 542,68 0,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	170,0200	1 519,18 12,11	258 290,42 2 058,69

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 771,0000	139,57 2,88	247 178,01 5 105,79
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				569 774,76 17 756,45
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
278	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	506,0000	52,56 1,83	26 594,66 924,87
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3700	7 598,41 2 191,08	18 008,23 5 192,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 602,89 6 117,73
		Total Hincesti com. Carpineni s. Horjesti L=506m Inklusiv salariu				614 377,65 23 874,18
		23. Hincesti s. Cataleni Sector 1 L=538m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1290	1 468,00 0,00	189,37 0,00
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1290	997,09 0,00	128,63 0,00
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1290	759,05 0,00	97,92 0,00
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	19,3680	18,11	350,77

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,2800	69,63 0,00	2 247,68 0,00
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	369,0000	662,24 34,60	244 366,60 12 765,92
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9368	10 456,48 0,00	20 252,12 0,00
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 228,0000	172,94 3,46	558 262,42 11 167,59
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9684	10 451,59 0,00	10 121,32 0,00
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 228,0000	139,57 2,88	450 531,38 9 306,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 286 548,19 33 239,84
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0650	874,17 0,00	930,99 0,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	186,4100	18,11 0,00	3 375,29 0,00
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9680	1 525,54 0,00	1 476,73 0,00
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,3800	99,72	536,47

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	538,0000	52,56 1,83	28 276,22 983,39
295	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5180	7 598,43 2 191,08	19 132,85 5 517,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				53 728,55 6 500,53
		Total Hincesti s. Cataleni Sector 1 L=538m Inklusiv salariu				1 340 276,74 39 740,37
		24. Hincesti s. Ciuciuleni Aleea Centrala L=557m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1340	1 468,34 0,00	196,76 0,00
297	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1340	996,27 0,00	133,50 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1340	756,82 0,00	101,41 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,0500	18,11 0,00	363,06 0,00
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,4200	69,62 0,00	2 326,80 0,00
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	601,5600	662,24	398 377,35

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	20 811,57
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0050	10 455,12 0,00	20 962,52 0,00
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 342,0000	172,94 3,46	577 978,70 11 561,98
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0030	10 455,15 0,00	10 486,52 0,00
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 342,0000	139,57 2,88	466 443,72 9 634,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere. Inclusiv salariu				1 477 370,34 42 008,54
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1030	874,35 0,00	964,41 0,00
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,0000	18,11 0,00	3 494,42 0,00
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0030	1 525,89 0,00	1 530,47 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5700	99,72 0,00	555,46 0,00
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	557,0000	52,56 1,83	29 275,05 1 018,10

1	2	3	4	5	6	7
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6100	7 598,33 2 191,08	19 831,64 5 718,72
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 651,44 6 736,82
		Total Hincesti s. Ciuciuleni Aleea Centrala L=557m Inclusiv salariu				1 533 021,78 48 745,36
		25. Hincesti com. Cotul Morii str. 31 August L=744m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1790	1 467,57 0,00	262,69 0,00
313	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1790	997,21 0,00	178,50 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1790	757,58 0,00	135,61 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,7840	18,11 0,00	485,02 0,00
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,6400	69,62 0,00	3 108,03 0,00
317	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M300, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	535,7000	662,24 34,60	354 761,96 18 533,08
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,6780	10 454,65 0,00	27 997,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
319	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 464,0000	172,94 3,46	772 022,04 15 443,65
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3390	10 454,85 0,00	13 999,04 0,00
321	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 464,0000	139,57 2,88	623 040,28 12 869,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 795 990,73 46 846,44
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4730	874,19 0,00	1 287,69 0,00
323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	257,7960	18,11 0,00	4 667,74 0,00
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3390	1 525,42 0,00	2 042,54 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,4400	99,69 0,00	741,66 0,00
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	744,0000	52,56 1,83	39 103,37 1 359,91
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4800	7 598,40 2 191,08	26 442,42 7 624,96
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				74 285,42 8 984,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hincesti com. Cotul Morii str. 31 August L=744m Inklusiv salariu				1 870 276,15 55 831,31
		26. Hincesti com. Cotul Morii s. Sarateni str.in localitate L=246m 26.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0344	<u>1 472,09</u> 0,00	<u>50,64</u> 0,00
329	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0344	<u>501,45</u> 0,00	<u>17,25</u> 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0344	<u>756,79</u> 0,00	<u>26,03</u> 0,00
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1660	<u>18,12</u> 0,00	<u>93,60</u> 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6100	<u>69,66</u> 0,00	<u>599,77</u> 0,00
333	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	103,3200	<u>662,24</u> 34,60	<u>68 422,63</u> 3 574,46
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	<u>10 463,69</u> 0,00	<u>5 441,12</u> 0,00
335	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	861,0000	<u>172,94</u> 3,46	<u>148 904,83</u> 2 978,72
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,2600	<u>10 463,69</u>	<u>2 720,56</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
337	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	861,0000	139,57 2,88	120 169,29 2 482,26
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				346 445,72 9 035,44
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4870	874,46 0,00	425,86 0,00
339	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,2390	18,11 0,00	1 543,46 0,00
340	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4400	1 524,96 0,00	670,98 0,00
341	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,4600	99,71 0,00	245,29 0,00
342	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	246,0000	52,56 1,83	12 929,32 449,63
343	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1500	7 598,40 2 191,08	8 738,16 2 519,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 553,08 2 969,37
		Total Hincesti com. Cotul Morii s. Sarateni str.in localitate L=246m Inclusiv salariu				370 998,80 12 004,81
		27. Hincesti s.Crasnoarmeiscoe Drum de ocolire L=6m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 466,95 0,00	154,03 0,00
345	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1050	996,43 0,00	104,63 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1050	758,62 0,00	79,65 0,00
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,8200	18,11 0,00	286,47 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,3600	69,64 0,00	1 835,70 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	316,3200	662,24 34,60	209 479,77 10 943,41
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5820	10 453,22 0,00	16 537,00 0,00
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 636,0000	172,94 3,46	455 879,32 9 119,51
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7910	10 459,22 0,00	8 273,24 0,00
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 636,0000	139,57 2,88	367 906,94 7 599,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 060 536,75 27 662,50
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3050	874,19 0,00	1 140,81 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	228,3440	18,11 0,00	4 134,50 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1862	1 525,49 0,00	1 809,53 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,5900	99,74 0,00	657,26 0,00
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	659,0000	52,56 1,83	34 636,02 1 204,52
359	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0800	7 598,40 2 191,08	23 403,06 6 748,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				65 781,19 7 953,04
		Total Hincesti s.Crasnoarmeiscoe Drum de ocolire L=6m Inclusiv salariu				1 126 317,95 35 615,54
		28. Hincesti com. Crasnoarmeiscoe s. Talaesti str.Sector 1 L=440m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 469,46 0,00	102,86 0,00
361	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,0700	996,43 0,00	69,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	760,47 0,00	53,23 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5600	18,09 0,00	190,98 0,00
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,6000	69,62 0,00	1 225,38 0,00
365	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	211,2000	662,24 34,60	139 865,27 7 306,68
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0560	10 459,13 0,00	11 044,84 0,00
367	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,0000	172,94 3,46	304 381,18 6 088,90
368	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5280	10 458,64 0,00	5 522,16 0,00
369	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,0000	139,57 2,88	245 643,25 5 074,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				708 098,91 18 469,65
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,8700	874,48 0,00	760,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,4600	18,10 0,00	2 760,27 0,00
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7920	1 525,28 0,00	1 208,02 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4000	99,75 0,00	438,88 0,00
374	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	52,56 1,83	23 125,52 804,24
375	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0600	7 598,31 2 191,08	15 652,52 4 513,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				43 946,02 5 317,87
		Total Hincesti com. Crasnoarmeiscoe s. Talaesti str.Sector 1 L=440m Inklusiv salariu				752 044,93 23 787,52
		29. Hincesti s. Dancu Sector1 L=900m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1440	1 465,28 0,00	211,00 0,00
377	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1440	997,40 0,00	143,63 0,00
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1440	758,23 0,00	109,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,6000	18,10 0,00	390,95 0,00
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,0000	69,63 0,00	2 506,68 0,00
381	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	648,0000	662,24 34,60	429 131,58 22 418,21
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1600	10 456,93 0,00	22 586,96 0,00
383	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,0000	172,94 3,46	622 597,87 12 454,56
384	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	10 452,30 0,00	11 288,48 0,00
385	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,0000	139,57 2,88	502 452,11 10 378,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 591 418,45 45 251,57
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7800	874,26 0,00	1 556,18 0,00
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,8500	18,11 0,00	5 646,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6200	1 525,50 0,00	2 471,31 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	99,70 0,00	897,28 0,00
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,0000	52,56 1,83	47 302,54 1 645,04
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2100	7 598,36 2 191,08	31 989,09 9 224,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				89 862,68 10 869,49
		Total Hincesti s. Dancu Sector1 L=900m Inklusiv salariu				1 681 281,13 56 121,05
		30. Hincesti s. Dragusenii Noi Drum Dragusenii Noi - Horodca L=3482m 30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,7660	1 466,12 0,00	1 123,05 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,7660	997,72 0,00	764,25 0,00
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7660	757,84 0,00	580,51 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,9100	18,11 0,00	2 080,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	191,5100	69,63 0,00	13 334,67 0,00
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	191,5100	9 609,46 284,84	1 840 307,53 54 549,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 858 190,49 54 549,76
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
398	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,4900	874,24 0,00	10 045,05 0,00
399	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 010,8600	18,11 0,00	36 407,77 0,00
400	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	16,2960	7 598,42 2 191,08	123 823,90 35 705,84
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,4500	1 525,46 0,00	15 941,07 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	69,6400	99,70 0,00	6 942,95 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				193 160,75 35 705,84
		Total Hincesti s. Dragusenii Noi Drum Dragusenii Noi - Horodca L=3482m Inklusiv salariu				2 051 351,25 90 255,60
		31. Hincesti s. Firladeni str. Livezilor L=320m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
403	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5120	1 466,08 0,00	750,63 0,00
404	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,5120	997,56 0,00	510,75 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5120	757,39 0,00	387,78 0,00
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,6800	18,10 0,00	138,98 0,00
407	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,8000	69,65 0,00	891,48 0,00
408	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	230,4000	662,24 34,60	152 580,21 7 970,92
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7680	10 455,21 0,00	8 029,60 0,00
410	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000	172,94 3,46	221 368,13 4 428,29
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3840	10 468,23 0,00	4 019,80 0,00
412	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000	139,57 2,88	178 649,64 3 690,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				567 327,01 16 089,45
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
413	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6340	874,57 0,00	554,48 0,00
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,8800	18,11 0,00	2 007,68 0,00
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5760	1 526,13 0,00	879,05 0,00
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,2000	99,73 0,00	319,14 0,00
417	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	52,56 1,83	16 818,47 584,90
418	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4980	7 598,34 2 191,08	11 382,31 3 282,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 961,13 3 867,14
		Total Hincesti s. Firladeni str. Livezilor L=320m Inclusiv salariu				599 288,13 19 956,59
		32. Hincesti s. Fundul Galbenei Acces la spital, gimnaziu L=400m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
419	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	1 467,11 0,00	93,89 0,00
420	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0640	996,09 0,00	63,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	758,91 0,00	48,57 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	18,12 0,00	173,96 0,00
423	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,0000	69,63 0,00	1 114,08 0,00
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M300, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,0000	662,24 34,60	190 725,15 9 963,65
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	10 458,08 0,00	10 039,76 0,00
426	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	172,94 3,46	276 710,16 5 535,36
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	10 447,67 0,00	5 014,88 0,00
428	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	139,57 2,88	223 312,05 4 612,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				707 296,26 20 111,81
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
429	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,7920	874,26 0,00	692,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	18,10 0,00	2 509,25 0,00
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 525,32 0,00	1 098,23 0,00
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	52,56 1,83	21 023,35 731,13
434	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8720	7 598,46 2 191,08	14 224,32 4 101,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 946,36 4 832,83
		Total Hincesti s. Fundul Galbenei Acces la spital, gimnaziu L=400m Inclusiv salariu				747 242,62 24 944,64
		33. Hincesti s. Ivanovca str. Molodejnaia L=735m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0940	1 464,65 0,00	137,68 0,00
436	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0940	997,34 0,00	93,75 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0940	756,45 0,00	71,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,1100	18,09 0,00	255,27 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,5200	69,64 0,00	1 637,89 0,00
440	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	423,3600	662,24 34,60	280 365,88 14 646,56
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4112	10 459,16 0,00	14 759,96 0,00
442	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 352,0000	172,94 3,46	406 764,28 8 136,98
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7052	10 451,28 0,00	7 370,24 0,00
444	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 352,0000	139,57 2,88	328 269,39 6 780,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 039 725,45 29 564,36
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
445	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4553	874,15 0,00	1 272,15 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,6780	18,11 0,00	4 611,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
447	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3230	1 525,59 0,00	2 018,35 0,00
448	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,3500	99,69 0,00	732,70 0,00
449	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	735,0000	52,56 1,83	38 630,57 1 343,42
450	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4398	7 598,42 2 191,07	26 137,03 7 536,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				73 401,80 8 880,27
		Total Hincesti s. Ivanovca str. Molodejnaia L=735m Inklusiv salariu				1 113 127,25 38 444,63
		34. Hincesti com. Ivanovca s. Costesti Drum de acces spre s. Costesti L=100m 34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,5000	6,49 0,00	35,70 0,00
452	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto paf si murdarie	t	0,1650	78,28 78,28	12,92 12,92
453	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,1650	21,31 0,00	3,52 0,00
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,0000	282,59 33,62	15 542,36 1 848,87
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,5000	18,14 0,00	99,75 0,00
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0275	170,97 20,97	4,70 0,58
457	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	495,0000	5,16	2 551,97

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	1 427,09
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1650	10 460,61 0,00	1 726,00 0,00
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	52,8000	1 519,17 12,11	80 212,16 639,33
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,0000	139,57 2,88	76 763,52 1 585,65
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				176 952,58 5 514,43
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	52,56 1,83	5 255,84 182,78
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4680	7 598,55 2 191,08	3 556,12 1 025,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 811,96 1 208,21
		Total Hincesti com. Ivanovca s. Costesti Drum de acces spre s. Costesti L=100m Inklusiv salariu				185 764,54 6 722,64
		35. Hincesti s. Lapusna str. Sfatul Tarii L=545m 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
463	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1308	1 467,97 0,00	192,01 0,00
464	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,1308	997,71 0,00	130,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1308	757,51 0,00	99,08 0,00
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,6200	18,09 0,00	355,02 0,00
467	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,7000	69,62 0,00	2 276,69 0,00
468	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M 300, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	588,0600	662,24 34,60	389 436,89 20 344,52
469	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9620	10 456,82 0,00	20 516,28 0,00
470	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,0000	172,94 3,46	565 526,40 11 312,89
471	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9810	10 451,46 0,00	10 252,88 0,00
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,0000	139,57 2,88	456 394,00 9 427,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 445 179,75 41 084,83
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
473	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,0791	874,27 0,00	943,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,8400	18,11 0,00	3 419,26 0,00
475	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9810	1 525,27 0,00	1 496,29 0,00
476	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4500	99,69 0,00	543,33 0,00
477	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,0000	52,56 1,83	28 644,30 996,13
478	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5500	7 598,40 2 191,08	19 375,93 5 587,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				54 422,53 6 583,39
		Total Hincesti s. Lapusna str. Sfatul Tarii L=545m Inklusiv salariu				1 499 602,28 47 668,21
		36. Hincesti com. Lapusna, s. Rusca (Anini) L=490m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0780	1 467,53 0,00	114,47 0,00
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0780	995,19 0,00	77,63 0,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0780	757,19 0,00	59,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,7600	18,09 0,00	212,73 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,6000	69,62 0,00	1 364,64 0,00
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,6000	9 609,46 284,84	188 345,51 5 582,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				190 174,03 5 582,87
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6170	874,20 0,00	1 413,58 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,9750	18,11 0,00	5 123,45 0,00
487	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,2900	7 598,48 2 191,08	17 400,53 5 017,57
488	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4700	1 525,27 0,00	2 242,15 0,00
489	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,8000	99,69 0,00	976,93 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 156,63 5 017,57
		Total Hincesti com. Lapusna, s. Rusca (Anini) L=490m Inklusiv salariu				217 330,66 10 600,44

1	2	3	4	5	6	7
		37. Hincesti com. Leuseni s. Leuseni L=377m				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
490	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,3900	6,47 0,00	170,72 0,00
491	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,7917	78,44 78,44	62,10 62,10
492	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7917	21,94 0,00	17,37 0,00
493	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	263,9000	282,57 33,62	74 570,73 8 871,22
494	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,3900	18,11 0,00	477,93 0,00
495	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1320	174,18 20,97	22,99 2,77
496	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 375,1000	5,16 2,88	12 244,83 6 847,41
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7917	10 450,63 0,00	8 273,76 0,00
498	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	253,3440	1 519,17 12,11	384 873,23 3 067,63
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 639,0000	139,57 2,88	368 325,31 7 608,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				849 038,98 26 459,37
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	377,0000	52,56	19 814,59

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	689,09
501	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7644	7 598,53 2 191,07	13 406,85 3 865,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				33 221,44 4 555,02
		Total Hincesti com. Leuseni s. Leuseni L=377m Inklusiv salariu				882 260,41 31 014,39
		38. Hincesti s. Loganesti str. Stefan cel Mare L=706m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
502	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1312	1 467,51 0,00	192,54 0,00
503	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1312	997,52 0,00	130,88 0,00
504	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1312	758,17 0,00	99,47 0,00
505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,6800	18,11 0,00	356,44 0,00
506	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,8000	69,64 0,00	2 284,07 0,00
507	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	590,4000	662,24 34,60	390 986,65 20 425,48
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,9680	10 455,69 0,00	20 576,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
509	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,0000	172,94 3,46	567 255,84 11 347,49
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9840	10 460,77 0,00	10 293,40 0,00
511	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,0000	139,57 2,88	457 789,70 9 456,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 449 965,79 41 229,21
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
512	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4400	874,26 0,00	1 258,93 0,00
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	252,6000	18,11 0,00	4 573,66 0,00
514	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3100	1 525,79 0,00	1 998,78 0,00
515	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,2900	99,71 0,00	726,89 0,00
516	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	729,0000	52,56 1,83	38 315,09 1 332,46
517	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4100	7 598,35 2 191,08	25 910,37 7 471,58
		Total Consolidarea acostamentelor				72 783,73 8 804,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Hincesti s. Loganesti str. Stefan cel Mare L=706m Inclusiv salariu				1 522 749,52 50 033,25
		39. Hincesti s. Mereseni str. Mihai Eminescu L=409m				
		39.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0860	<u>1 465,96</u> 0,00	<u>126,07</u> 0,00
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0860	<u>998,55</u> 0,00	<u>85,88</u> 0,00
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0860	<u>759,05</u> 0,00	<u>65,28</u> 0,00
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,8700	<u>18,11</u> 0,00	<u>233,06</u> 0,00
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,4500	<u>69,62</u> 0,00	<u>1 493,35</u> 0,00
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	257,4000	<u>662,24</u> 34,60	<u>170 460,70</u> 8 905,01
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2870	<u>10 458,99</u> 0,00	<u>13 460,72</u> 0,00
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 145,0000	<u>172,94</u> 3,46	<u>370 965,42</u> 7 420,84

1	2	3	4	5	6	7
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6435	<u>10 458,99</u> 0,00	<u>6 730,36</u> 0,00
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 145,0000	<u>139,57</u> 2,88	<u>299 378,57</u> 6 184,03
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				862 999,39 22 509,89
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8500	<u>874,03</u> 0,00	<u>742,93</u> 0,00
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,6500	<u>18,10</u> 0,00	<u>2 691,25</u> 0,00
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7700	<u>1 525,49</u> 0,00	<u>1 174,63</u> 0,00
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2900	<u>99,72</u> 0,00	<u>427,80</u> 0,00
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,0000	<u>52,56</u> 1,83	<u>22 547,58</u> 784,12
533	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0080	<u>7 598,52</u> 2 191,08	<u>15 257,83</u> 4 399,69
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 842,02 5 183,81
		Total Hincesti s. Mereseni str. Mihai Eminescu L=409m Inclusiv salariu				905 841,42 27 693,69
		40. Hincesti s. Mingir str. Drumul in sat L=790m				
		40.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 464,83 0,00	190,43 0,00
535	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	998,08 0,00	129,75 0,00
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	759,19 0,00	98,69 0,00
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,4880	18,10 0,00	352,66 0,00
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,4800	69,62 0,00	2 261,39 0,00
539	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	584,6400	662,24 34,60	387 172,14 20 226,21
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9488	10 454,74 0,00	20 374,20 0,00
541	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,0000	172,94 3,46	561 721,29 11 236,78
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9744	10 459,61 0,00	10 191,84 0,00
543	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,0000	139,57 2,88	453 322,78 9 363,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 435 815,18 40 826,97
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6100	874,38 0,00	1 407,75 0,00
545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	281,3600	18,11 0,00	5 094,19 0,00
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4600	1 525,20 0,00	2 226,79 0,00
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1200	99,72 0,00	809,71 0,00
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	812,0000	52,56 1,83	42 677,24 1 484,17
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8000	7 598,40 2 191,08	28 873,93 8 326,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				81 089,62 9 810,27
		Total Hincesti s. Mingir str. Drumul in sat L=790m Inclusiv salariu				1 516 904,79 50 637,24
		41. Hincesti com. Mingir s. Semionovca str. Ion Creanga L=1018m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1629	1 466,90 0,00	238,96 0,00
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,1629	996,78	162,38

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1629	758,51 0,00	123,56 0,00
553	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,4300	18,11 0,00	442,48 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,7200	69,63 0,00	2 835,31 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,7200	9 609,45 284,84	391 296,78 11 598,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				395 099,46 11 598,71
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3590	874,29 0,00	2 936,74 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,8950	18,11 0,00	10 643,99 0,00
558	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,7640	7 598,38 2 191,08	36 198,66 10 438,31
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,0540	1 525,40 0,00	4 658,56 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	20,3600	99,70 0,00	2 029,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				56 467,77 10 438,31
		Total Hincesti com. Mingir s. Semionovca str. Ion Creanga L=1018m Inclusiv salariu				451 567,23 22 037,02
		42. Hincesti s. Meresti reparatia unor strazi L=5000m 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,7030	1 466,19 0,00	1 030,73 0,00
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,7030	997,51 0,00	701,25 0,00
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7030	757,77 0,00	532,72 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,4980	18,11 0,00	1 910,30 0,00
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	175,8300	69,63 0,00	12 243,27 0,00
566	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	175,8300	9 609,46 284,84	1 689 631,62 50 083,48
		Total Reparatia imbracamintei				1 706 049,90 50 083,48

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
		Inclusiv salariu				
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
567	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,3400	874,26 0,00	16 908,19 0,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 384,7300	18,11 0,00	61 282,35 0,00
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	27,4300	7 598,40 2 191,08	208 424,16 60 101,32
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	17,5830	1 525,48 0,00	26 822,46 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	117,2200	99,70 0,00	11 686,76 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor				325 123,93
		Inclusiv salariu				60 101,32
		Total Hincesti s. Meresti reparatia unor strazi L=5000m				2 031 173,83
		Inclusiv salariu				110 184,80
		43. Hincesti s. Negrea str. Sector 1 L=988m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1620	1 465,28 0,00	237,38 0,00
573	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1620	997,69 0,00	161,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1620	757,93 0,00	122,78 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,3600	18,11 0,00	441,06 0,00
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,6000	69,63 0,00	2 826,87 0,00
577	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	730,8000	662,24 34,60	483 964,91 25 282,76
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4360	10 455,71 0,00	25 470,12 0,00
579	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,0000	172,94 3,46	702 152,04 14 045,98
580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2180	10 459,61 0,00	12 739,80 0,00
581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,0000	139,57 2,88	566 654,33 11 704,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 794 770,91 51 033,71
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
582	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0100	874,16 0,00	1 757,07 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	351,6980	18,11	6 367,67

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
584	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,8270	1 525,58 0,00	2 787,23 0,00
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,1500	99,68 0,00	1 011,75 0,00
586	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 015,0000	52,56 1,83	53 347,12 1 855,21
587	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,7500	7 598,40 2 191,08	36 092,41 10 407,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				101 363,25 12 262,84
		Total Hincesti s. Negrea str. Sector 1 L=988m Inklusiv salariu				1 896 134,16 63 296,55
		44. Hincesti s. Nemteni str. in localitate L=940m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
588	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1549	1 467,74 0,00	227,35 0,00
589	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1549	997,42 0,00	154,50 0,00
590	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1549	757,55 0,00	117,35 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	22,5600	18,10	408,44

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
592	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,7200	69,63 0,00	2 696,05 0,00
593	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	464,6400	662,24 34,60	307 703,33 16 074,69
594	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3232	10 456,46 0,00	24 292,44 0,00
595	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 872,0000	172,94 3,46	669 638,94 13 395,57
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1616	10 451,93 0,00	12 140,96 0,00
597	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 872,0000	139,57 2,88	540 415,84 11 162,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 557 795,20 40 633,23
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9166	874,19 0,00	1 675,47 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	335,4100	18,11 0,00	6 072,69 0,00
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,7400	1 525,52 0,00	2 654,41 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	9,6800	99,72	965,33

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
602	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	968,0000	52,56 1,83	50 876,87 1 769,35
603	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,5300	7 598,40 2 191,08	34 420,75 9 925,59
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				96 665,51 11 694,95
		Total Hincesti s. Nemteni str. in localitate L=940m Inklusiv salariu				1 654 460,71 52 328,18
		45. Hincesti s. Obileni str. Sector 1 L=790m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
604	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 464,83 0,00	190,43 0,00
605	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	998,08 0,00	129,75 0,00
606	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	759,19 0,00	98,69 0,00
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5600	18,10 0,00	354,07 0,00
608	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6000	69,63 0,00	2 269,83 0,00
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	586,8000	662,24	388 602,33

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri M300, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	20 300,93
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9560	10 457,69 0,00	20 455,24 0,00
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 260,0000	172,94 3,46	563 796,96 11 278,30
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9480	10 451,14 0,00	9 907,68 0,00
613	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 260,0000	139,57 2,88	454 998,30 9 398,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 440 803,29 40 977,81
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
614	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6140	874,38 0,00	1 411,25 0,00
615	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,3980	18,11 0,00	5 113,05 0,00
616	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4670	1 525,77 0,00	2 238,31 0,00
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1500	99,67 0,00	812,35 0,00
618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	815,0000	52,56 1,83	42 835,45 1 489,65

1	2	3	4	5	6	7
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8100	7 598,35 2 191,08	28 949,73 8 348,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				81 360,13 9 837,66
		Total Hincesti s. Obileni str. Sector 1 L=790m Inclusiv salariu				1 522 163,42 50 815,47
		46. Hincesti s. Onesti str. Sector 1 L=230m 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0370	1 468,45 0,00	54,33 0,00
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0370	993,24 0,00	36,75 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0370	756,12 0,00	27,98 0,00
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,5200	18,07 0,00	99,75 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,2000	69,61 0,00	640,38 0,00
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M300, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	110,4000	662,24 34,60	73 111,40 3 819,40
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5520	10 464,35 0,00	5 776,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,0000	172,94 3,46	159 108,34 3 182,83
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2760	10 446,23 0,00	2 883,16 0,00
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,0000	139,57 2,88	128 404,43 2 652,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				370 142,84 9 654,59
		46.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4554	874,56 0,00	398,27 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,6950	18,10 0,00	1 442,77 0,00
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4140	1 524,32 0,00	631,07 0,00
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,3000	99,77 0,00	229,46 0,00
634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	52,56 1,83	12 088,04 420,40
635	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0764	7 598,04 2 191,07	8 178,53 2 358,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 968,15 2 778,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hincesti s. Onesti str. Sector 1 L=230m Inclusiv salariu				393 110,99 12 433,46
		47. Hincesti s. Onesti str. Sector 2 L=500m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	$\frac{1\,463,81}{0,00}$	$\frac{117,11}{0,00}$
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0800	$\frac{998,44}{0,00}$	$\frac{79,88}{0,00}$
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	$\frac{757,69}{0,00}$	$\frac{60,62}{0,00}$
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	$\frac{18,12}{0,00}$	$\frac{217,46}{0,00}$
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	$\frac{69,63}{0,00}$	$\frac{1\,392,60}{0,00}$
641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	$\frac{9\,609,46}{284,84}$	$\frac{192\,189,21}{5\,696,81}$
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				194 056,86 5 696,81
		47.2. Consolidarea acostamentului				
642	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,6500	$\frac{874,14}{0,00}$	$\frac{1\,442,33}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	18,11 0,00	5 227,92 0,00
644	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	7 598,48 2 191,08	17 780,45 5 127,13
645	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 525,47 0,00	2 288,21 0,00
646	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	99,70 0,00	996,98 0,00
		Total Consolidarea acostamentului Inklusiv salariu				27 735,89 5 127,13
		Total Hincesti s. Onesti str. Sector 2 L=500m Inklusiv salariu				221 792,75 10 823,94
		48. Hincesti s. Pascani str. Mihalcea Hincu L=586m 48.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
647	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1055	1 465,00 0,00	154,56 0,00
648	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1055	998,82 0,00	105,38 0,00
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1055	758,71 0,00	80,04 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	15,8200	18,11	286,47

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
651	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,3700	69,63 0,00	1 836,23 0,00
652	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	316,4400	662,24 34,60	209 559,06 10 947,56
653	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5822	10 458,22 0,00	16 547,00 0,00
654	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 637,0000	172,94 3,46	456 052,43 9 122,97
655	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7911	10 457,89 0,00	8 273,24 0,00
656	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 637,0000	139,57 2,88	368 046,00 7 602,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 060 940,41 27 672,99
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
657	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	874,26 0,00	1 014,14 0,00
658	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,0500	18,11 0,00	3 676,42 0,00
659	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0550	1 525,64 0,00	1 609,55 0,00
660	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,8600	99,74	584,47

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
661	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	586,0000	52,56 1,83	30 799,28 1 071,09
662	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,7400	7 598,47 2 191,08	20 819,81 6 003,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				58 503,67 7 074,65
		Total Hincesti s. Pascani str. Mihalcea Hincu L=586m Inklusiv salariu				1 119 444,08 34 747,65
		49. Hincesti com. Pascani s. Pereni str. Stefan cel Mare L=420m 49.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
663	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0760	1 464,51 0,00	111,30 0,00
664	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0760	996,71 0,00	75,75 0,00
665	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0760	756,67 0,00	57,51 0,00
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,3400	18,09 0,00	205,16 0,00
667	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,9000	69,64 0,00	1 316,11 0,00
668	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	340,2000	662,24	225 294,24

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	11 769,56
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1340	10 455,73 0,00	11 856,80 0,00
670	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,0000	172,94 3,46	326 863,88 6 538,64
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5670	10 455,73 0,00	5 928,40 0,00
672	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,0000	139,57 2,88	263 787,36 5 448,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				835 496,52 23 757,07
		49.2. Consolidarea acostamentelor				
673	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8320	874,26 0,00	727,38 0,00
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,5300	18,11 0,00	2 635,00 0,00
675	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7560	1 525,30 0,00	1 153,12 0,00
676	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2000	99,72 0,00	418,83 0,00
677	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,0000	52,56 1,83	22 074,31 767,69

1	2	3	4	5	6	7
678	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,9660	7 598,39 2 191,08	14 938,43 4 307,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 947,08 5 075,35
		Total Hincesti com. Pascani s. Pereni str. Stefan cel Mare L=420m Inclusiv salariu				877 443,60 28 832,42
		50. Hincesti s. Pervomaiscoe str. Ion Creanga L=364m 50.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
679	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,8400	6,47 0,00	141,23 0,00
680	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6550	78,44 78,44	51,38 51,38
681	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6550	21,79 0,00	14,27 0,00
682	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	218,4000	282,59 33,62	61 716,76 7 341,67
683	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,8400	18,10 0,00	395,20 0,00
684	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1092	171,69 20,59	18,75 2,25
685	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 965,5000	5,16 2,88	10 133,14 5 666,54
686	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6552	10 458,55 0,00	6 852,44 0,00
687	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	209,6600	1 519,18 12,11	318 510,86 2 538,71

1	2	3	4	5	6	7
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 184,0000	139,57 2,88	304 820,61 6 296,47
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				702 654,63 21 897,02
		50.2. Consolidarea acostamentelor				
689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	364,0000	52,56 1,83	19 131,51 665,34
690	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7035	7 598,39 2 191,08	12 943,85 3 732,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 075,36 4 397,84
		Total Hincesti s. Pervomaiscoe str. Ion Creanga L=364m Inklusiv salariu				734 729,99 26 294,86
		51. Hincesti com. Sarata Galbena str. Iu. Gagarin L=576m 51.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
691	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1200	1 468,21 0,00	176,19 0,00
692	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1200	996,88 0,00	119,63 0,00
693	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1200	757,69 0,00	90,92 0,00
694	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	18,10 0,00	325,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
695	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,0000	69,63 0,00	2 088,90 0,00
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	540,0000	662,24 34,60	357 609,65 18 681,84
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8000	10 456,00 0,00	18 820,80 0,00
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,0000	172,94 3,46	518 831,56 10 378,80
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	10 456,00 0,00	9 410,40 0,00
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,0000	139,57 2,88	418 710,09 8 649,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 326 183,85 37 709,64
		51.2. Consolidarea acostamentelor				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1880	874,26 0,00	1 038,62 0,00
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,9000	18,11 0,00	3 764,35 0,00
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0800	1 525,14 0,00	1 647,16 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	6,0000	99,70 0,00	598,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,0000	52,56 1,83	31 535,02 1 096,69
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8100	7 598,34 2 191,08	21 351,32 6 156,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 934,66 7 253,63
		Total Hincesti com. Sarata Galbena str. Iu. Gagarin L=576m Inklusiv salariu				1 386 118,51 44 963,27
		52. Hincesti com. Sarata Galbena s. Valea Florii str. Sector 1 L=140m 52.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	1 473,90 0,00	50,11 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0340	992,65 0,00	33,75 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	754,26 0,00	25,64 0,00
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,0400	18,10 0,00	91,24 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,4000	69,64 0,00	585,00 0,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara	m3	100,8000	662,24 34,60	66 753,64 3 487,28

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5040	10 453,41 0,00	5 268,52 0,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	172,94 3,46	145 272,84 2 906,06
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520	10 474,29 0,00	2 639,52 0,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	139,57 2,88	117 238,83 2 421,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				337 959,09 8 815,06
		52.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2770	873,91 0,00	242,07 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,5100	18,11 0,00	878,33 0,00
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2520	1 524,76 0,00	384,24 0,00
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,4000	99,85 0,00	139,79 0,00
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,0000	52,56 1,83	7 358,01 255,90
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6550	7 598,38 2 191,08	4 976,94 1 435,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 979,38 1 691,05
		Total Hincesti com. Sarata Galbena s. Valea Florii str. Sector 1 L=140m Inclusiv salariu				351 938,47 10 506,11
		53. Hincesti com. Sarata Galbena s. Bratianovca L=172m				
		53.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	1 473,90 0,00	50,11 0,00
724	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0340	992,65 0,00	33,75 0,00
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	754,26 0,00	25,64 0,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1600	18,14 0,00	93,60 0,00
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6000	69,62 0,00	598,71 0,00
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 12720cm, executat cu impanare fara innororire	m3	103,2000	662,24 34,60	68 343,34 3 570,31
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5160	10 446,90 0,00	5 390,60 0,00
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	860,0000	172,94	148 731,71

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	2 975,26
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2580	10 465,27 0,00	2 700,04 0,00
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,0000	139,57 2,88	120 030,23 2 479,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				345 997,74 9 024,94
		53.2. Consolidarea acostamentelor				
733	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3410	873,98 0,00	298,03 0,00
734	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,5980	18,11 0,00	1 079,24 0,00
735	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3100	1 526,80 0,00	473,31 0,00
736	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,7200	99,67 0,00	171,44 0,00
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	172,0000	52,56 1,83	9 040,05 314,36
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8050	7 598,38 2 191,08	6 116,70 1 763,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 178,76 2 078,18
		Total Hincesti com. Sarata				363 176,49

1	2	3	4	5	6	7
		Galbena s. Bratianovca L=172m Inclusiv salariu				11 103,12
		54. Hincesti com. Sarata Galbena s. Carpineanca L=200m				
		54.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 461,61 0,00	70,16 0,00
740	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0480	1 000,00 0,00	48,00 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	760,93 0,00	36,52 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	18,12 0,00	130,47 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000	69,63 0,00	835,56 0,00
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M300, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	144,0000	662,24 34,60	95 362,57 4 981,82
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	10 461,56 0,00	7 532,32 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	172,94 3,46	207 532,62 4 151,52
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	10 461,56 0,00	3 766,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	139,57 2,88	167 484,04 3 459,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				482 798,43 12 592,94
		54.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3960	874,26 0,00	346,21 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	18,10 0,00	1 254,63 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 524,80 0,00	548,93 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	99,70 0,00	199,40 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	52,56 1,83	10 511,67 365,56
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9360	7 598,54 2 191,08	7 112,23 2 050,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 973,06 2 416,42
		Total Hincesti com. Sarata Galbena s. Carpineanca L=200m Inclusiv salariu				502 771,49 15 009,36
		55. Hincesti s. Secareni L=452m				
		55.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0633	1 466,67	92,84

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
756	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0633	995,26 0,00	63,00 0,00
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0633	755,02 0,00	47,79 0,00
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,4900	18,08 0,00	171,60 0,00
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,8200	69,62 0,00	1 101,42 0,00
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	284,7600	662,24 34,60	188 579,15 9 851,56
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9490	10 451,21 0,00	9 918,20 0,00
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 582,0000	172,94 3,46	273 597,52 5 473,09
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4746	10 459,00 0,00	4 963,84 0,00
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 582,0000	139,57 2,88	220 800,47 4 560,91
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice				699 335,83 19 885,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		55.2. Consolidarea acostamentelor				
765	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8949	874,47 0,00	782,56 0,00
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,6200	18,11 0,00	2 835,91 0,00
767	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8140	1 525,08 0,00	1 241,41 0,00
768	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5200	99,66 0,00	450,49 0,00
769	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	452,0000	52,56 1,83	23 756,34 826,15
770	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1150	7 598,49 2 191,08	16 070,81 4 634,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				45 137,51 5 460,29
		Total Hincesti s. Secareni L=452m Inclusiv salariu				744 473,34 25 345,84
		56. Hincesti com. Secareni s. Cornesti Sector 1 L=415m				
		56.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
771	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0498	1 461,75 0,00	72,80 0,00
772	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,0498	993,98 0,00	49,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
773	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0498	756,83 0,00	37,69 0,00
774	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,4700	18,10 0,00	135,20 0,00
775	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,4500	69,61 0,00	866,68 0,00
776	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	224,1000	662,24 34,60	148 407,78 7 752,96
777	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7470	10 450,44 0,00	7 806,48 0,00
778	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 245,0000	172,94 3,46	215 315,95 4 307,20
779	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3735	10 463,83 0,00	3 908,24 0,00
780	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 245,0000	139,57 2,88	173 763,84 3 589,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				550 364,16 15 649,50
		56.2. Consolidarea acostamentelor				
781	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8217	874,34 0,00	718,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,7980	18,10 0,00	2 603,32 0,00
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7470	1 525,17 0,00	1 139,30 0,00
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,1500	99,65 0,00	413,56 0,00
785	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	415,0000	52,56 1,83	21 812,10 758,52
786	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,9400	7 598,50 2 191,08	14 741,09 4 250,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				41 427,81 5 009,21
		Total Hincesti com. Secareni s. Cornesti Sector 1 L=415m Inklusiv salariu				591 791,97 20 658,71
		57. Hincesti com. Secareni s. Secareni Noi L=362m 57.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0507	1 467,01 0,00	74,38 0,00
788	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0507	998,52 0,00	50,63 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0507	758,73 0,00	38,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,6020	18,10 0,00	137,56 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,6700	69,61 0,00	881,98 0,00
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	228,0600	662,24 34,60	151 030,45 7 889,96
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7602	10 455,88 0,00	7 948,56 0,00
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 267,0000	172,94 3,46	219 119,35 4 383,31
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3801	10 469,03 0,00	3 979,28 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 267,0000	139,57 2,88	176 835,06 3 652,76
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				560 095,72 15 926,04
		57.2. Consolidarea acostamentelor				
797	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7168	874,37 0,00	626,75 0,00
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,4300	18,11 0,00	2 270,99 0,00
799	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6516	1 525,80 0,00	994,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
800	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6200	99,67 0,00	360,81 0,00
801	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	362,0000	52,56 1,83	19 026,31 661,65
802	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6942	7 598,39 2 191,09	12 873,19 3 712,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 152,27 4 373,80
		Total Hincesti com. Secareni s. Secareni Noi L=362m Inklusiv salariu				596 247,98 20 299,84
		58. Hincesti s. Sofia str. Mihai Eminescu L=650m 58.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
803	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1040	1 465,84 0,00	152,45 0,00
804	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1040	998,80 0,00	103,88 0,00
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1040	758,44 0,00	78,88 0,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,6000	18,09 0,00	282,22 0,00
807	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,0000	69,63 0,00	1 810,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
808	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	312,0000	662,24 34,60	206 618,91 10 793,95
809	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5600	10 457,28 0,00	16 313,36 0,00
810	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,0000	172,94 3,46	449 654,02 8 994,96
811	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7800	10 450,87 0,00	8 151,68 0,00
812	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,0000	139,57 2,88	362 882,08 7 495,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 046 047,85 27 284,71
		58.2. Consolidarea acostamentelor				
813	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2870	874,34 0,00	1 125,27 0,00
814	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,2300	18,10 0,00	4 077,77 0,00
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1700	1 525,62 0,00	1 784,97 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,5000	99,66 0,00	647,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
817	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,0000	52,56 1,83	34 162,61 1 188,08
818	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0420	7 598,32 2 191,08	23 114,10 6 665,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				64 912,48 7 853,35
		Total Hincesti s. Sofia str. Mihai Eminescu L=650m Inklusiv salariu				1 110 960,33 35 138,06
		59. Hincesti s. Stolniceni str. Artar, Nuferilor, Teilor L=510m 59.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
819	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0990	1 465,28 0,00	145,06 0,00
820	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0990	996,21 0,00	98,63 0,00
821	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0990	757,50 0,00	74,99 0,00
822	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,8500	18,11 0,00	268,98 0,00
823	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,7500	69,63 0,00	1 723,34 0,00
824	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	445,5000	662,24 34,60	295 028,44 15 412,52
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,4850	10 459,21	15 531,92

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
826	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,0000	172,94 3,46	428 036,89 8 562,51
827	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7425	10 459,21 0,00	7 765,96 0,00
828	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,0000	139,57 2,88	345 434,98 7 135,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 094 109,19 31 110,45
		59.2. Consolidarea acostamentelor				
829	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9800	874,26 0,00	856,77 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,5200	18,11 0,00	3 105,36 0,00
831	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8910	1 525,54 0,00	1 359,26 0,00
832	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,9500	99,75 0,00	493,74 0,00
833	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,0000	52,56 1,83	26 016,19 904,74
834	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3200	7 598,41 2 191,08	17 628,31 5 083,31
		Total Consolidarea				49 459,64

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				5 988,05
		Total Hincesti s. Stolniceni str. Artar, Nuferilor, Teilor L=510m Inclusiv salariu				1 143 568,83 37 098,50
		60. Hincesti s. Sipoteni str. nr.2 L=2150m				
		60.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
835	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3090	1 466,42 0,00	453,12 0,00
836	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,3090	997,57 0,00	308,25 0,00
837	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3090	758,26 0,00	234,30 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,3500	18,10 0,00	839,10 0,00
839	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	77,2500	69,63 0,00	5 378,92 0,00
840	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	77,2500	9 609,46 284,84	742 330,69 22 003,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				749 544,38 22 003,92
		60.2. Consolidarea acostamentelor				
841	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	8,4980	874,26 0,00	7 429,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 487,0600	18,11 0,00	26 923,86 0,00
843	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,0510	7 598,38 2 191,08	91 568,13 26 404,71
844	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	7,7250	1 525,47 0,00	11 784,22 0,00
845	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,5000	99,69 0,00	5 134,16 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				142 839,84 26 404,71
		Total Hincesti s. Sipoteni str. nr.2 L=2150m Inklusiv salariu				892 384,22 48 408,63
		61. Hincesti s. Voinescu L=540m				
		61.1. Reparatia imbracamintei asfaltice				
846	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1230	1 466,71 0,00	180,41 0,00
847	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1230	996,95 0,00	122,63 0,00
848	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1230	758,17 0,00	93,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,4800	<u>18,11</u> 0,00	<u>334,69</u> 0,00
850	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,8000	<u>69,64</u> 0,00	<u>2 144,82</u> 0,00
851	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	369,6000	<u>662,24</u> 34,60	<u>244 763,85</u> 12 786,68
852	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8480	<u>10 453,51</u> 0,00	<u>19 318,08</u> 0,00
853	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,0000	<u>172,94</u> 3,46	<u>532 667,07</u> 10 655,57
854	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9240	<u>10 458,92</u> 0,00	<u>9 664,04</u> 0,00
855	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,0000	<u>139,57</u> 2,88	<u>429 875,70</u> 8 879,64
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				1 239 164,52 32 321,89
		61.2. Consolidarea acostamentelor				
856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1090	<u>874,17</u> 0,00	<u>969,46</u> 0,00
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,0400	<u>18,11</u> 0,00	<u>3 513,33</u> 0,00
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0080	<u>1 525,94</u> 0,00	<u>1 538,14</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	99,66 0,00	558,10 0,00
860	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,0000	52,56 1,83	29 432,85 1 023,58
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6210	7 598,53 2 191,08	19 915,74 5 742,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				55 927,62 6 766,40
		Total Hincesti s. Voinescu L=540m Inklusiv salariu				1 295 092,14 39 088,29

		Total	lei	61 116 112,14
		Fondul social si medical	22,50 %	475 993,72
		Total	100,00 +	61 592 105,86
		Cheltuieli de regie	14,50 %	8 930 855,35
		Total	100,00 +	70 522 961,21
		Beneficiu	6,00 %	4 231 377,67
		Total	100,00 +	74 754 338,88
		TVA	20,00 %	14 950 867,78
		Total deviz:		89 705 206,66
		Inklusiv salariu		2 115 527,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)