

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apă, și canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Sonda. Picatarea traseului VL-10kV

Valoarea de deviz 63 653,86 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,000	88,31 28,51	88,31 28,51
2	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,000	293,20 61,60	293,20 61,60
3	33-04-003-10	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	6,000	2 881,12 266,46	17 286,70 1 598,78
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, II-3И	buc	6,000	244,45 34,85	1 466,69 209,09
5	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV, 3AC-70 L=0.15km	buc	2,000	93,91 44,70	187,81 89,41
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,133	65 125,71 2 014,59	8 661,72 267,94
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	6,000	91,81 15,49	550,85 92,93

1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,000	28,12 8,80	168,72 52,80
9	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 15 m	buc	2,000	602,67 85,53	1 205,35 171,07
		<i>Total</i>	lei			29 909,35
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			578,73
		<i>Transport</i>	2,00 %			482,66
		<i>Total</i>	100,00 +			30 970,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,50 %			2 322,81
		<i>Total</i>	100,00 +			33 293,55
		<i>Benificiu</i>	2,00 %			665,87
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				33 959,42 2 572,13
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc	2,000	483,78 14,43	967,56 28,86
11	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc	4,000	263,56 8,45	1 054,23 33,79
12	08-02-305-1	Оголовок ОГ-1	buc	2,000	302,56 8,45	605,12 16,90
13	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,000	692,95 14,43	1 385,90 28,86
14	08-02-305-1	Consola У1	buc	2,000	464,56 8,45	929,12 16,90
15	08-02-305-1	Стяжка Г1	buc	4,000	112,56 8,45	450,23 33,79
16	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП1"	100 m	0,040	10 246,75 2 802,00	409,87 112,08
17		Линейная арматура для опор ВЛ-10кВ	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20-В	buc	16,000	130,14 16,19	2 082,27 259,07

1	2	3	4	5	6	7
19	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc	12,000	138,14 16,19	1 657,70 194,30
20	154666	Capacel K6	buc	16,000	17,00 0,00	272,00 0,00
21	08-02-305-1	Clema de filera ПС-2	buc	6,000	87,56 8,45	525,35 50,69
22	08-02-305-1	Clema de filera ПА	buc	20,000	122,56 8,45	2 451,16 168,96
23	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc	12,000	102,56 8,45	1 230,70 101,38
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm	100 m	0,120	2 106,67 668,83	252,80 80,26
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,150	18 285,27 2 189,47	2 742,79 328,42
		<i>Total</i>	lei			17 016,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			327,21
		<i>Tpansport</i>	2,00 %			261,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 105,24
		<i>Total</i>	100,00 +			18 711,24
		<i>Benificiu</i>	2,00 %			374,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 085,46 1 454,26

		Total	lei	53 044,88
		TVA	20,00 %	10 608,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		63 653,86 4 026,39

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apă, și canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Sonda. Picatarea traseului VL-10kV**

Valoarea de deviz 63 653,86 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	114,386	35,20	4 026,39
		Total manopera				4 026,39

Materiale:

1.	012	Оголовок ОГ-1	buc	2,000	253,00	506,00
2.	013	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,000	655,41	1 310,82
3.	014	Traversa TM-3	buc	2,000	446,24	892,48
4.	015	Bratara pe stilp X1	buc	4,000	214,00	856,00
5.	016	Conductor "3П1"	m	4,000	49,50	198,00
6.	06	Conductor LEA 6-10 kV 70mm2	m	133,000	60,00	7 980,00
7.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	28 000,00	56,00
8.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	18 000,00	0,00
9.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,030	14 000,00	420,00
10.	101-1292	White-spirit	t	0,000	21 000,00	0,00
11.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	38 000,00	0,00
12.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,078	14 000,00	1 092,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	18 000,00	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,127	3,00	0,38
15.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,132	14 000,00	1 848,00
16.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000	14 000,00	0,00
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	13 000,00	0,00
18.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,027	1 600,00	43,20
19.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 4 mm	t	0,011	14 000,00	154,00
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,00
21.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,702	38,00	26,68
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,290	24,00	150,96
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,120	20,00	2,40
24.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	32,00	0,00
25.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	18 000,00	0,00
26.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	18 000,00	0,00
27.	110-9091	Dibluri	buc	24,000	5,00	120,00
28.	110-9126	Placi metalice	buc	0,600	320,00	192,00
29.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	18 000,00	18,00
30.	15	Стяжка Г1	buc	4,000	63,00	252,00

31.	150	Izolator de sustinere, testiuine pina la 10 kV IIIФ-20-B	buc	16,000	110,00	1 760,00
32.	151	Izolator de sustinere, testiuine pina la 10 kV ПС-70Д	buc	12,000	118,00	1 416,00
33.	201-9266	Bratari din otel	kg	3,000	12,00	36,00
34.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	11 000,00	0,00
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,150	14 000,00	2 100,00
36.	23	Consola Y1	buc	2,000	415,00	830,00
37.	28	Capacel K-6	buc	16,000	17,00	272,00
38.	32	Clema de filera ПС-2	buc	6,000	38,00	228,00
39.	33	Clema de filera ПА	buc	20,000	73,00	1 460,00
40.	331	Clema A2A	buc	12,000	53,00	636,00
41.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,022	150,00	3,30
42.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	24,000	120,00	2 880,00
43.	446-20111	Stilpi	buc	6,000	1 420,00	8 520,00
44.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA 10kV П-3И	m3	0,300	3 100,00	930,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	10,00	0,00
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	1 200,00	1,20
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	110,00	0,22
48.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	17 000,00	0,00
49.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	18 000,00	0,00
50.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,613	49,10	30,10
51.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,452	23,00	10,40
		Total materiale de constructii				37 232,14

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,280	18,00	41,04
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,285	120,00	394,20
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,475	180,00	85,50
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,440	180,00	259,20
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,112	120,00	13,44
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,511	120,00	421,32
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,572	120,00	2 228,64
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,140	38,00	43,32
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,641	28,00	73,95
10.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	3,660	78,00	285,48
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,380	125,00	797,50
12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,620	180,00	291,60
13.	331481	Masini pneumatice tip "ПІУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	3,660	78,00	285,48
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,210	120,00	385,20
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,475	130,00	61,75
		Total utilaje de constructii				5 667,62

Total	lei	53 044,88
TVA	20,00 %	10 608,98

Total deviz:

63 653,86

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Proiectare rețelilor de alimentare cu
apa, si canalizare a satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			88,31
						28,51
	1	Muncitor	h-om	0,810000	35,20	28,51
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,440000	125,00	55,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,040000	120,00	4,80
2	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc			293,20
						61,60
	1	Muncitor	h-om	1,750000	35,20	61,60
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,840000	120,00	100,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,960000	125,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,090000	120,00	10,80
3	33-04-003-10	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc			2 881,12
						266,46
	1	Muncitor	h-om	7,570000	35,20	266,46
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,013000	14 000,00	182,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,022000	14 000,00	308,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000000	18 000,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020000	3,00	0,06
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000000	10,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100000	320,00	32,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000030	18 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000400	28 000,00	9,33
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100000	49,10	4,91
	110-9091	Dibluri	buc	4,000000	5,00	20,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000100	18 000,00	3,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,500000	12,00	6,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000000	11 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	4,000000	120,00	480,00
	446-20111	Stilpi	buc	1,000000	1 420,00	1 420,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,830000	125,00	103,75

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,380000	120,00	45,60
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc			244,45 34,85
	1	Muncitor	h-om	0,990000	35,20	34,85
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000000	14 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000000	14 000,00	0,00
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA 10kV П-3И	m3	0,050000	3 100,00	155,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,270000	180,00	48,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,050000	120,00	6,00
5	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV, 3AC-70 L=0.15km	buc			93,91 44,70
	1	Muncitor	h-om	1,270000	35,20	44,70
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,350000	120,00	42,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,060000	120,00	7,20
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			65 125,71 2 014,59
	1	Muncitor	h-om	57,230000	35,20	2 014,59
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100000	49,10	4,81
	06	Conductor LEA 6-10 kV 70mm2	m	1 000,000000	60,00	60 000,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,400000	23,00	78,20
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,003500	18 000,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,050000	3,00	0,15
	101-1745	Benzina solvent	t	0,000060	18 000,00	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,000220	21 000,00	0,00
	110-9009	Armatura liniara	t	0,000000	32,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000000	18 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000000	17 000,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,560000	120,00	906,77
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,820000	120,00	1 778,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,860000	120,00	342,86
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			91,81 15,49
	1	Muncitor	h-om	0,440000	35,20	15,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240000	18,00	4,32
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240000	120,00	28,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240000	180,00	43,20
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			28,12 8,80
	1	Muncitor	h-om	0,250000	35,20	8,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140000	18,00	2,52
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140000	120,00	16,80
9	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 15 m	buc			602,67 85,53
	1	Muncitor	h-om	0,810000	35,20	85,53
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005000	14 000,00	210,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000030	38 000,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190000	38,00	21,66
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	0,610000	78,00	142,74
	331481	Masini pneumatice tip "ИТМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,610000	78,00	142,74
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc			483,78

1	2	3	4	5	6	7
						14,43
	1	Muncitor	h-om	0,410000	35,20	14,43
	014	Traversa TM-3	buc	1,000000	446,24	446,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,190000	120,00	22,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
11	08-02-305-1	Bratară pe stilp X1	buc			263,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	015	Bratară pe stilp X1	buc	1,000000	214,00	214,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
12	08-02-305-1	Оголовок ОГ-1	buc			302,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	012	Оголовок ОГ-1	buc	1,000000	253,00	253,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
13	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc			692,95
						14,43
	1	Muncitor	h-om	0,410000	35,20	14,43
	013	Traversa pe stilp TM-6	buc	1,000000	655,41	655,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,190000	120,00	22,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
14	08-02-305-1	Consola Y1	buc			464,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	23	Consola Y1	buc	1,000000	415,00	415,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
15	08-02-305-1	Стяжка Г1	buc			112,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	15	Стяжка Г1	buc	1,000000	63,00	63,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
16	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П1"	100 m			10 246,75
						2 802,00
	1	Muncitor	h-om	79,600000	35,20	2 802,00
	016	Conductor "3П1"	m	100,000000	49,50	4 950,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009000	13 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020000	1 200,00	30,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,050000	110,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080000	180,00	13,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,300000	120,00	2 436,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080000	130,00	9,75
17		Линейная арматура для опор ВЛ-10кВ	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
18	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ-20-B	buc			130,14
						16,19
	1	Muncitor	h-om	0,460000	35,20	16,19
	150	Izolator de sustinere, testiuene pina la 10 kV IIIФ-20-B	buc	1,000000	110,00	110,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,080000	24,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005000	180,00	0,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,004000	120,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005000	130,00	0,65
19	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПІС-70Д	buc			138,14
						16,19
	1	Muncitor	h-om	0,460000	35,20	16,19
	151	Izolator de sustinere, testiuene pina la 10 kV ПІС-70Д	buc	1,000000	118,00	118,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,080000	24,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005000	180,00	0,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,004000	120,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005000	130,00	0,65
20	154666	Capacel K6	buc			17,00
						0,00
	28	Capacel K-6	buc	1,000000	17,00	17,00
21	08-02-305-1	Clema de filera ПІС-2	buc			87,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	32	Clema de filera ПІС-2	buc	1,000000	38,00	38,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
22	08-02-305-1	Clema de filera ПІА	buc			122,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	33	Clema de filera ПІА	buc	1,000000	73,00	73,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
23	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc			102,56
						8,45
	1	Muncitor	h-om	0,240000	35,20	8,45
	331	Clema A2A	buc	1,000000	53,00	53,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001000	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,340000	120,00	40,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001000	130,00	0,13
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm	100 m			2 106,67
						668,83
	1	Muncitor	h-om	19,000000	35,20	668,83
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 4 mm	t	0,092000	14 000,00	1 283,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002000	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600000	38,00	22,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140000	180,00	25,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130000	28,00	87,75

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140000	130,00	18,42
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 285,27
						2 189,47
	1	Muncitor	h-om	62,200000	35,20	2 189,47
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180000	1 600,00	288,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,200000	38,00	159,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000000	24,00	648,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800000	20,00	16,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000000	14 000,00	14 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150000	150,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740000	180,00	313,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100000	28,00	422,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740000	130,00	226,20



Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.