

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			215 725,21
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				215 725,21 116 321,51
		3. Acoperisul				
27	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime (Плиты п/жесткие м/ватные "ROCKWOOL", б 150мм, 65 кг/м3)	m2	1 041,00	83,90 9,80	87 342,19 10 204,09
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая пленка)	m2	1 041,00	29,45 13,61	30 662,41 14 168,01
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Строительные ноги, кобылки, мауэрлат)	m3	36,32	4 563,78 1 350,23	165 756,59 49 040,30
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка, V=3,40 m3)	m2	1 135,00	25,94 15,88	29 444,95 18 026,86
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Карнизный щит, V=7,08 м3)	m2	221,50	89,79 14,70	19 888,41 3 256,79
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	48,60	86,87 35,33	4 221,78 1 716,84
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая пленка)	m2	1 574,20	29,45 13,61	46 367,68 21 424,86
34	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство защитных фартуков кровли из	m2		14,70 65,17	44 409,12 16 565,45

