

## Intretinerea periodica , reparatii curente si capitale- drumuri asfaltate an 2026.

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 698 389,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. L193 Soldanesti-Cobilea</b>   |       |                                       |                                       |                         |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea                                   | 100m2 | 24,00                                 | 66,00<br>0,00                         | 1 584,00<br>0,00        |
| 2      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3    | 360,00                                | 753,76<br>56,76                       | 271 355,40<br>20 433,60 |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 1,44                                  | 12 525,00<br>0,00                     | 18 036,00<br>0,00       |
| 4      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                  | m2    | 2 400,00                              | 252,70<br>5,68                        | 606 489,60<br>13 622,40 |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,72                                  | 12 525,00<br>0,00                     | 9 018,00<br>0,00        |
| 6      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2    | 2 400,00                              | 184,52<br>4,73                        | 442 838,40<br>11 352,00 |

| 1  | 2     | 3  | 4     | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|-------|--|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 7  | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    | 400,00   | 59,74<br>3,00     | 23 896,93<br>1 199,53             |
|    |       | <i>Total</i>   | Lei   |          |                   | 1 373 218,33                      |
|    |       | <b>Total L193 Soldanesti-Cobilea<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                   | <b>1 373 218,33<br/>46 607,53</b> |
|    |       | <b>2. L194 Dobrusa Zagorna</b>   |       |          |                   |                                   |
| 8  | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                  | 100m2 | 16,80    | 66,00<br>0,00     | 1 108,80<br>0,00                  |
| 9  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3    | 252,00   | 753,76<br>56,76   | 189 948,78<br>14 303,52           |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t     | 1,008    | 12 524,52<br>0,00 | 12 624,72<br>0,00                 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    | 1 680,00 | 252,70<br>5,68    | 424 542,72<br>9 535,68            |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t     | 0,50     | 12 525,00<br>0,00 | 6 262,50<br>0,00                  |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica             | m2    | 1 680,00 | 184,52<br>4,73    | 309 986,88<br>7 946,40            |
| 14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    | 280,00   | 59,74<br>3,00     | 16 727,85<br>839,67               |
|    |       | <i>Total</i>   | Lei   |          |                   | 961 202,25                        |
|    |       | <b>Total L194 Dobrusa Zagorna<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                   | <b>961 202,25<br/>32 625,27</b>   |
|    |       | <b>3. L196 Raspopeni-Gauzeni</b>   |       |          |                   |                                   |
| 15 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                  | 100m2 | 12,00    | 66,00<br>0,00     | 792,00<br>0,00                    |

| 1  | 2     | 3  | 4     | 5        | 6                 | 7                               |
|----|-------|--|-------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3    | 180,00   | 753,76<br>56,76   | 135 677,70<br>10 216,80         |
| 17 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t     | 0,72     | 12 525,00<br>0,00 | 9 018,00<br>0,00                |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    | 1 200,00 | 252,70<br>5,68    | 303 244,80<br>6 811,20          |
| 19 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t     | 0,36     | 12 525,00<br>0,00 | 4 509,00<br>0,00                |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica             | m2    | 1 200,00 | 184,52<br>4,73    | 221 419,20<br>5 676,00          |
| 21 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    | 200,00   | 59,74<br>3,00     | 11 948,46<br>599,76             |
|    |       | <i>Total</i>   | Lei   |          |                   | 686 609,16                      |
|    |       | <b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni Inklusiv salariu</b>   |       |          |                   | <b>686 609,16<br/>23 303,76</b> |
|    |       | <b>4. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca</b>   |       |          |                   |                                 |
| 22 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                  | 100m2 | 16,80    | 66,00<br>0,00     | 1 108,80<br>0,00                |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3    | 252,00   | 753,76<br>56,76   | 189 948,78<br>14 303,52         |
| 24 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t     | 1,008    | 12 524,52<br>0,00 | 12 624,72<br>0,00               |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    | 1 680,00 | 252,70<br>5,68    | 424 542,72<br>9 535,68          |

| 1  | 2     | 3   | 4     | 5        | 6                 | 7                               |
|----|-------|---|-------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,50     | 12 525,00<br>0,00 | 6 262,50<br>0,00                |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2    | 1 680,00 | 184,52<br>4,73    | 309 986,88<br>7 946,40          |
| 28 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 280,00   | 59,74<br>3,00     | 16 727,85<br>839,67             |
|    |       | <i>Total</i>  | Lei   |          |                   | 961 202,25                      |
|    |       | <b>Total L198 Drum de acces spre s.Cusmirca<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                   | <b>961 202,25<br/>32 625,27</b> |
|    |       | <b>5. L201 Drum de acces spre s Poiana</b>  |       |          |                   |                                 |
| 29 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                   | 100m2 | 15,60    | 66,00<br>0,00     | 1 029,60<br>0,00                |
| 30 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3    | 234,00   | 753,76<br>56,76   | 176 381,01<br>13 281,84         |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,93     | 12 525,00<br>0,00 | 11 648,25<br>0,00               |
| 32 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                  | m2    | 1 560,00 | 252,70<br>5,68    | 394 218,24<br>8 854,56          |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,47     | 12 525,00<br>0,00 | 5 886,75<br>0,00                |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2    | 1 560,00 | 184,52<br>4,73    | 287 844,96<br>7 378,80          |
| 35 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 260,00   | 59,74<br>3,00     | 15 532,99<br>779,69             |
|    |       |   |       |          |                   |                                 |

| 1  | 2      | 3  | 4     | 5        | 6                 | 7                               |
|----|--------|--|-------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>   | Lei   |          |                   | 892 541,80                      |
|    |        | <b>Total L201 Drum de acces spre s Poiana<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                   | <b>892 541,80<br/>30 294,89</b> |
|    |        | <b>6. L203 Drum de acces spre s Sipca</b>  |       |          |                   |                                 |
| 36 | DH02B  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                    | 100m2 | 15,60    | 66,00<br>0,00     | 1 029,60<br>0,00                |
| 37 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3    | 234,00   | 753,76<br>56,76   | 176 381,01<br>13 281,84         |
| 38 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t     | 0,93     | 12 525,00<br>0,00 | 11 648,25<br>0,00               |
| 39 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                   | m2    | 1 560,00 | 252,70<br>5,68    | 394 218,24<br>8 854,56          |
| 40 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t     | 0,47     | 12 525,00<br>0,00 | 5 886,75<br>0,00                |
| 41 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica               | m2    | 1 560,00 | 184,52<br>4,73    | 287 844,96<br>7 378,80          |
| 42 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    | 260,00   | 59,74<br>3,00     | 15 532,99<br>779,69             |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei   |          |                   | 892 541,80                      |
|    |        | <b>Total L203 Drum de acces spre s Sipca<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                   | <b>892 541,80<br/>30 294,89</b> |
|    |        | <b>7. L204 R9 Drum de acces spre s.Soldanesti</b>  |       |          |                   |                                 |
| 43 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m2    | 2 300,00 | 7,73<br>4,73      | 17 779,00<br>10 879,00          |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                 | 7                       |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| 44 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                              | m2  | 450,00   | 364,57<br>55,15   | 164 055,06<br>24 818,31 |
| 45 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t   | 1,38     | 12 525,00<br>0,00 | 17 284,50<br>0,00       |
| 46 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2  | 2 300,00 | 184,52<br>4,73    | 424 386,80<br>10 879,00 |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |          |                   | 623 505,36              |
|    |        | <b>Total L204 R9 Drum de acces spre s.Soldanesti</b>  |     |          |                   | <b>623 505,36</b>       |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>46 576,31</b>        |
|    |        | <b>8. L206.1 Drum de acces spre s.Parcani</b>   |     |          |                   |                         |
| 47 | DI118  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  | m3  | 176,75   | 37,21<br>13,53    | 6 576,50<br>2 391,03    |
| 48 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3  | 126,25   | 753,77<br>56,76   | 95 162,88<br>7 165,95   |
| 49 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t   | 0,303    | 12 525,41<br>0,00 | 3 795,20<br>0,00        |
| 50 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                  | m2  | 505,00   | 252,70<br>5,68    | 127 615,53<br>2 866,38  |
| 51 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t   | 0,15     | 12 525,00<br>0,00 | 1 878,75<br>0,00        |
| 52 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2  | 505,00   | 184,52<br>4,73    | 93 180,57<br>2 388,65   |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |          |                   | 328 209,43              |

| 1  | 2     | 3   | 4     | 5        | 6                 | 7                               |
|----|-------|---|-------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Total L206.1 Drum de acces spre s.Parcani<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                   | <b>328 209,43<br/>14 812,01</b> |
|    |       | <b>9. L205 G41 Mateuti- Bosernita</b>   |       |          |                   |                                 |
| 53 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                    | 100m2 | 12,00    | 66,00<br>0,00     | 792,00<br>0,00                  |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3    | 180,00   | 753,76<br>56,76   | 135 677,70<br>10 216,80         |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,72     | 12 525,00<br>0,00 | 9 018,00<br>0,00                |
| 56 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                  | m2    | 1 200,00 | 252,70<br>5,68    | 303 244,80<br>6 811,20          |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                    | t     | 0,36     | 12 525,00<br>0,00 | 4 509,00<br>0,00                |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica              | m2    | 1 200,00 | 184,52<br>4,73    | 221 419,20<br>5 676,00          |
| 59 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 200,00   | 59,74<br>3,00     | 11 948,46<br>599,76             |
|    |       | <i>Total</i>  | Lei   |          |                   | 686 609,16                      |
|    |       | <b>Total L205 G41 Mateuti-<br/>Bosernita<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                   | <b>686 609,16<br/>23 303,76</b> |

|  |  |                                      |       |              |
|--|--|--------------------------------------|-------|--------------|
|  |  | Total                                | Lei   | 7 405 639,54 |
|  |  | Inclusiv salariul                    | 100 % | 280 443,69   |
|  |  | Fondul social si asigurarea medicala | 24 %  | 67 306,49    |
|  |  | Total                                |       | 7 472 946,03 |
|  |  | Cheltueli de regie                   | 5 %   | 373 647,30   |
|  |  | Total                                |       | 7 846 593,33 |
|  |  | Beneficiu de deviz                   | 3 %   | 235 397,80   |
|  |  | Total                                |       | 8 081 991,13 |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 1 616 398,23        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>9 698 389,36</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>280 443,69</b>   |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)