

**Spitalul raional Ocnita Constructia putului
si a pantei de acces**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Constructii**

Valoarea de deviz 1 124 893,81 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia din metal din putul dispozitivului de ridicare S=1000kg, la 5 statii				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Cornier 100x100x10mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия)	kg	3 624,0000	33,34	120 815,10
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Cornier 75x75x6mm)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия)	kg	1 157,5200	33,34	38 588,83
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Foi de metal 6,0mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия)	kg	7,8500	33,34	261,69
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(otel rotund d=20mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия)	kg	37,0500	33,34	1 235,15
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcaucius, a	t	4,8300	2 808,34	13 564,28

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			174 465,05
		Total Constructia din metal din putul dispozitivului de ridicare S=1000kg, la 5 statii Inclusiv salariu				174 465,05 83 896,85
		2. 1.Constructia putului				
		2.1. 1.1. Fundatia				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500	2 634,00	658,50
7	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare	m3	2,0000	171,20	342,40
8	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории)	100 m3	0,2500	3 612,00	903,00
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1100	3 425,82	376,84
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,1500	3 342,77	3 844,19
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII)	kg	108,4000	21,55	2 336,56
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AI)	kg	34,0000	21,56	732,87
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	19,5200	135,23	2 639,60

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
14	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,4000	2 267,42	9 976,63
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2000	2 120,10	424,02
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0900	3 425,78	308,32
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AIII)	kg	142,0000	21,56	3 060,81
18	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5000	2 267,37	3 401,05
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10,0000	108,55	1 085,51
		Total	lei			30 090,30
		Total 1.1. Fundatia				30 090,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 327,27
		2.2. 1.2. Pereti exteriori, buiandrugi, stilpi,briu				
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII) СТМ-1	kg	378,0000	21,56	8 147,79
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AI) Ст	kg	131,6000	21,56	2 836,64
22	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm СТМ -1	kg	121,6000	20,08	2 441,73
23	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления СТМ 1	m2	99,2000	135,22	13 413,82
24	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) СТМ 1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	10,0000	2 267,42	22 674,21
25	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	121,6000	22,50	2 736,00

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм1				
26	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm Бм1	kg	56,8000	20,08	1 140,54
27	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor d14mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм2	kg	200,4000	22,50	4 509,00
28	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm Бм2	kg	85,2000	20,08	1 710,82
29	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	64,8000	135,22	8 762,26
30	CD64D	Zidărie în asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de santier la pereți cu înălțimea peste 4 m (Рядовая кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением растворов M-25, M-50 в построечных условиях стен, высотой более 4 м)	m3	46,1800	1 905,15	87 979,70
31	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la	m2	153,0000	86,18	13 185,57

1	2	3	4	5	6	7
		30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
		<i>Total</i>	lei			169 538,08
		Total 1.2. Pereti exteriori, buiandrugi, stilpi, briu Inclusiv salariu				169 538,08 51 278,54
		2.3. 1.3. Acoperis si copertina				
32	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,3700	8 644,81	3 198,58
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21m3	m2	19,0000	25,49	484,31
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	19,0000	22,25	422,77
35	RpIzC13A1	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, realizat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolemn stufit, izostuf sau similare) asezate sub invelitori pe pene metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere si fixare cu suruburi mecanice (Термоизоляционный слой крыш из асбоцемента, оцинкованных листов волнистых или гофрированных, выполненный из плит энергосберегающего термоизоляционного материала (изолема, камышита, изостуфа), уложенных под кровлю на металлические или железобетонные балки, включая металлические крепления на механических болтах) Materiale marunte (cirpe de sters, scinduri schele, sirma, cuie etc.)=1,0300	m2	19,0000	226,41	4 301,83
36	CG02B1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, impregnate cu	m2	19,0000	253,23	4 811,37

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Черный пол из необработанных хвойных досок, на площади меньше или равной 16 м2, пропитанный 2 слоями лигнолинеума, выполненный из ряда досок, прибитых на хвойные лаги)				
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	19,0000	319,88	6 077,63
38	CK26B	Retinator de zapada	m	4,0000	74,15	296,60
39	CK26B	Elemente decorative	m	12,0000	184,15	2 209,80
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	4,4000	256,31	1 127,75
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	32,0000	270,53	8 656,83
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Подшивка потолка антисептированной доской), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0,03mc	m2	4,0000	25,49	101,96
43	CE06A	Stresina din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	4,0000	319,88	1 279,50
44	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) p-u copertina	m3	0,1000	8 644,80	864,48
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из	m2	4,5000	25,49	114,71

1	2	3	4	5	6	7
		необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21м3				
46	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	4,5000	319,87	1 439,42
47	CK26B	Elemente decorative	m	6,0000	184,15	1 104,90
48	CE06A	Stresina din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	5,0000	319,87	1 599,37
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	3,2000	256,31	820,19
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	5,5000	281,23	1 546,79
		<i>Total</i>	lei			40 458,79
		Total 1.3. Acoperis si copertina Inclusiv salariu				40 458,79 9 514,39
		2.4. 1.4. Lucrari interioare				
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня)	m3	7,0600	746,50	5 270,29
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1	kg	66,7000	19,69	1 313,19
53	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона B15, толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	32,8000	242,15	7 942,52
54	CG22E	Pardoseli din beton B22,5 in grosime de 25mm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B22,5, толщиной 25 mm, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	32,8000	103,47	3 393,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 919,82
		Total 1.4. Lucrari interioare Inclusiv salariu				17 919,82 5 127,55
		2.5. 1.5. Lucrari exterioare				
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	170,8500	176,50	30 155,02
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	170,8500	34,75	5 937,04
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	170,8500	212,80	36 356,88
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm <small>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100</small>	m2	9,0000	473,23	4 259,11
59	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1000	3 425,80	342,58
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1	kg	27,7000	19,69	545,36
61	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона В15), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) отмостки	m2	10,0000	242,15	2 421,50
62	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) <small>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100</small>	m2	11,0000	473,23	5 205,57
		<i>Total</i>	lei			85 223,06
		Total 1.5. Lucrari exterioare Inclusiv salariu				85 223,06 46 975,68
		2.6. 1.6. Golurile de usa				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,0000	33,60	537,60
64	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,2800	486,60	1 596,05

1	2	3	4	5	6	7
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Consolidarea golurilor de usa	kg	500,0000	33,34	16 668,75
		<i>Total</i>	lei			18 802,40
		Total 1.6. Golurile de usa Inclusiv salariu				18 802,40 10 522,50
		<i>Total</i>	lei			362 032,45
		Total 1.Constructia putului Inclusiv salariu				362 032,45 129 745,93
		3. 2. Panta de acces				
66	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2100	2 634,00	553,14
67	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare	m3	2,0000	171,20	342,40
68	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории)	100 m3	0,2500	3 612,00	903,00
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,3200	3 425,81	1 096,26
70	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	154,3400	135,22	20 870,06
71	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-5	kg	427,5200	19,69	8 417,01

1	2	3	4	5	6	7
72	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	31,0000	3 342,82	103 627,35
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	11,0000	473,23	5 205,57
74	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2600	2 120,12	551,23
75	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,3200	3 425,81	1 096,26
76	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) plasa sudata VR 5 219 kg Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	37,0000	480,15	17 765,48
77	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Configuratia conform proiectului de executie	m	54,0000	581,42	31 396,68
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	38,7500	473,23	18 337,83
79	CN13B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de tencuiala driscuita (Декоративная окраска рельефных поверхностей красками на основе целлюлозных	m2	5,4000	36,12	195,05

1	2	3	4	5	6	7
		связующих, вручную, в 3 слоя, по затертой штукатурке)				
		<i>Total</i>	lei			210 357,32
		Total 2. Panta de acces Inclusiv salariu				210 357,32 46 058,43

		Total	lei	746 854,82
		Asigurari sociale	24 %	62 328,29
		Cheltuieli de transport	7 %	33 206,82
		Total		842 389,93
		Cheltuieli de regie	7 %	58 967,30
		Total		901 357,23
		Beneficiu de deviz	4 %	36 054,28
		Total		937 411,51
		TVA	20 %	187 482,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 124 893,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Constructii**

Valoarea de deviz 1 124 893,81 lei

Intocmit în prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	15,6456	80,00	1 251,65
2.	7122050013400	Zidar	h-om	425,7572	80,00	34 060,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	208,4370	80,00	16 674,96
4.	7123010010200	Betonist	h-om	244,2965	80,00	19 543,72
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	87,3696	80,00	6 989,57
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	218,9100	80,00	17 512,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	256,7805	80,00	20 542,44
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,1896	80,00	815,17
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,0500	80,00	1 444,00
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,6000	80,00	368,00
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	4,5600	80,00	364,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4300	80,00	194,40
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,5020	80,00	1 640,16
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35,1624	80,00	2 812,99
15.	7212030022700	Sudor	h-om	53,2642	80,00	4 261,14
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,1550	80,00	4 092,40
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 060,6198	80,00	84 849,58
18.	7422010060100	Timplar	h-om	10,4000	80,00	832,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0080	80,00	2 080,65
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,2266	80,00	17 618,14
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3600	80,00	268,80
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	268,5408	80,00	21 483,26
Total manopera						259 701,21

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	6,2805	420,00	2 637,81
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	90,6963	2,50	226,74
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	45,2564	1 400,00	63 358,96
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,7940	500,00	2 397,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,1190	500,00	4 059,50
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	23,3795	500,00	11 689,75
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9783	420,00	2 510,89
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,3278	420,00	10 637,68
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,2450	5,00	36,22
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1690	5 200,00	878,80
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5778	5 200,00	8 204,56
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3901	5 200,00	2 028,52
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0459	5 200,00	238,68
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1520	5 200,00	790,40
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0282	5 200,00	146,64
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75MM calit a II a	m3	0,0752	5 200,00	391,04
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0231	5 200,00	120,12
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0459	5 200,00	238,68
19.	2010237318750	Distantieri	buc	372,2760	2,90	1 079,60
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0184	35,00	0,64
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	33,7860	100,00	3 378,60
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,0000	2,00	20,00

23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0050	2 000,00	10,00
24.	2320166200676	White spirit	kg	14,4900	65,00	941,85
25.	2320187315789	Decofrol	kg	40,5432	50,00	2 027,16
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,0000	50,00	750,00
27.	2413217300010	Cleme	buc	19,1250	45,00	860,62
28.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,9000	200,00	380,00
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,9212	50,00	46,06
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	57,9600	110,00	6 375,60
31.	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	21,6000	0,00	0,00
32.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	5,6610	90,00	509,49
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3500	120,00	162,00
34.	24302261000001	Fuga	kg	30,2924	48,00	1 454,04
35.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,1434	35,00	5,02
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	28,9800	115,00	3 332,70
37.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	70,9028	60,00	4 254,17
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,0572	16,00	64,92
39.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	309,9690	5,00	1 549,84
40.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	19,9614	125,00	2 495,18
41.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,9812	6,00	5,89
42.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	21,5118	3,20	68,84
43.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 007,2275	2,60	15 618,79
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 126,9250	2,60	5 530,00
45.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 093,8918	2,60	2 844,12
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	301,0936	3,00	903,28
47.	26531021008311	Tink	kg	392,9550	50,00	19 647,75
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,0000	18,00	54,00
49.	2663102100000	Beton	m3	12,1942	1 700,00	20 730,14
50.	2663102100000-1	Beton B25	m3	11,8476	1 700,00	20 140,92
51.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,2833	1 700,00	56 581,61
52.	2663102100969-1	Beton de ciment clasa C 15	m3	4,3870	1 700,00	7 457,90
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,8220	0,00	0,00
54.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,5656	80,00	125,25
55.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	71,8564	190,00	13 652,72
56.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	10,9446	87,00	952,18
57.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,7246	260,00	188,40
58.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,5886	15,00	23,83
59.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	22,5055	0,00	0,00
60.	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,0000	15,00	165,00
61.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	39,2437	158,00	6 200,50
62.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	20,4750	40,00	819,00
63.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	25,0496	30,00	751,49
64.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	40,1625	116,00	4 658,85
65.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,2194	105,00	863,03
66.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,0586	16,00	32,94
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	272,7996	16,00	4 364,80
68.	271060220000016	Otel beton, diam de 6 mm A I	kg	169,7400	16,00	2 715,84
69.	2710602200000310	Otel beton, diam de 10 mm A III	kg	145,5500	16,00	2 328,80
70.	2710602200000316	Otel beton, diam de 16 mm A III	kg	498,5600	16,00	7 976,96
71.	2710602200014	Otel beton PC 52 diam d14 mm	kg	330,0500	16,00	5 280,80
72.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,0905	16,00	177,45
73.	2710912611607	Zgura	kg	13,3000	3,00	39,90
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	53,2642	16,00	852,23
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,8930	16,00	270,29
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,3792	16,00	262,06
77.	27431235490-6	Retinator de zapada	m	4,0000	40,00	160,00
78.	27431235490-8	Element decorativ	m	18,0000	150,00	2 700,00
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 124,0000	16,00	65 984,00
80.	2775276309886-1	Confectii metalice(cornare 75*75*6mm.)	kg	1 157,5200	16,00	18 520,32
81.	2775276309886-2	Confectii metalice (Foi de metal 6,0mm.)	kg	7,8500	16,00	125,60
82.	2775276309886-3	Confectii metalice otel rotund d=20mm.)	kg	37,0500	16,00	592,80
83.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	54,0000	500,00	27 000,00
84.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,0000	16,00	0,00
85.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	17,8600	20,00	357,20

86.	2873122000752	Piese inglobate	kg	1,9625	16,00	31,40
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	527,1392	16,00	8 434,22
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,4978	12,00	389,98
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,2400	60,00	194,40
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	26,6320	60,00	1 597,92
91.	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	52,8390	0,40	21,14
92.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	101,3580	0,40	40,54
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	88,0000	0,50	44,00
94.	2874115837745	Suruburi	buc	78,2800	0,50	39,14
95.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	170,6250	0,40	68,25
96.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	52,8390	2,00	105,68
97.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,3840	25,00	84,60
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,3453	100,00	1 034,53
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,8610	105,00	1 665,40
100.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,5625	105,00	1 004,06
101.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,5656	105,00	164,39
102.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,9592	45,00	493,17
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,1358	18,00	182,44
104.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	234,8400	0,17	39,92
105.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,1510	350,00	52,85
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,0114	5,00	240,05
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,7053	20,00	354,10
108.	4100126202818	Apa	m3	2,1643	20,00	43,28
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,5425	5,00	42,71
Total materiale de constructii						474 383,13

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0705	600,00	42,30
2.	2410520006800	Автомобря	h-ut	0,6068	100,00	60,68
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9652	200,00	593,04
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	688,5000	5,00	3 442,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4826	30,00	44,48
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3936	20,00	7,87
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0170	30,00	0,51
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0380	30,00	1,14
9.	2922140007000	Macara	h-ut	22,9884	30,00	689,65
10.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	1,5170	50,00	75,85
11.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,4440	50,00	22,20
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0206	15,00	165,31
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0740	30,00	2,22
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0194	600,00	1 211,64
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,5787	600,00	347,22
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,8600	20,00	257,20
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,5400	20,00	190,80
18.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,7474	20,00	14,95
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,0918	20,00	101,84
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,0293	50,00	101,47
21.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,7548	50,00	87,74
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6292	50,00	81,46
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7672	50,00	38,36
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,3494	150,00	952,41
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1100	200,00	22,00
26.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,0100	600,00	1 806,00
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0251	20,00	20,50
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2068	20,00	4,14
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,9750	600,00	2 385,00
Total utilaje de constructii						12 770,48

Total	lei	746 854,82
Asigurari sociale	24 %	62 328,29

Cheltuieli de transport	7 %	33 206,82
Total		842 389,93
Cheltuieli de regie	7 %	58 967,30
Total		901 357,23
Beneficiu de deviz	4 %	36 054,28
Total		937 411,51
TVA	20 %	187 482,30

Total deviz:

1 124 893,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Spitalul raional Ocnița Construcția putului și a
pantei de acces

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcția din metal din putul dispozitivului de ridicare S=1000kg, la 5 stații				
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri(Cornier 100x100x10mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труба для опор или покрытия)	kg			33,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forjă (huila)	kg	0,0150	2,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			120 815,10
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri(Cornier 75x75x6mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труба для опор или покрытия)	kg			33,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886-1	Confecții metalice(cornare 75*75*6mm.)	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forjă (huila)	kg	0,0150	2,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			38 588,83
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri(Foi de metal 6,0mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труба для опор или покрытия)	kg			33,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886-2	Confecții metalice (Foi de metal 6,0mm.)	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forjă (huila)	kg	0,0150	2,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			261,69
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri(oțel rotund d=20mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труба для опор или покрытия)	kg			33,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886-3	Confecții metalice (oțel rotund d=20mm.)	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forjă (huila)	kg	0,0150	2,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 235,15
5	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorocauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv	t			2 808,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	12,0000	110,00	1 320,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	115,00	690,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	16,00	13,44
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			13 564,28

1	2	3	4	5	6	7
		2. 1. Constructia putului				
		2.1. 1.1. Fundatia				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 634,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,00
		<i>Total</i>	lei			658,50
7	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare	m3			171,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1400	80,00	171,20
		<i>Total</i>	lei			342,40
8	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории)	100 m3			3 612,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,00	3 612,00
		<i>Total</i>	lei			903,00
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 425,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Total</i>	lei			376,84
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 342,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 700,00	1 759,87
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	420,00	330,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	500,00	363,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			3 844,19
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII)	kg			21,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000316	Otel beton, diam de 16 mm A III	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 336,56
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AI)	kg			21,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016	Otel beton, diam de 6 mm A I	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			732,87
13	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			135,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,61

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			2 639,60
14	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 267,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 700,00	1 751,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Total	lei			9 976,63
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 120,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		Total	lei			424,02
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 425,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Total	lei			308,32
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AIII)	kg			21,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000310	Otel beton, diam de 10 mm A III	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
		Total	lei			3 060,81
18	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 267,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000-1	Beton B25	m3	1,0150	1 700,00	1 751,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Total	lei			3 401,05
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			108,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,00	75,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	18,00	5,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	2,20
		Total	lei			1 085,51
		2.2. 1.2. Pereti exteriori, buiandrugi, stilpi, briu				
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII) СТМ-1	kg			21,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000316	Otel beton, diam de 16 mm A III	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 147,79
21	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 6 AI) Ст	kg			21,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106022000016	Otel beton, diam de 6 mm A I	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
		Total	lei			2 836,64
22	CC02A	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на строительной площадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm Стм -1	kg			20,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	80,00	3,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			2 441,73
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления Стм I	m2			135,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			13 413,82
24	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Стм I Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 267,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000-1	Beton B25	m3	1,0150	1 700,00	1 751,39
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Total	lei			22 674,21
25	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на строительной площадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм I	kg			22,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	80,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200014	Otel beton PC 52 diam d14 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		Total	lei			2 736,00
26	CC02A	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на строительной площадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm Бм I	kg			20,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	80,00	3,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			1 140,54
27	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de	kg			22,50

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor d14mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	80,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200014	Otel beton PC 52 diam d14 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		Total	lei			4 509,00
28	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) D 6mm Бм2	kg			20,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	80,00	3,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			1 710,82
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			135,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			8 762,26
30	CD64D	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (Рядовая кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением растворов M-25, M-50 в построчных условиях стен, высотой более 4 м)	m3			1 905,15
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0400	80,00	323,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8100	80,00	64,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 400,00	1 372,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,60	52,03
	00000052	Nisip	m3	0,1360	420,00	57,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,00	19,56
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,1320	20,00	2,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3100	30,00	9,30
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380	50,00	1,90
		Total	lei			87 979,70
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			86,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,52
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	35,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		Total	lei			13 185,57
		2.3. 1.3. Acoperis si copertina				
32	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 644,81
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	80,00	1 734,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,81
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 316,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,81
		Total	lei			3 198,58
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21m3	m2			25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 200,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			484,31
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2			22,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	0,00	0,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,17	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			422,77
35	RpIzC13A1	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, realizat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolemn stufit, izostuf sau similare) asezate sub invelitori pe pene metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere si fixare cu suruburi mecanice (Термоизоляционный слой крыш из асбоцемента, оцинкованных листов волнистых или гофрированных, выполненный из плит энергосберегающего термоизоляционного материала (изолема, камышита, изостуфа), уложенных под кровлю на металлические или железобетонные балки, включая металлические крепления на механических болтах) Materiale marunte (cirpe de sters,scinduri schela,sirma,cuie etc.)=1,0300	m2			226,41
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2400	80,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	125,00	131,33
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,40	1,11
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	2,7000	2,00	5,56
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	1,2800	30,00	39,55
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		Total	lei			4 301,83
36	CG02B1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Черный пол из необработанных хвойных досок, на площади меньше или равной 16 м2, пропитанный 2 слоями лигнолинеума, выполненный из ряда досок, прибитых на хвойные лаги)	m2			253,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	12,00	1,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000	3,00	2,10
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 200,00	41,60
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	200,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			4 811,37
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			319,88
	7213050013100	Timchigi	h-om	1,1000	80,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	158,00	190,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		Total	lei			6 077,63
38	CK26B	Retinator de zapada	m			74,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490-6	Retinator de zapada	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			296,60
39	CK26B	Elemente decorative	m			184,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490-8	Element decorativ	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 209,80
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			256,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semitotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	100,00	10,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			1 127,75
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			270,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	116,00	124,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000	105,00	42,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,78
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			8 656,83
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Подшивка потолка антисептированной доской), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0,03mc	m2			25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 200,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			101,96
43	CE06A	Stresina din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			319,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	158,00	190,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		Total	lei			1 279,50
44	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) p-u sorentina	m3			8 644,80
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,80
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 316,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,10
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
		Total	lei			864,48
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка	m2			25,49

1	2	3	4	5	6	7
		кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21м3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 200,00	0,00
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			114,71
46	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			319,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	158,00	190,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 439,42
47	CK26B	Elemente decorative	m			184,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490-8	Element decorativ	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 104,90
48	CE06A	Stresina din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			319,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	158,00	190,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 599,37
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			256,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	100,00	10,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			820,19
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			281,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	116,00	124,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 546,79
		2.4. 1.4. Lucrari interioare				
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(Слой основания из щебня)	m3			746,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			5 270,29
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1	kg			19,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			1 313,19
53	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона B15, толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			242,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2663102100969-1	Beton de ciment clasa C 15	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			7 942,52
54	CG22E	Pardoseli din beton B22,5 in grosime de 25mm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B22,5, толщиной 25 mm, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			103,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		Total	lei			3 393,82
		2.5. 1.5. Lucrari exterioare				
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			176,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			30 155,02
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			34,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5 937,04
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			212,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		Total	lei			36 356,88
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			473,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	190,00	195,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	48,00	20,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		Total	lei			4 259,11
59	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 425,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Total	lei			342,58
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1	kg			19,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			545,36
61	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона B15), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) отмоксти	m2			242,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2663102100969-1	Beton de ciment clasa C 15	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 421,50
62	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			473,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	190,00	195,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	48,00	20,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<i>Total</i>	lei			5 205,57
		2.6. 1.6. Golurile de usa				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			537,60
64	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			486,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	80,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	80,00	101,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	20,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 596,05
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Consolidarea golurilor de usa	kg			33,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			16 668,75
		3. 2. Panta de acces				
66	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 634,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,00
		<i>Total</i>	lei			553,14
67	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare	m3			171,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1400	80,00	171,20
		<i>Total</i>	lei			342,40
68	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории)	100 m3			3 612,00
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,00	3 612,00
		<i>Total</i>	lei			903,00
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 425,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Total	lei			1 096,26
70	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			135,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			20 870,06
71	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-5	kg			19,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			8 417,01
72	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 342,82
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 700,00	1 759,93
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	420,00	330,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	500,00	363,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			103 627,35
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			473,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	190,00	195,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	48,00	20,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		Total	lei			5 205,57
74	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 120,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,62
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		Total	lei			551,23
75	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 425,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Total	lei			1 096,26
76	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) plasa sudata VR 5 219 kg	m2			480,15

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	80,00	62,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2030	1 700,00	352,00
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,0000	16,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,60	11,93
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	16,00	0,85
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	6,00	0,16
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	90,00	13,77
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	35,00	0,14
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	87,00	25,73
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	260,00	5,09
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	3,20	1,86
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	350,00	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	20,00	0,40
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	50,00	2,05
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	100,00	1,64
		Total	lei			17 765,48
77	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Configuratia conform proiectului de executie	m			581,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	120,00	3,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,50	0,50
		Total	lei			31 396,68
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			473,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	190,00	195,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	48,00	20,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		Total	lei			18 337,83
79	CN13B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de tencuiala driscuita (Декоративная окраска рельефных поверхностей красками на основе целлюлозных связующих, вручную, в 3 слоя, по затертой штукатурке)	m2			36,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		Total	lei			195,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.