

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: satul Ivanovca Noua, Cimisia

Devizul: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in s. Ivanovca Noua, r-I Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.47.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Beton 255*4*0.15		
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzii si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	76,5000
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 150*150*2.7 800 buc 1600m2	kg	1 224,0000
3	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	1 020,0000
4	DC04A	Tajerea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m	170,0000
5	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor, umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	170,0000
		TOTAL 1. Beton 255*4*0.15		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Primas Cebelar Nicolae

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032.