

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21058492 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655377588138					Data: „30___” iunie__ 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM					Lot: _1	Pagina: __din __
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM						
	1. Demontarea timplariei existente	RCsO56A	RM	SRL Mobiclass	Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1-F6, U1, U1*, Ui-1	Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1-F6, U1, U1*, Ui-1	
		RCsI41A	RM	SRL Mobiclass	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tablă zincată - scurgere) -24.58m2	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tablă zincată - scurgere) -24.58m2	
		RCsI41A	RM	SRL Mobiclass	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tablă zincată - pervaz) -24.08m2	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tablă zincată - pervaz) -24.08m2	

		RpCB18C	RM	SRL Mobiclass	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregătirii golului	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregătirii golului	
		RCsJ08C	RM	SRL Mobiclass	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	
		RCsE29A	RM	SRL Mobiclass	Peliculă din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii	Peliculă din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii	
		RCsP45D	RM	SRL Mobiclass	Demontarea grilelor etc. G1	Demontarea grilelor etc. G1	
		TrB05B1-8	RM	SRL Mobiclass	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 80 m	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 80 m	
		TsI50E	RM	SRL Mobiclass	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	
	2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/ m2K latimea profilelor 70mm	CK23B	RM	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F4, F6, F7)	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp	

						inclusiv (F1, F4, F6, F7)	
		CK23A	RM	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului pâna la 1,00 mp inclusiv (F5, F8)	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului pâna la 1,00 mp inclusiv (F5, F8)	
		CK23C	RM	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (F2, F3, F3*)	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (F2, F3, F3*)	
		CK18B	RM	SRL Mobiclass	Montarea glafurilor interioare din mase plastice - lățimea 200mm (33.79 m2)	Montarea glafurilor interioare din mase plastice - lățimea 200mm (33.79 m2)	
		CK18C	RM	SRL Mobiclass	Montarea scurgerilor exterioare din oțel - zincat (vopsit) - lățimea 130mm (30.41m2)	Montarea scurgerilor exterioare din oțel - zincat (vopsit) - lățimea 130mm (30.41m2)	
		CK35B	RM	SRL Mobiclass	Șuruburi autofiletante din metal	Șuruburi autofiletante din metal	
		RCsJ06A	RM	SRL Mobiclass	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pâna la 15 cm lățime	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti,	

						pâna la 15 cm lățime	
		IzF53A	RM	SRL Mobiclass	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de vată minerală, grosime 30-50 mm, într-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii)	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de vată minerală, grosime 30-50 mm, într-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii)	
		CI14A	RM	SRL Mobiclass	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	
		CN54B	RM	SRL Mobiclass	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	
		CF61A	RM	SRL Mobiclass	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	
		CF57A	RM	SRL Mobiclass	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	
		CN05A	RM	SRL Mobiclass	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	
		CP30C	RM	SRL	Etansarea rosturilor orizontale cu	Etansarea rosturilor	

				Mobiclass	bandă din polimeri cu aracet la panourile mari de fațade la clădiri de locuit, cu înălțimea pîna la 35 m	orizontale cu bandă din polimeri cu aracet la panourile mari de fațade la clădiri de locuit, cu înălțimea pîna la 35 m	
		CE17A	RM	SRL Mobiclass	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	
	3. Montarea usilor de aluminiu cu prag 20mm	CK21A	RM	SRL Mobiclass	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pîna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pîna la 7 mp inclusiv	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pîna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pîna la 7 mp inclusiv	
		CK33A	RM	SRL Mobiclass	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	
		CN54B	RM	SRL Mobiclass	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	
		CF61A	RM	SRL Mobiclass	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	
	4. Montare grila metalica G1 - 2 buc	CL19D	RM	SRL Mobiclass	Grilaje metalice gata confecționate și vopsite: din oțel profilat sau	Grilaje metalice gata confecționate și vopsite:	

					forjat la scări sau balcoane, exclusiv mina curenta	din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclusiv mina curenta	
	5. Montare grila de aerare de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb sau analog	VB26A	RM	SRL Mobiclass	Grila de aerare reglabilă cu debitul min max 10-35 m3 - h de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb	Grila de aerare reglabilă cu debitul min max 10-35 m3 - h de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb	
	Total lot 1						

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21058492 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655377588138	Data: „30_” _iunie 2022	Alternativa nr.: _____
	Lot: __1____	Pagina: __din __

Denumirea licitației: **Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 1. <i>Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM</i>							30 zile calendaristice
	1. Demontarea timplariei existente							

	Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1-F6, U1, U1*, Ui-1	m2	237,240	200	240	47448	56937,6	30 zile calendaristice
	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tablă zincată - scurgere) -24.58m2	m	140,000	80	96	11200	13440	30 zile calendaristice
	Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tablă zincată - pervaz) -24.08m2	m	140,000	70	84	9800	11760	30 zile calendaristice
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregătirii golului	m3	0,700	1300	1560	910	1092	30 zile calendaristice
	Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	280,000	80	96	22400	26880	30 zile calendaristice
	Peliculă din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii	m2	120,000	70	84	8400	10080	30 zile calendaristice
	Demontarea grilelor etc. G1	kg	6,000	40	48	240	288	30 zile calendaristice
	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 80 m	t	4,983	170	204	846,6	1015,92	30 zile calendaristice
	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanța 5 km	t	4,983	220	264	1095,6	1314,72	30 zile calendaristice
	2. Montarea tâmplăriei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная							30 zile calendaristice

	планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm							
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F4, F6, F7)	m2	100,520	1400	1680	1407,28	168873,60	30 zile calendaristice
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului pâna la 1,00 mp inclusiv (F5, F8)	m2	6,640	1500	1800	9960	11952	30 zile calendaristice
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (F2, F3, F3*)	m2	132,600	1400	1680	185640	222768	30 zile calendaristice
	Montarea glafurilor interioare din mase plastice - lățimea 200mm (33.79 m2)	m	169,000	130	156	21970	26364	30 zile calendaristice
	Montarea scurgerilor exterioare din oțel - zincat (vopsit) - lățimea 130mm (30.41m2)	m	169,000	80	96	13520	16224	30 zile calendaristice
	Șuruburi autofiletante din metal	buc	70,000	1,5	1,8	105	126	30 zile calendaristice
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spațetii drepti, pâna la 15 cm lățime	m	169,000	105	126	17745	21294	30 zile calendaristice
	Executarea manual ă a suportului	m2	21,970	160	192	3515,2	4218,24	30 zile

	pardoselii cu strat termoizolant din placi de vată mineralat, grosime 30-50 mm, într-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii)							calendaristice
	Elemente liniare din placi din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m	19,800	280	336	5544	6652,80	30 zile calendaristice
	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	m2	94,000	80	96	7520	9024	30 zile calendaristice
	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	94,000	220	264	20680	24816	30 zile calendaristice
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	94,000	90	108	8460	10152	30 zile calendaristice
	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	m2	94,000	70	84	6580	7896	30 zile calendaristice
	Etansarea rosturilor orizontale cu bandă din polimeri cu aracet la panourile mari de fațade la clădiri de locuit, cu înălțimea pîna la 35 m	m	500,000	60	72	30000	36000	30 zile calendaristice
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre	m2	60,000	50	60	3000	3600	30 zile calendaristice
	3. Montarea usilor de aluminiu cu prag 20mm							30 zile calendaristice
	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și	m2	2,790	2300	2760	6417	7700,4	30 zile calendaristice

	accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv							
	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	buc	1,000	1300	1560	1300	1560	30 zile calendaristice
	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori	m2	0,770	115	138	88,55	106,26	30 zile calendaristice
	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	0,770	180	216	138,6	166,32	30 zile calendaristice
	4. Montare grila metalica G1 - 2 buc							30 zile calendaristice
	Grilaje metalice gata confecționate și vopsite: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	6,400	500	600	3200	3840	30 zile calendaristice
	5. Montare grila de aerare de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb sau analog							30 zile calendaristice
	Grila de aerare reglabilă cu debitul min max 10-35 m3 - h de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb	buc	42,000	200	240	8400	10080	30 zile calendaristice
	Total lot 1					596851,55	716221,86	

Semnat: _electronic Numele, Prenumele: _Cazac Aurel În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Mobiclass Adresa: _Bd.Gagarin 1

