

**Lucrari de reparare si izolare  
termica a acoperisului plat al  
cladirii Gimnaziului  
"M.Eminescu" din or. Cantemir**

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
Lucrari de reparare**

Сметная стоимость 768 087,64 Lei

Составлена в текущих ценах 28.09.2019

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения  В т.ч. зарплата	Всего  В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. La acoperisul plat. (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	820,8000	28,840 28,120	23 671,790 23 080,814
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	287,2800	46,229 42,809	13 280,782 12 298,284
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	820,8000	13,071 12,591	10 728,676 10 334,692
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. Incalcarea materialelor demontate/ gunoiului de constructie. (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t	177,0000	18,887 18,887	3 342,911 3 342,911
5	TsI50A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	177,0000	19,080	3 377,160



1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			54 401,319
		<b>Итого Lucrari de demontare</b> <b>В том числе зарплата</b>				<b>54 401,319</b> <b>49 056,701</b>
		<b>2. Acoperisul plat</b>				
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2	820,8000	56,702 14,690	46 540,592 12 057,142
7	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. Bariera de vapori sd >1000m (Пароизоляция горизонтальных поверхностей стекловолокном, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	820,8000	59,513 3,358	48 847,942 2 755,918
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala cu grosimea >=150 mm, densitatea >=150 kg/m3 si conductivitatea termica <=0.039 W/mK (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	820,8000	73,797 3,777	60 572,824 3 100,408
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Strat de protectie din polietilena. (Дополнительный полимерный слой, уложенный под	m2	820,8000	24,311 10,492	19 954,879 8 612,244



1	2	3	4	5	6	7
		кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)				
10	CG22A	Sapa inelinata din beton usor (30...300mm)	m2	820,8000	186,568 37,773	153 135,015 31 004,079
11	CG22A5 k=6.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	820,8000	59,359 2,728	48 722,113 2 239,183
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	820,8000	115,906 28,540	95 135,399 23 425,303
		<i>Total</i>	Lei			472 908,764
		<b>Итого Асoperisul plat В том числе зарплата</b>				<b>472 908,764 83 194,277</b>
		<b>3. Parapet</b>				
13	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для парапета, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	60,0000	48,979 2,518	2 938,752 151,092
14	CN53A	Amorsa beton -contact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков бетоноконтактом)	m2	60,0000	6,134 1,259	368,046 75,546
15	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2	60,0000	99,948 5,036	5 996,904 302,184




1	2	3	4	5	6	7
		polistiren extrudat (XPS), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PЕL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) - XPS ignifugat cu grosimea >=80mm, densitatea >=30 kg/m3 si conductivitatea termica <=0.027 W/mK, pe adeziv ETICS				
16	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Primul strat de hidroizolatie din bitum elastromeric armat, al 2 strat de hidroizolatie din bitum elastomeric armat 4 mm. (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	60,0000	123,952 30,638	7 437,126 1 838,286
17	CE05A	Capac din tabla zincata cu acoperire din polimer. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	69,0000	102,671 33,576	7 084,266 2 316,745
		<i>Total</i>	Lei			23 825,094
		<b>Итого Parapet В том числе зарплата</b>				<b>23 825,094 4 683,853</b>
		<b>4. Alte lucrari si materiale accesare pentru indeplinirea contractului/enumerati/specificati</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Итого Alte lucrari si materiale accesare pentru indeplinirea contractului/enumerati/specificati</b>				<b>0,000</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>В том числе зарплата</b>				

	Total	Lei	551 135,16
	Fondul social si medical	22,5 %	30 810,33
	Transportarea	2,5 %	10 056,94
	TOTAL		592 002,43
	Cheltuieli de regie	6 %	35 520,15
	TOTAL		627 522,58
	Beneficiu de deviz	2 %	12 550,45
	TOTAL		640 073,03
	TVA	20 %	128 014,61
	TOTAL		768 087,64
	<b>Итого по смете:</b>		<b>768 087,64</b>
	<b>В том числе зарплата</b>		<b>136 934,81</b>



*[Handwritten signature]*

Составил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, фамилия , отчество)



**Lucrari de reparare si izolare  
termica a acoperisului plat al  
cladirii Gimnaziului**

Formular Nr.3

**"M.Eminescu" din or. Cantemir**

(наименование стройки)

WinCmeta

**Локальная ресурсная смета №  
Lucrari de reparare**

Сметная стоимость 768 087,64 Lei

составлена в текущих ценах 28.09.2019

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего ресурсов № :						

**Затраты труда:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	656,6400	41,97	27 559,181
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	287,2800	41,97	12 057,142
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,1200	41,97	5 167,346
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	715,6560	41,97	30 036,082
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000	41,97	75,546
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	293,0256	41,97	12 298,284
7.	7213050013100	Tinichigi	h-om	437,5260	41,97	18 362,967
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,6500	41,97	3 342,911
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	667,9860	41,97	28 035,372
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>136 934,81</b>

**Материальные ресурсы:**

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	49,2480	323,00	15 907,104
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,4736	180,00	6 205,248
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,3520	180,00	9 603,360
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,7456	3,00	17,237
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 765,2000	1,80	3 177,360
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,8850	1 800,00	1 593,000
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	554,9040	7,92	4 394,840
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 333,2000	21,60	28 797,120
9.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 339,8240	8,00	10 718,592
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0000	32,50	292,500
11.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat	m2	60,6000	75,00	4 545,000
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 699,2000	1,20	23 639,040
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10 670,4000	1,20	12 804,480



14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	541,1712	18,50	10 011,667
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	84,1320	850,00	71 512,200
16.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	54,6858	850,00	46 482,930
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	24,6240	620,00	15 266,880
18.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	972,2376	10,00	9 722,376
19.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 133,4320	32,30	68 909,854
20.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	902,8800	13,50	12 188,880
21.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	829,0080	48,50	40 206,888
22.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	322,4025	14,00	4 513,635
23.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,1735	13,00	28,256
24.	2873147300863	Agrafe	kg	18,1125	12,00	217,350
25.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 145,0880	0,15	1 521,763
26.	4100126202818	Ара	m3	76,3344	0,00	0,000
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0000	0,00	0,000
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>402 277,57</b>

**Строительные машины:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	184,5600	18,26	3 370,066
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	103,9512	12,00	1 247,415
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	80,4384	12,00	965,261
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	143,8260	12,00	1 725,912
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,6416	220,00	361,152
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,9248	25,00	123,120
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	30,1080	25,00	752,700
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,7620	180,00	3 377,160
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>11 922,78</b>

Total	Lei	551 135,16
Fondul social si medical	22,5 %	30 810,33
Transportatrea	2,5 %	10 056,94
TOTAL		592 002,43
Cheltuieli de regie	6 %	35 520,15
TOTAL		627 522,58
Beneficiu de deviz	2 %	12 550,45
TOTAL		640 073,03
TVA	20 %	128 014,61
TOTAL		768 087,64

**Всего:**

**768 087,64**

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)





Объект **Lucrari de reparare si izolare termica a Investop**  
**acoperisului plat al cladirii Gimnaziului**  
**"M.Eminescu" din or. Cantemir**

**Каталог единичных расценок к объекту**

**Lucrari de reparare**

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. La acoperisul plat. (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			28,840
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			46,229
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,97	42,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			13,071
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
4	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. Incalcarea materialelor demontate/ gunoiiului de constructie. (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)	t			18,887
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	41,97	18,89
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			19,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<b>2. Acoperisul plat</b>				
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2			36,702
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,97	14,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,20	15,60
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	620,00	18,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,00	0,25
7	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. Bariera de vapori sd >1000m (Пароизоляция горизонтальных поверхностей стекловолокном, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			59,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,60	32,40
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	13,50	14,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	18,50	5,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 800,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,80	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 I	h-ut	0,0250	25,00	0,62
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala cu grosimea >=150 mm, densitatea >=150 kg/m3 si conductivitatea termica <=0.039 W/mK (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			73,797
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	48,50	48,98
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	18,50	5,81
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 800,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,80	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 I	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Strat de protectie din polietilena. (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			24,311
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
10	CG22A	Sapa inclinata din beton usor (30...300mm)	m2			186,568
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,20	28,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	323,00	19,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
11	CG22A5 k=6.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус,	m2			59,359



1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	2,73
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	850,00	56,63
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			115,906
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	32,30	78,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,92	4,99
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	18,26	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		<b>3. Parapet</b>				
13	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для парапета, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			48,979
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,97	2,52
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,60	36,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	18,50	6,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 800,00	1,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,80	2,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
14	CN53A	Amorsa beton -contact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков бетоноконтактом)	m2			6,134
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
15	IzF10B	Strat termoizolator la terasa, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat (XPS), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) - XPS ignifugat cu grosimea >=80mm, densitatea >=30 kg/m3 si conductivitatea termica <=0.027 W/mK, pe adeziv ETICS	m2			99,948
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat	m2	1,0100	75,00	75,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	18,50	5,18
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	8,00	11,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 800,00	0,85
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,80	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Primul strat de hidroizolatie din bitum elastomeric armat, al 2 strat de hidroizolatie din bitum elastomeric armat 4 mm. (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность,	m2			123,952



1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемая на сплошные опоры)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	41,97	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	32,30	81,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,92	4,99
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	18,26	6,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
17	CE05A	Capac din tabla zincata cu acoperire din polimer. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозийной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			102,671
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	14,00	65,42
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,00	0,41
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>4. Alte lucrari si materiale necesare pentru indeplinirea contractului/enumerati/specificati</b>				

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

М.П.



*[Handwritten signature]*

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.