Digitally signed by Strajescu Nicolae
Date: 2024.08.08 14:35:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Lot 3
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 302 158,05 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-298 Ratus 200m x 6				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 520,000	3,04	4 619,28
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm inclusiv pentru accostamente 7,6x200x0.15	m3	228,000	462,31	105 407,14
3	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn liant/tmpx1200m2=0.72tn	t	0,720	11 214,00	8 074,08
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SM EN 13108-1 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k1,5	m2	1 200,000	236,58	283 894,20
5	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm k=0,5 la mat	m2	480,000	21,20	10 174,48
		Total L-298 Ratus 200m x 6 **Inclusiv salariu**				**412 169,18** **15 900,80**
		2. L-298 Chitcanii Noi (de la ultimul asfalt spre Chitcanii Vechi) 300m x 5 m latime 0,8m accostamente				
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 980,000	3,04	6 017,22
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	297,000	462,31	137 306,66

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm				
8	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006mx1500m2=0,9tn	t	0,900	11 214,00	10 092,60
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SM EN 13108-1 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k1,5	m2	1 500,000	237,06	355 587,97
10	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm k=0,5 la mat	m2	480,000	21,20	10 174,48
		Total L-298 Chitcanii Noi (de la ultimul asfalt spre Chitcanii Vechi) 300m x 5 m latime 0,8m accostamente Inclusiv salariu				**519 178,94 20 245,80**
		3. L295 Cazanesti R 14 Vadul Leca Nou				
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	243,81	34 133,58
		Total L295 Cazanesti R 14 Vadul Leca Nou Inclusiv salariu				**34 133,58 4 081,00**

		Total	lei	965 481,70
		Asigurarea sociala	24,00 %	9 654,62
		Total	100,00 +	975 136,33
		Cheltuieli de regie	7,00 %	68 259,54
		Total	100,00 +	1 043 395,87
		Beneficiu	4,00 %	41 735,83
		Total	100,00 +	1 085 131,71
		TVA	20,00 %	217 026,34
		Total deviz: Inclisiv salariu		**1 302 158,05**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot 3

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-298 Ratus 200m x 6				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	385,00	0,539
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm inclusiv pentru accostamente 7,6x200x0.15	m3			462,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	385,00	16,170
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	214,00	55,212
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	312,00	4,680
3	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn liant/tmpx1200m2=0.72tn	t			11 214,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 800,00	11 124,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,000
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SM EN 13108-1 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k1,5	m2			236,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,750
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 542,20	217,450
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 542,20	6,940
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,00	0,314
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	214,00	1,701
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	223,00	1,773
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	4,651
5	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm k=0,5 la mat	m2			21,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,585
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	15,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,018
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	385,00	1,351

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	312,00	0,303
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	190,00	2,090
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	223,00	0,100
		2. L-298 Chitcanii Noi (de la ultimul asfalt spre Chitcanii Vechi) 300m x 5 m latime 0,8m accostamente				
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	385,00	0,539
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm	m3			462,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	385,00	16,170
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	214,00	55,212
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	312,00	4,680
8	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006mx1500m2=0,9tn	t			11 214,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	10 800,00	11 124,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SM EN 13108-1 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k1,5	m2			237,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,750
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 545,50	217,916
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 545,50	6,955
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,00	0,314
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	214,00	1,701
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	223,00	1,773
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	4,651
10	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm k=0,5 la mat	m2			21,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,585
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	15,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	5,00	0,018
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	385,00	1,351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	312,00	0,303
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	190,00	2,090
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	223,00	0,100
		3. L295 Cazanesti R 14 Vadul Leca Nou				

1	2	3	4	5	6	7
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,150
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	5,00	0,030
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 564,20	179,883
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	10 800,00	6,480
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	278,00	16,680
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	54,33	2,716
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	212,00	1,696
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,00	1,696
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,33	3,920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	312,00	1,560

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 302 158,05 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	315,000	50,00	15 750,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	284,120	50,00	14 206,000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,000	50,00	8 750,000
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,432	50,00	1 521,600
		Total manopera				**40 227,60**
		Materiale:				
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	169,200 211,500	1 542,20 1 545,50	260 940,240 326 873,250
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	106,575	250,00	26 643,750
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,480	250,00	15 120,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	639,975	250,00	159 993,750
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,400 6,750	1 542,20 1 545,50	8 327,880 10 432,125
6.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	16,100	1 564,20	25 183,620
7.	23203226000401	Bitum	t	1,669	10 800,00	18 020,880
8.	23203226001101	Bitum	t	0,084	10 800,00	907,200
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	44,550	19,00	846,450
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,950	5,00	414,750
		Total materiale de construcţii				**853 703,90**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,000	54,33	380,310
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,400	278,00	2 335,200
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,486	300,00	145,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,320	385,00	11 673,046
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,897	223,00	4 883,031
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	156,915	214,00	33 579,810
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,560	190,00	2 006,400
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,400	65,33	548,772
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,465	585,00	12 557,025
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,120	212,00	237,440
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,120	212,00	237,440

12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,506	312,00	2 965,934
		Total utilaje de construcţii				**71 550,21**

Total	lei	965 481,70
Asigurarea sociala	24,00 %	9 654,62
Total	100,00 +	975 136,33
Cheltuieli de regie	7,00 %	68 259,54
Total	100,00 +	1 043 395,87
Beneficiu	4,00 %	41 735,83
Total	100,00 +	1 085 131,71
TVA	20,00 %	217 026,34

Total deviz: **1 302 158,05**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)