

**Extinderea sistemului de
iluminat stradal din
com.Gratiesti,mun.Chisinau
(s.Gratiesti,s.Hulboaca)con.Lung
imea strazii iluminate L=11,2km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

PT9604

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de onstructie		
1	33-04-014-2	Montarea Corp de iluminat amplasat pe piloni de beton armat LED ,max,50W(36W) cu rapoarte fotometrice emise de laboratoare acreditat ISO 17025,grad de protectie min.IP65,IK08 cu marcaj al Comunitatii Europene(Resursele cu norma „0,, se exclud)	buc	29,000
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare conductor izolat(СИП) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km)-((Resursele cu norma „0,, se exclud)	1000 m	1,360
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior(Stilpi de beton)	buc	28,000
4	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton)((Resursele cu norma „0,, se exclud)	buc	28,000
5	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	17,000
6	Pret furnizor	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	11,000
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm	set	18,000
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu	100m2	0,100

1	2	3	4	5
		tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare)		
9	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint	m3	33,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)	buc	29,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat ABBГ 3x2.5mm2 in teava consolei)	100 m	0,490
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat ABBГ3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm)	100 m	0,290
13	08-02-410-1	Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm	100 m	0,290
14	08-01-061-1	Montare siguranta fuzibila de trecere	buc	29,000
15	10-04-062-07apl	Aparataj tip dulap: Terminal de comanda si telegestiune(Resurse:Masa utilajului-se exclude) K=1.25 manopera	buc	1,000
16		Materiale		
17	Pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10*	buc	11,000
18	Pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 0.5 10*	buc	18,000
19	Pret furnizor	Cablu de putere cu fire conductoare din Cu ,cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara cu sectiunea 3x2.5MM2 ABBГ НГ	m	80,000
20	Pret furnizor	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,fara firul portant cu sectiunea 2x25mm2СИП4	m	1 360,000
21	Pret furnizor	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	204,000
22	Pret furnizor	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	204,000
23	Pret furnizor	Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc	30,000
24	Pret furnizor	Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500	buc	31,000

1	2	3	4	5
25	Pret furnizor	Clema de intindere p/u cablu PA 1500	buc	41,000
26	Pret furnizor	Clema de perforare p/u cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	14,000
27	Pret furnizor	Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc	87,000
28	Pret furnizor	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK	buc	50,000
29	Pret furnizor	Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1	buc	72,000
30	Pret furnizor	Curau p/u cablu la d=45mm, СИП35-95 CSB	buc	110,000
31	Pret furnizor	Capac elastic 16-150mm2 СЕСТ 6-35	buc	12,000
32	Pret furnizor	Bandaj fixare СИПе pilon ВІС 50 90 АМ	buc	6,000
33	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m	36,000
34	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m	29,000
35	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	58,000
36	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L3m	kg	142,200
37	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg	80,210
		Capitolul 3. Utilaj		
38	Pretul furnizor	Corp de iluminat amplasat pe piloni de beton armat LED ,max,50W(36W) cu rapoarte fotometrice emise de laboratoare acreditat ISO 17025, grad de protectie min.IP65, IK08 cu marcaj al Comunitatii Europene LED 30W , >= 120Lm/W	buc	18,000
39	Pretul furnizor	Corp de iluminat amplasat pe piloni de beton armat LED ,max,50W(36W) cu rapoarte fotometrice emise de laboratoare acreditat ISO 17025, grad de protectie min.IP65, IK08 cu marcaj al Comunitatii Europene LED 60W , >= 120Lm/W	buc	11,000
40	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila de trecere GURO -B6770-2A	buc	29,000
41	Pretul furnizor	Terminal de comanda si telegestiune SEA-SUGO	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.