

**Sericii de reparații
curente (întreținerea
periodică) a străzii
Bolinteneanu din m.
Soroca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 633 170,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. D. Bolintinianu				
		1.1. Lucrari de curatirea a rosturilor				
1	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m	346,0000	16,949 7,379	5 864,285 2 553,065
2	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 12 - 40 (mm)	m	346,0000	62,928 17,028	21 773,088 5 891,688
3	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	346,0000	132,076 24,596	45 698,296 8 510,216
		Total Lucrari de curatirea a rosturilor Inclusiv salariu				73 335,669 16 954,969
		1.2. Sistemul rutier din beton ciment				
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	830,0000	0,309 0,000	256,719 0,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	15 624,000 0,000	7 812,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(0.061/100m2)				
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K (conditii restrinse)=1,2000	t	40,4000	2 309,425 23,839	93 300,784 963,104
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.031/100m2)	t	0,2500	15 624,000 0,000	3 906,000 0,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,0000	252,190 4,730	209 317,700 3 925,900
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	346,0000	49,418 27,434	17 098,628 9 492,164
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	346,0000	61,636 10,406	21 326,056 3 600,476
		Total Sistemul rutier din beton ciment Inclusiv salariu				353 017,887 17 981,644
		Total str. D. Bolintianu Inclusiv salariu				426 353,556 34 936,613

		Прямые затраты	Lei	426 353,56
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 384,79
		Total ПЗ+CA	100,00 +	434 738,35
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	63 037,06
		Total Total+CR	100,00 +	497 775,41
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	29 866,52
		Total Total+B	100,00 +	527 641,93
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	105 528,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		633 170,32 34 936,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sericii de reparații curente (întreținerea periodică) a străzii Bolinteneanu din m. Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 633 170,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,3400	94,60	9 492,164
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,5000	94,60	3 925,900
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	227,4688	94,60	21 518,549
Total manopera						34 936,62

Materiale:

1.	10100271	Snur de etansare diam.=12-40mm	m	352,9200	45,00	15 881,400
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	674,7000	45,00	30 361,500
3.	11110001000131 1-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4)	t	78,0200	2 390,00	186 467,800
4.	1421102200000- 1	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	2,4900	2 050,00	5 104,500
5.	14221022055070 -1	Beton asfaltic BAD 16 rul. 50/70	t	40,8040	2 050,00	83 648,200
6.	23203226000401 -1	Emulsie bituminoasa C50	t	0,7725	15 000,00	11 587,500
7.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2110	2 500,00	3 027,500
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,1300	20,00	182,600
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,3300	0,10	1,633
Total materiale de construcții						336 262,63

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,2490	450,00	112,050
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	11,7640	380,00	4 470,320
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	3,4600	450,00	1 557,000
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	27,6800	450,00	12 456,000
5.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	26,9880	65,00	1 754,220
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2250	580,00	130,500
7.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	13,1480	580,00	7 625,840
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,3990	800,00	3 519,200

9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,3990	800,00	3 519,200
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,4478	800,00	5 158,240
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9344	600,00	1 160,640
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,9794	1 500,00	8 969,100
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	101,7240	45,00	4 577,580
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2490	580,00	144,420
Total utilaje de construcții						55 154,31

Прямые затраты	Lei	426 353,56
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 384,79
Total ПЗ+CA	100,00 +	434 738,35
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	63 037,06
Total Total+CR	100,00 +	497 775,41
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	29 866,52
Total Total+B	100,00 +	527 641,93
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	105 528,39

Total deviz:

633 170,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sericii de reparații curente (întreținerea periodică) a străzii Bolinteneanu din m. Soroca

Investitor Primaria mun. Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. D. Bolintianu				
		1.1. Lucrari de curatirea a rosturilor				
1	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m			16,949
						7,379
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	94,60	7,379
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	65,00	5,070
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	450,00	4,500
2	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 12 - 40 (mm)	m			62,928
						17,028
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	94,60	17,028
	10100271	Snur de etansare diam.=12-40mm	m	1,0200	45,00	45,900
3	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m			132,076
						24,596
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	94,60	24,596
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	45,00	72,000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	580,00	11,020
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	380,00	6,460
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,000
		1.2. Sistemul rutier din beton ciment				
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,309
						0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	450,00	0,135
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	580,00	0,174
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.061/100m2)	t			15 624,000
						0,000
	23203226000401-1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K (conditii restrinse)=1,2000	t			2 309,425
						23,839
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	23,839
	14221022055070-1	Beton asfaltic BAD 16 rul. 50/70	t	1,0100	2 050,00	2 070,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	600,00	28,729
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	800,00	127,679
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 500,00	58,678
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			15 624,000

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.031/100m2)				0,000
	23203226000401-1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			252,190 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4)	t	0,0940	2 390,00	224,660
	1421102200000-1	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 050,00	6,150
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,220
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	800,00	4,240
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	800,00	4,240
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,950
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,418 27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,230
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			61,636 10,406
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,406
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,750
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	580,00	11,020
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	380,00	6,460
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.