

Crearea Centrului de Excelenta in domeniul educatiei din r-nul Hincesti RMoldova.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari exteroare. Etapa II

Valoarea de deviz 378 362,04 lei

Intocmit in prețuri curente 07.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Treptele				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,460	10,84 9,91	113,40 103,61
2	RpCJ21B	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m2	10,460	49,86 49,80	521,56 520,96
3	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 100x100x4	kg	88,180	16,82 1,28	1 483,05 113,13
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900	26,68 25,63	691,04 663,74
5	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,900	17,99 17,57	465,91 455,06
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	100,000	69,22 43,93	6 922,50 4 393,20
7	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	43,000	51,19 35,15	2 201,15 1 511,26
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	48,330	2,65	128,26

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,10	53,08
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,330	189,08 91,52	9 138,42 4 423,22
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,460	2,64 1,09	27,61 11,35
11	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	10,460	383,60 201,35	4 012,49 2 106,17
12	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba din inox	m	36,000	137,97 32,95	4 966,76 1 186,16
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	43,000	39,31 9,52	1 690,28 409,30
		Total Treptele Inclusiv salariu				32 362,43 15 950,24
		1.2. Rampa de acces				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,024	18,95 18,95	19,40 19,40
15	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,250	61,67 36,61	1 803,92 1 070,84
16	CB03F1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,800	74,22 45,76	949,96 585,76
17	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	219,860	11,83	2 599,85

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv			1,06	233,57
18	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	50,000	12,34 1,57	616,83 78,71
19	CA03C3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,300	994,05 301,95	2 286,32 694,49
20	CA04A	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	4,680	322,49 197,76	1 509,24 925,50
21	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	42,050	2,65 1,10	111,53 46,13
22	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	29,250	189,10 91,52	5 531,04 2 676,92
23	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanată, parțial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adezivă, inclusiv rostuirea cu fugă, executate pe suprafețe plane la pereți, stâlpi și grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la construcții la care se impun cerințe deosebite privind calitatea execuției proiectului și valoarea arhitecturală	m2	12,800	383,63 201,36	4 910,41 2 577,35
24	CH06C	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, curbă din inox	m	39,000	137,97 32,95	5 380,73 1 285,01
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				25 719,23 10 193,68
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				58 081,66 26 143,92
		2. Copertina 2.1. Demolari				
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	34,800	26,66 26,36	927,94 917,44
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș	m	11,000	5,28	58,03

1	2	3	4	5	6	7
		- jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.			5,13	56,38
27	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	38,400	15,32 14,27	588,40 548,05
28	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	38,400	7,05 6,60	270,59 253,34
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Coloanele)	m3	2,880	147,80 144,66	425,65 416,62
30	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi 20 cm	m3	7,000	655,71 652,39	4 589,97 4 566,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 860,58 6 758,57
		2.2. Carcasa Ferma Fm-1				
31	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,067	19 909,55 1 469,85	1 333,94 98,48
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	41,500	24,26 5,87	1 006,96 243,46
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,200	20,58 7,68	518,55 193,66
34	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade comsum etalbond 1,2	m2	3,650	317,33 81,24	1 158,25 296,54
35	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	14,000	5,63 4,76	78,84 66,63
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,067	234,78	15,73

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			142,09	9,52
37	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	24,400	30,02 27,46	732,40 669,96
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,560	21,41 8,52	11,99 4,77
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	0,560	16,27 0,66	9,11 0,37
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,560	233,61 139,91	130,82 78,35
		Total Carcasa Ferma Fm-1 Inclusiv salariu				4 996,59 1 661,74
		2.3. Carasa Ferma Fm-2				
41	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,020	19 868,00 1 464,50	397,36 29,29
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	9,500	24,31 5,90	230,92 56,01
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,000	20,58 7,69	123,49 46,14
44	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade consum etalbond 1,2	m2	0,850	316,66 81,40	269,16 69,19
45	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la	m	4,800	5,57	26,74

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv			4,73	22,70
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020	240,50 146,50	4,81 2,93
47	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	4,530	27,72 27,48	125,59 124,47
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,560	21,41 8,52	11,99 4,77
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	0,560	16,27 0,66	9,11 0,37
50	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,560	233,61 139,91	130,82 78,35
		Total Carasa Ferma Fm-2 Inclusiv salariu				1 329,99 434,22
		2.4. Carasa Ferma Fm-3				
51	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,040	19 930,00 1 464,25	797,20 58,57
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	26,000	24,25 5,86	630,56 152,30
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,400	20,56 7,68	296,07 110,57
54	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor	m2	33,760	317,40 81,20	10 715,59 2 741,36

1	2	3	4	5	6	7
		arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade comsum etalbond 1,2				
55	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	9,800	5,62 4,74	55,05 46,49
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	229,25 137,25	9,17 5,49
57	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	14,300	27,71 27,47	396,27 392,82
		Total Carasa Ferma Fm-3 Inclusiv salariu				12 899,91 3 507,60
		2.5. Carasa Ferma Fm-4				
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,110	19 913,82 1 464,45	2 190,52 161,09
59	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	67,000	24,25 5,86	1 625,04 392,46
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	43,500	20,57 7,68	894,89 334,24
61	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade comsum etalbond 1,2	m2	5,950	317,45 81,22	1 888,80 483,25
62	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,300	5,62 4,76	158,91 134,72

1	2	3	4	5	6	7
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,110	233,45 139,82	25,68 15,38
64	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	32,400	29,43 27,46	953,68 889,62
		Total Carasa Ferma Fm-4 Inclusiv salariu				7 737,52 2 410,76
		2.6. Carasa Ferma Fm-5				
65	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,110	19 913,82 1 464,45	2 190,52 161,09
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	67,000	24,25 5,86	1 625,04 392,46
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,000	20,58 7,69	864,27 322,91
68	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade comsum etalbond 1,2	m2	5,950	317,45 81,22	1 888,80 483,25
69	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,300	5,62 4,76	158,91 134,72
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,110	233,45 139,82	25,68 15,38
71	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari	m2	32,400	29,43 27,46	953,68 889,62

1	2	3	4	5	6	7
		interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		Total Carasa Ferma Fm-5 Inclusiv salariu				7 706,90 2 399,43
		2.7. Invelitori				
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000	115,64 12,81	925,09 102,51
73	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	35,000	146,08 25,63	5 112,83 896,94
74	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 0085 se iau dupa proiect.	m2	35,000	37,58 10,81	1 315,33 378,18
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	35,000	44,16 9,15	1 545,59 320,34
76	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	35,000	83,32 36,61	2 916,30 1 281,35
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24,000	17,86 12,81	428,66 307,52
		Total Invelitori Inclusiv salariu				12 243,80 3 286,84
		2.8. Fasada				
78	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond. norm ade consum etalbond 1,2	m2	6,480	317,43 81,19	2 056,95 526,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fasada Inclusiv salariu				2 056,95 526,09
		Total Copertina Inclusiv salariu				55 832,24 20 985,25
		3. Electricitatea copertina				
79	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat econom (led)	buc	8,000	280,27 40,27	2 242,17 322,17
80	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	15,000	26,53 15,74	397,92 236,13
81	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,150	252,53 205,00	37,88 30,75
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3	m	25,000	29,12 2,56	727,98 64,07
83	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,080	5 238,88 4 173,50	419,11 333,88
84	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	1,000	154,56 136,56	154,56 136,56
85	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 514,00 1 208,00	15,14 12,08
86	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar DX 380V/6-16A	buc	1,000	72,16 26,36	72,16 26,36
		Total Electricitatea copertina Inclusiv salariu				4 066,92 1 162,00
		4. Scarile centrale				
87	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,000	149,52 125,21	1 495,22 1 252,06
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4	kg	410,000	16,65 1,10	6 824,54 450,30
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	72,000	26,68	1 920,74

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			25,63	1 845,14
90	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T (placa de pavaj 300x300x20)	m	167,000	350,66 212,34	58 560,24 35 460,44
91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	167,000	39,32 9,52	6 566,67 1 589,61
92	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 100x100x4	kg	72,000	16,81 1,28	1 210,66 92,26
93	RpCJ21B	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m2	48,000	49,84 49,79	2 392,30 2 389,90
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	2,65 1,10	127,36 52,72
95	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	48,000	383,60 201,35	18 412,89 9 665,04
		Total Scarlile centrale Inclusiv salariu				97 510,62 52 797,47

		Прямые затраты	lei	215 491,44
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 744,94
		Total	100,00 +	238 236,38
		Transportarea	10,00 %	21 549,14
		Cheltuieli de regie	14,50 %	37 668,91
		Total	100,00 +	297 454,43

1	2	3	4	5	6	7
						17 847,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %			315 301,70
		Total	100,00 +			63 060,34
		TVA	20,00 %			378 362,04
		Total deviz: Inclisiv salariu				111 197,50

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

