

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (03-2026-REAC)

Valoarea de deviz 108 011,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente conducte				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,034	1 222,94 0,00	41,58 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	5,800	13,40 0,00	77,70 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,275	1 107,49	304,56

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	m3		0,00	0,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	3,410	467,67 57,70	1 594,77 196,77
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	27,530	29,33 29,33	807,32 807,32
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	4,530	72,94 70,94	330,42 321,36
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,230	2 201,91	506,44

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)			834,52	191,94
		<i>Total</i>	Lei			3 662,79
		Total Terasamente conducte Inclusiv salariu				3 662,79 1 517,39
		1.2. Terasamente camine				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,096	1 215,00 0,00	116,64 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	16,300	13,40 0,00	218,40 0,00
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,195	1 107,69 0,00	216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	19,520	29,32 29,32	572,42 572,42
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,195	2 201,85 834,41	429,36 162,71
		<i>Total</i>	Lei			1 552,82
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				1 552,82 735,13
		1.3. Camine				
13	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	2,940	2 359,11 911,96	6 935,77 2 681,16
14		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
15		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,4 m3)	buc	2,000	1 208,30 0,00	2 416,60 0,00
16		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 208,30 0,00	2 416,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
18		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	266,70 0,00	533,40 0,00
19		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc	2,000	322,00 0,00	644,00 0,00
20		Сарас тип Т	buc	2,000	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	3,520	3 291,58 1 312,09	11 586,37 4 618,56
22		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	533,33 0,00	1 066,66 0,00
23		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10- 3 (0,08 m3)	buc	2,000	541,70 0,00	1 083,40 0,00
24		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10- 9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
25		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	533,33 0,00	533,33 0,00
26		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,000	533,33 0,00	533,33 0,00
27		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	266,70 0,00	533,40 0,00
28		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	2,000	132,00 0,00	264,00 0,00
29		Сарас тип Т	buc	2,000	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 496,86
		Total Camine Inclusiv salariu				39 496,86 7 299,72
		1.4. Hazna				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,400	1 107,00 0,00	442,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,240	194,85 194,85	241,61 241,61
32	TsD02A1	Imprastieree pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,260	380,96 0,00	99,05 0,00
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,260	2 201,77 834,31	572,46 216,92
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание	m3	6,580	29,33 29,33	192,98 192,98

1	2	3	4	5	6	7
		рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
35	TsD04B	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	6,580	72,95 70,95	480,01 466,85
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5. (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,314	2 577,26 364,24	809,26 114,37
37	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (mastic bituminos 2 straturi) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли, полы во	m2	3,140	24,47 9,46	76,85 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		влажных помещениях, ваннах, охлаждающих камерах битумной катионової эмульсией в один слой)				
38	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1,860	<u>2 775,32</u> 913,85	<u>5 162,09</u> 1 699,77
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc	1,000	<u>950,00</u> 0,00	<u>950,00</u> 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9	buc	3,000	<u>1 208,30</u> 0,00	<u>3 624,90</u> 0,00
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1	buc	1,000	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>1 250,00</u> 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3	buc	1,000	<u>350,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,000	<u>266,70</u> 0,00	<u>266,70</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1				
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (capac din fonta)	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
45		Confectii metalice inglobate in beton	kg	36,700	20,00 0,00	734,00 0,00
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,040	302,50 227,00	12,10 9,08
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,040	635,00 361,75	25,40 14,47
48	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (mastic bituminos 2 straturi) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на	m2	18,300	24,47 9,46	447,89 173,12

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные или вертикальные кровли, полы во влажных помещениях, ваннах, охлаждающих камерах битумной катионосовой эмульсией в один слой)				
49	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,370	3 861,28 510,84	5 289,95 699,85
50	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	3,000	39,73 39,73	119,20 119,20
51	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm (L=0,3 m) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 127 x 4 мм ... 178 x 5 мм)	buc	2,000	136,91 61,49	273,81 122,98
52	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (L=1,0 m) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 21/2" -4")	buc	1,000	121,54 47,30	121,54 47,30
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,210	696,76 93,71	146,32 19,68
54	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2,100	129,09	271,09

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)			7,57	15,89
		<i>Total</i>	Lei			23 760,01
		Total Hazna Inclusiv salariu				23 760,01 4 183,77
		1.5. Sistema A1				
55	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	45,500	36,58 5,11	1 664,54 232,43
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые ф110 (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	1,500	249,15 26,30	373,73 39,45
57	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль муфтовый ф32	buc	3,000	260,93 43,52	782,79 130,55
58	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)	buc	3,000	279,25 63,85	837,74 191,56
59	SA34G	Confectionarea, montarea si	buc	3,000	92,95	278,84

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Гильза полиэтиленовая D110 SDR17 l=200mm (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 4")			52,98	158,93
60	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль муфтовый ф15	buc	1,000	133,84 21,76	133,84 21,76
61	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовой ф15	buc	1,000	224,76 21,76	224,76 21,76
62	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15	buc	1,000	105,77 17,03	105,77 17,03
63	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр ф15	buc	1,000	297,88 217,58	297,88 217,58
64	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Переход 32x15	buc	2,000	134,55 99,33	269,10 198,66
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm / Отвод седловой ф63	buc	1,000	117,52 54,87	117,52 54,87
		<i>Total</i>	Lei			5 086,51
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				5 086,51 1 284,58
		1.6. Sistema C1				
66	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava PVC SN2 ф160; se exclud fittinguri	m	15,500	168,14 35,00	2 606,13 542,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 606,13
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				2 606,13 542,53
		<i>Total</i>	Lei			76 165,12
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			3 735,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 515,73
		<i>Total</i>				82 416,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 120,81
		<i>Total</i>				86 536,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 596,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				89 132,90 15 563,12
		2. Lucrari de montare				
67	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,000	38,51 37,84	38,51 37,84
68	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc	1,000	38,51 37,84	38,51 37,84
		<i>Total</i>	Lei			77,02
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			18,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			0,13
		<i>Total</i>				95,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			57,52
		<i>Total</i>				152,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				162,00 75,68
		3. Utilaj				
69		Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5	buc	1,000	206,00 0,00	206,00 0,00
70		Contor de apa φ15	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			706,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8,47
		Total Utilaj Inclusiv salariu				714,47

		Total	Lei			90 009,37
		TVA	20 %			18 001,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				108 011,24
						15 638,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare (03-2026-REAC)

Valoarea de deviz 108 011,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,318	94,60	597,68
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,083	94,60	102,45
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1,416	94,60	133,95
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,168	94,60	15,89
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,144	94,60	202,82
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000	94,60	567,61
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600	94,60	245,96
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,013	94,60	7 096,23
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,912	94,60	180,87
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,249	94,60	23,55
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,761	94,60	3 193,79
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,168	94,60	205,10
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,143	94,60	2 756,93
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,260	94,60	119,20
15.	9312040019600	Sapator	h-om	2,080	94,60	196,77
		Total manopera				15 638,80

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,124	2 000,00	248,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,035	500,00	517,50
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,006	400,00	2,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,340	400,00	1 736,00
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,009	400,00	3,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,003	1,00	0,00
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	61,20	0,74
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,012	5 500,00	66,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,118	290,00	324,22
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 500,00	5,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,018	38,00	0,68
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,420	18,50	7,77
13.	2413317000000	Mastic bituminos	kg	12,864	25,00	321,60
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,236	20,10	4,74
15.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,060	61,20	3,67
16.	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,208	50,00	10,40
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,140	50,00	7,00
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,00	0,60
19.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	0,062	46,30	2,87
20.	25132066215001	Banda de avertizare	m	50,760	5,00	253,80
21.	25212167010017	Teava PVC SN2 ф160	m	16,601	124,17	2 061,35
22.	252121671000130	Трубы полиэти. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	45,636	15,03	685,91
23.	252121671000131	Трубы полипропиленовые ф110	m	1,507	171,65	258,68
24.	25221033048433	Гильза полиэтиленовая D110 SDR17	m	0,600	171,65	102,99
25.	25231567138140	Отвод седловой ф63	buc	1,030	60,83	62,65
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	539,780	7,10	3 832,44
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,712	2,60	4,45
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,146	2,60	10,78
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,284	2,60	3,34
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2 400,00	4,80
31.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	266,70	266,70
32.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05	buc	1,000	350,00	350,00

		m3)				
33.	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,21 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
34.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	950,00	950,00
35.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	5,000	1 208,30	6 041,50
36.	266112643315215	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	2,000	1 208,30	2 416,60
37.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,327	2 000,00	654,00
38.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,594	2 000,00	1 188,00
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,426	2 200,00	5 337,20
40.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,329	1 500,00	493,50
41.	2664102101126	Var	kg	0,328	2,40	0,79
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,456	1 500,00	684,00
43.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	20,00	0,30
44.	272210331011	Teava instalatie Dy110 mm	m	1,000	70,00	70,00
45.	272210331016	Teava instalatie Dy160 mm	m	0,600	215,00	129,00
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027	25,85	0,70
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	36,700	20,00	734,00
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,239	27,00	6,45
49.	28752741101539	Переход 32x15	buc	2,040	31,00	63,24
50.	2875274200001	Сарас din fonta	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
51.	28752742000034	Сарас tip T	buc	4,000	1 700,00	6 800,00
52.	29131242042137	Обратный клапан ф15	buc	1,020	87,00	88,74
53.	29131245031532	Вентиль муфтовый ф32	buc	3,045	214,20	652,24
54.	29131245031535	Вентиль муфтовый ф15	buc	1,015	110,42	112,08
55.	29131245031536	Кран трехходовой ф15	buc	1,015	200,00	203,00
56.	29241273220638	Сеччатый фильтр ф15	buc	1,010	79,50	80,30
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,111	20,00	22,22
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,635	20,00	12,70
59.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006	20,00	0,12
60.	4100126202818	Apa	m3	0,155	20,00	3,10
61.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,030	650,00	19,50
62.	60026	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	900,00	1 800,00
63.	60028	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	800,00	1 600,00
64.	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,000	266,70	1 066,80
65.	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	533,33	1 066,66
66.	600350	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
67.	6003523	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,24 m3)	buc	2,000	541,70	1 083,40
68.	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	533,33	533,33
69.	600370	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,000	533,33	533,33
70.	60039	Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5	buc	1,000	206,00	206,00
71.	60040S	Contor de apa ф15	buc	1,000	500,00	500,00
72.	70035	Scara tip C1 (6,6 kg)	kg	13,200	20,00	264,00
73.	70039	Scara tip C2 (16,1 kg)	kg	32,200	20,00	644,00

Total materiale de construcții						51 021,98
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,088	65,00	5,72
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013	25,00	0,32
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,548	450,00	246,60
4.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	1,820	25,00	45,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,015	300,00	4,50
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,077	540,00	1 121,58
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,283	350,00	99,05
8.	2952260003904	Mășină cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,960	650,00	624,00
9.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,188	25,00	4,70
10.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,015	150,00	2,25
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,460	145,00	936,69
12.	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,480	15,00	7,20
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,820	250,00	455,00
14.	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	14,078	450,00	6 335,10
15.	3410520006752	Automacără 6 - 10 tf	h-ut	0,229	450,00	103,05
16.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,846	350,00	296,10
Total utilaje de construcții						10 287,36

Total	Lei	90 009,37
TVA	20 %	18 001,87

Total deviz:

**108 011,2
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de construcție a blocului administrativ al Punctului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Congaz, pe terenul cu nr. cadastral 9622205.490, situat în s.Congaz, str.V.I. Lenin, nr. 93

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente conducte				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 222,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 222,94
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 107,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 107,49
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			467,67 57,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	409,97
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			72,94 70,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30	100 m3			2 201,91 834,52

1	2	3	4	5	6	7
		см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,52
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,39
		1.2. Terasamente camine				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 107,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 107,69
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,32
12	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			2 201,85 834,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,44
		1.3. Camine				
13	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 359,11 911,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	94,60	638,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	94,60	273,41
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 000,00	404,08

1	2	3	4	5	6	7
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	290,00	35,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	15,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	500,00	135,03
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,40	0,27
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	27,00	2,19
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,50
14		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			900,00
						0,00
	60026	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
15		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc			1 208,30
						0,00
	266112643315215	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,30	1 208,30
16		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 208,30
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,30	1 208,30
17		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			800,00
						0,00
	60028	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
18		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			266,70
						0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	266,70	266,70
19		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc			322,00
						0,00
	70039	Scara tip C2 (16,1 kg)	kg	16,1000	20,00	322,00
20		Сapac tip T	buc			1 700,00
						0,00
	28752742000034	Сapac tip T	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			3 291,58
						1 312,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,53
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 200,00	908,12
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	290,00	37,98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	400,00	64,43
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,53
22		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			533,33
						0,00
	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
23		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			541,70
						0,00
	6003523	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,24 m3)	buc	1,0000	541,70	541,70
24		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			750,00
						0,00
	600350	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
25		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			533,33
						0,00
	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
26		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc			533,33
						0,00
	600370	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	533,33	533,33
27		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			266,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	266,70	266,70
28		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			132,00
						0,00
	70035	Scara tip C1 (6,6 kg)	kg	6,6000	20,00	132,00
29		Capac tip T	buc			1 700,00
						0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
		1.4. Hazna				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 107,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 107,00
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			194,85
						194,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,85
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			380,96
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	380,96
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			2 201,77
						834,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,46
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			29,33
						29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			72,95
						70,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5. (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 577,26 364,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,96
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	2 000,00	2 082,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	14,97
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	113,22
37	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasă cationică, într-un strat (mastic bituminos 2 straturi) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли, полы во влажных помещениях, ваннах, охлаждающих камерах битумной катионової эмульсией в один слой)	m2			24,47 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	9,46
	241331700000	Mastic bituminos	kg	0,3000	25,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,02
38	AcE14A	Execuția canalelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 775,32 913,85
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,7600	94,60	639,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 200,00	1 150,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	290,00	46,62
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	400,00	58,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,48
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale canalelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc			950,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. cămine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale canalelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9	buc			1 208,30 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,30	1 208,30
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale canalelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1	buc			1 250,00 0,00
	2661126433152	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-15-1 (0,21 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦO-1	buc			266,70 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	266,70	266,70
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (capac din fonta)	buc			1 800,00 0,00
	2875274200001	Capac din fonta	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
45		Confectii metalice inglobate in beton	kg			20,00 0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			302,50 227,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	227,00
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,5600	46,30	71,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00	3,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,00
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			635,00 361,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,75
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,25
48	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (mastic bituminos 2 straturi) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли, полы во влажных помещениях, ваннах, охлаждающих камерах битумной катионозой эмульсией в один слой)	m2			24,47 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	9,46
	241331700000	Mastic bituminos	kg	0,3000	25,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
49	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 861,28 510,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,01
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,10	2 797,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	4,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
50	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc			39,73 39,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
51	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm (L=0,3 m) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 127 x 4 мм ... 178 x 5 мм)	buc			136,91 61,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	272210331016	Teava instalatie Dy160 mm	m	0,3000	215,00	64,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,50	2,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	20,10	1,41
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	1,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	400,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 400,00	1,20
52	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (L=1,0 m) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 21/2" -4")	buc			121,54 47,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	272210331011	Teava instalatie Dy110 mm	m	1,0000	70,00	70,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,50	0,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	20,10	0,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	50,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,60	1,11
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	400,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	20,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 400,00	0,00
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			696,76 93,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	573,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,24
54	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			129,09 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 000,00	118,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	300,00	2,14
		1.5. Sistema A1				
55	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m			36,58 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000130	Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17	m	1,0030	15,03	15,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,00	5,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые ф110 (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m			249,15 26,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	94,60	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	94,60	9,02
	252121671000131	Трубы полипропиленовые ф110	m	1,0050	171,65	172,45
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
57	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль муфтовый ф32	buc			260,93 43,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	94,60	43,52
	29131245031532	Вентиль муфтовый ф32	buc	1,0000	214,20	217,41
58	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)	buc			279,25 63,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	44,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	19,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	650,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,00	0,89
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	208,00
59	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Гильза полиэтиленовая D110 SDR17 l=200mm (Изготовление, установка и заделка фугляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 4")	buc			92,95 52,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	94,60	52,98
	25221033048433	Гильза полиэтиленовая D110 SDR17	m	0,2000	171,65	34,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,50	0,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	20,10	0,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,85	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	61,20	1,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,60	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 400,00	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	400,00	0,93
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
60	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль муфтовый ф15	buc			133,84 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	29131245031535	Вентиль муфтовый ф15	buc	1,0000	110,42	112,08
61	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовой ф15	buc			224,76 21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	29131245031536	Кран трехходовой ф15	buc	1,0000	200,00	203,00
62	SD12A	Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15	buc			105,77 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29131242042137	Обратный клапан ф15	buc	1,0000	87,00	88,74
63	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc			297,88

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр ф15				217,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
	29241273220638	Сетчатый фильтр ф15	buc	1,0000	79,50	80,30
64	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Переход 32x15	buc			134,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	28752741101539	Переход 32x15	buc	1,0000	31,00	31,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm / Отвод седловой ф63	buc			117,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	25231567138140	Отвод седловой ф63	buc	1,0300	60,83	62,65
		1.6. Sistema C1				
66	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava PVC SN2 ф160; se exclud fittinguri	m			168,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	25212167010017	Teava PVC SN2 ф160	m	1,0500	124,17	132,99
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		2. Lucrari de montare				
67	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			38,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	61,20	0,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
68	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc			38,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	61,20	0,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		3. Utilaj				
69		Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5	buc			206,00
	60039	Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5	buc	1,0000	206,00	206,00
70		Contor de apa ф15	buc			500,00
	60040S	Contor de apa ф15	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.