

**Lucrarilor de reparatie curenta a
etajului1 in CCD, mun.
Chisinau, str. I.L. Caragiale 2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 145 151 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 178,320	10,17 10,12	11 986,2 11 927,3
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	245,530	60,06 59,98	14 746,3 14 727,9
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,200	144,42 144,00	173,3 172,8
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	168,200	49,79 49,49	8 374,2 8 323,7
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	42,000	9,37 9,37	393,6 393,6
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	8,000	330,70 56,24	2 645,6 449,9
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	562,200	28,76 24,74	16 170,2 13 910,7
8	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	55,500	15,50 2,25	860,1 124,8

1	2	3	4	5	6	7
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,120	22 015,83 6 380,00	2 641,9 765,6
10	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	14,500	1 380,80 195,32	20 021,6 2 832,2
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	44,000	12,11 4,50	532,7 197,9
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,з.детали	kg	26,000	20,71 7,87	538,4 204,7
13	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,500	204,00 91,49	1 734,0 777,7
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, coloanele de apa,canalizare si ventilare	m2	125,300	130,78 82,55	16 387,2 10 343,4
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80 d 135kg/m3 (N cornier 0.5)	m2	18,900	269,71 86,60	5 097,6 1 636,8
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1 340,050	13,47 5,25	18 045,3 7 033,4
17	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	540,750	79,00 59,98	42 716,8 32 436,3
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	799,300	56,37 45,74	45 054,0 36 558,2

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	799,300	14,89 7,50	11 900,0 5 993,2
20	CK18C k sal 0.5	Coltare din aluminiu	m	487,200	8,91 4,87	4 341,8 2 374,5
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	576,940	24,53 20,62	14 152,1 11 896,2
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	576,940	15,54 11,25	8 967,4 6 488,8
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	576,940	2,66 1,12	1 534,5 648,9
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea Euroton LAV colorata	m2	515,740	30,25 20,62	15 602,9 10 634,3
25	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	61,200	47,66 29,24	2 916,6 1 789,6
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	227,740	14,71 5,25	3 350,3 1 195,3
27	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	227,740	88,32 45,74	20 113,4 10 416,3
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	532,130	187,61 91,85	99 833,1 48 876,4
29	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	240,000	26,11 19,50	6 267,6 4 678,8
30	RpEJ08A	Executarea santurilor cu	m	1 142,000	3,75	4 281,4

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp			3,75	4 281,4
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 142,000	13,89 11,25	15 864,6 12 844,1
32	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	122,000	12,11 4,50	1 477,1 548,9
33	CH08A	Briu de protejare din laminat, b=200 mm , grosimea 18mm cantuiut cu cant, coridor, cabinete	m	117,200	58,70 20,62	6 879,3 2 416,6
34	CK17G	Captusirea peretilor cu Etalbon, (peretii la registratura)	m2	17,200	947,74 53,24	16 301,2 915,7
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - покраска мет. дверей	m2	4,500	57,40 41,24	258,3 185,6
		<i>Total</i>	lei			442 160,6
		Total Pereti Inclusiv salariu				442 160,6 269 001,5
		1.2. Tavan				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	457,300	10,17 10,12	4 651,8 4 628,9
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,800	128,62 82,55	1 260,5 809,0
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, balcile de pe coridor	m2	42,500	145,48 82,55	6 183,1 3 508,4
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	490,600	13,47 5,25	6 606,5 2 575,0
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	490,900	68,01 57,36	33 384,2 28 157,9
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	490,600	14,89	7 304,0

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,50	3 678,5
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	490,600	24,53 20,62	12 034,2 10 115,9
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton	m2	490,600	2,66 1,12	1 304,9 551,8
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambrouri din mase plastice -ПОТОЛОЧНЫЕ карнизы	m	378,400	26,11 19,49	9 881,8 7 376,8
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Euroton LAV	m2	256,900	30,05 20,62	7 720,7 5 297,1
46	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	233,700	47,66 29,24	11 137,5 6 833,9
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr 10 cm calitatea superioara	m2	17,000	180,38 82,48	3 066,5 1 402,1
48	CK29F, k=0.5 salariu	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10mm, schimbarea numai a placilor coridor	m2	68,000	106,97 41,24	7 273,9 2 804,3
		<i>Total</i>	lei			111 809,6
		Total Tavan Inclusiv salariu				111 809,6 77 739,6
		1.3. Glafuri				
49	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum	m	265,500	22,38 9,75	5 941,4 2 587,9
50	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu spuma la rostuirea inferioara ale fisiiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35	m	265,500	33,07 13,12	8 780,0 3 483,8

1	2	3	4	5	6	7
		m				
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	90,200	63,59 37,15	5 735,6 3 351,2
52	CK18C k sal 0.5	Coltare din aluminiu	m	225,200	8,91 4,87	2 006,9 1 097,6
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,200	14,89 7,50	1 342,9 676,3
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,200	24,53 20,62	2 212,6 1 859,9
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	90,200	2,66 1,12	239,9 101,4
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Euroton LAV	m2	59,220	30,05 20,62	1 779,8 1 221,1
57	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	30,980	47,66 29,24	1 476,4 905,9
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de fasad: glafuri de ferestre exterioare	m2	90,200	103,57 37,15	9 342,1 3 351,2
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea Eurostil	m2	59,220	31,41 20,62	1 860,3 1 221,1
		<i>Total</i>	lei			40 717,9
		Total Glafuri Inclusiv salariu				40 717,9 19 857,4
		1.4. Pardoseli				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	278,570	18,15 17,25	5 055,6 4 804,0
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice,	m2	85,000	29,49 29,24	2 506,8 2 485,6



1	2	3	4	5	6	7
		etc				
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	416,850	11,45 11,25	4 771,8 4 688,4
63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	52,500	21,07 20,24	1 106,2 1 062,8
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	416,850	13,47 5,25	5 613,4 2 187,9
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	244,120	51,23 26,24	12 506,9 6 406,4
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	244,120	77,26 8,77	18 861,0 2 141,6
67	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-244,120	37,57 4,31	-9 171,9 -1 052,5
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex clasa 33	m2	244,120	173,43 50,61	42 337,9 12 355,3
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (calitate superioara)	m2	172,730	250,37 108,72	43 246,2 18 779,4
70	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	103,900	31,63 15,00	3 286,8 1 558,1
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (k=0.5 salariu)	m	103,900	16,37 9,75	1 700,7 1 012,8
72	CK26B	Profil din aluminiu la usi ,coltare din aluminiu	m	69,000	18,37 15,00	1 267,2 1 034,7
		<i>Total</i>	lei			133 088,6
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				133 088,6 57 464,5
		1.5. Timplarie				
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	162,420	15,75 15,75	2 557,4 2 557,4
74	RpCM33E	Demontarea peretilor despartitori din PVC	m2	16,200	29,29 29,24	474,5 473,7

1	2	3	4	5	6	7
75	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	750,500	1,60 1,50	1 203,8 1 125,5
76	CK07B	Ancandrament montat la usile conductelor de apa si canalizare , ca la usile de tip Profildoors 1E Alasca	m	60,000	66,67 3,00	4 000,2 180,0
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre ,gratiile demontate	kg	750,500	9,01 7,87	6 765,6 5 908,6
78	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	75,050	56,22 50,99	4 219,4 3 826,5
79	CK22B	Pereti despartitori din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	30,680	2 003,35 35,99	61 462,8 1 104,2
80	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil 5 camere)	m2	101,800	1 904,03 52,98	193 830,1 5 393,1
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	67,500	129,64 3,37	8 751,0 227,8
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	67,500	90,02 3,75	6 076,3 253,1
83	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,cabinete medicale	m2	8,110	1 486,23 35,61	12 053,3 288,8
84	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,usi glisante in sala de operatii	m2	2,730	1 486,26 35,60	4 057,5 97,2
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000	214,92 93,72	1 074,6 468,6
86	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea	m2	45,880	2 265,90 95,60	103 959,6 4 386,1

1	2	3	4	5	6	7
		tocului (calitatea superioara tip Profildoors 1E Alaska)				
87	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc + cilindru + mehanizm)	buc	23,000	511,63 93,73	11 767,4 2 155,7
88	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, Сантехнические кабины WC	m2	8,300	1 253,35 35,99	10 402,8 298,7
89	CK22B	Vitralti din profile din aluminiu,(termomost) cu deschidere glisanta in partea de sus, la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,(registratura)	m2	20,970	2 232,35 35,99	46 812,3 754,7
90	CK35B	Opritor de usa din metacu cauciuc fixate in ziduri din beton	buc	33,000	46,00 7,50	1 517,9 247,4
91	CH08A	Mina curenta din INOX ,(montata in WC)	m	2,000	1 019,20 20,60	2 038,4 41,2
		<i>Total</i>	lei			483 024,9
		Total Timplarie Inklusiv salariu				483 024,9 29 788,3
		1.6. Diverse				
92	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	105,000	113,59 113,59	11 927,4 11 927,4
93	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, deseuri constructie	t	105,000	50,99 50,99	5 353,6 5 353,6
94	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	105,000	25,80 0,00	2 709,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			19 990,0
		Total Diverse Inklusiv salariu				19 990,0 17 281,0
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,000	35,62 35,62	712,3 712,3
96	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	41,25 41,25	82,5 82,5
97	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative,	buc	20,000	31,86	637,3


1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"			31,86	637,3
98	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	21,00 21,00	21,0 21,0
99	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	6,000	91,85 91,85	551,1 551,1
100	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	23,000	726,61 86,23	16 712,0 1 983,2
101	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida, WC	buc	1,000	1 003,00 76,90	1 003,0 76,9
102	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida ,spalator 1200x500x850 h cu caracas din inox	buc	2,000	1 521,40 73,10	3 042,8 146,2
103	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata)	buc	28,000	437,98 74,98	12 263,4 2 099,4
104	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 254,97 157,47	3 764,9 472,4
105	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50mm	buc	1,000	103,30 32,20	103,3 32,2
106	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (numai montarea)	buc	6,000	131,22 131,22	787,3 787,3

1	2	3	4	5	6	7
107	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	5,000	131,22 131,22	656,1 656,1
108	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	77,000	49,02 13,50	3 774,6 1 039,2
109	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	74,000	36,81 7,12	2 723,8 527,1
110	RpSD22B	Montarea robinetului bila pentru conductele de apa, avind diametru de 20 mm	buc	24,000	68,85 23,99	1 652,5 575,8
111	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	155,000	56,75 28,12	8 796,4 4 358,2
112	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	72,000	14,55 12,37	1 047,3 890,8
113	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	72,000	25,73 11,25	1 852,2 809,8
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot d=50 mm,90gr	buc	52,000	13,68 8,25	711,2 428,9
115	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu d=50mm	buc	24,000	17,73 9,37	425,4 224,9
116	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC	buc	8,000	12,86 7,50	102,9 60,0

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 50 mm				
117	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	23,30 16,12	372,8 257,9
118	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	36,000	39,26 12,00	1 413,2 431,9
119	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot d=110 ,90gr	buc	14,000	24,26 10,50	339,6 147,0
120	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot d=110,45gr	buc	12,000	26,66 10,50	319,9 126,0
121	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reducție d=110x50	buc	11,000	30,25 10,50	332,8 115,5
122	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu d=110x50x110	buc	12,000	33,02 12,00	396,2 144,0
123	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu d=110 mm	buc	9,000	36,21 12,00	325,9 108,0
124	SB07E	Dop din PVC tip ușor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	20,65 10,50	82,6 42,0
125	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	18,000	28,38 19,49	510,9 350,9
126	RpCU05E	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm	buc	12,000	27,37 27,37	328,4 328,4

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, conductele de ventilare				
127	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Filet, (dulapuri anticend.)	buc	12,000	71,55 39,37	858,6 472,4
		<i>Total</i>	lei			66 704,2
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				66 704,2 19 696,6
		1.8. Lucrari de incalzire				
128	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	25,000	4,50 4,50	112,5 112,5
129	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (doar manopera),23 buc	m2	68,310	42,85 38,24	2 927,0 2 612,2
130	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	46,000	42,42 5,62	1 951,5 258,7
131	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, d 25x3,5mm /K=1,3 на фитинги/,Teava PPR D=25 mm	m	101,000	28,57 13,12	2 885,8 1 325,3
132	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,000	957,54 74,98	12 448,0 974,7
133	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"-- Кран подача д- 15 мм	buc	26,000	59,32 5,62	1 542,3 146,2
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"-- Кран обратка д- 15 мм	buc	26,000	59,32 5,62	1 542,3 146,2
135	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"	buc	26,000	25,55 7,50	664,4 194,9
136	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	84,770	50,74 31,12	4 301,6 2 637,8
137	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	101,000	3,77	381,2

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			3,37	340,8
138	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	101,000	4,62 4,12	467,0 416,5
		<i>Total</i>	lei			29 223,6
		Total Lucrari de incalzire Inklusiv salariu				29 223,6 9 165,8
		<i>Total</i>	lei			1 326 719,4
		<i>CASM</i>	22,5 %			112 498,8
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			24 544,1
		<i>Total</i>				1 463 762,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			43 912,9
		<i>Total</i>				1 507 675,2
		<i>Beneficiu</i>	2 %			30 153,6
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 537 828,8 499 994,7
		2. Utilaj				
139		Boiler 80 L	buc	5,000	1 800,00 0,00	9 000,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			9 000,0
		Total Utilaj Inklusiv salariu				9 000,0
		3. Lucrari electrice				
140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	58,000	8,25 8,25	478,4 478,4
141	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	88,000	2,25 2,25	197,9 197,9



1	2	3	4	5	6	7
142	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,000	220,43 220,43	1 322,6 1 322,6
143	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,000	127,07 88,87	381,2 266,6
144	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	168,53 86,97	505,6 260,9
145	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000	42,95 41,98	257,7 251,9
146		sina 0 ШИИ-6*9-6-Y2-C YNN10-69-6-6C2-K07	buc	3,000	265,90 0,00	797,7 0,0
147		sina 0 de prot PE6*9 6/2 Ynn11-14-100	buc	3,000	13,20 0,00	39,6 0,0
148	1255	Intrerupator automat VA47-29 32A 3P	buc	3,000	79,20 0,00	237,6 0,0
149	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	70,000	112,25 58,48	7 857,8 4 093,9
150	12555	Intrerupator automat VA47-29 20A 1P	buc	34,000	19,00 0,00	646,0 0,0
151	125555	Intrerupator automat VA47-29 16A 1P	buc	36,000	19,00 0,00	684,0 0,0
152	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,850	8 296,71 6 335,76	7 052,2 5 385,4
153	33410013-8	Corp de iluminat 600*600 tip led slim	buc	85,000	257,50 0,00	21 887,5 0,0
154	334000128-3	Lampi luminescente ЛБ-18Э LED	buc	340,000	37,50 0,00	12 750,0 0,0
155	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,110	7 277,27 5 548,18	800,5 610,3
156	334000128-3	Corp de iluminat 2x36 bactericid	buc	7,000	222,50 0,00	1 557,5 0,0
157	334000128-3	Lampi luminescente ЛБ-36Э Bactericid	buc	14,000	162,20 0,00	2 270,8 0,0
158	33410013-6	Corp de iluminat "EXIT" led	buc	2,000	101,50	203,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,0
159	334100133 -6	Corp de iluminat "NU INTRATI" led	buc	2,000	155,00 0,00	310,0 0,0
160	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand	100 buc	1,300	1 534,46 1 428,38	1 994,8 1 856,9
161	125554	Priza tip Legrand	buc	130,000	62,00 0,00	8 060,0 0,0
162	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20,tip Legrand	100 buc	0,260	1 844,62 1 645,77	479,6 427,9
163	33600009- 137	Intrerupator cu 2 clape ,tip Legrand	buc	26,000	40,00 0,00	1 040,0 0,0
164	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand	100 buc	0,080	1 228,75 1 207,50	98,3 96,6
165	33600009- 136	Intrerupator cu 1clapa ,tip Legrand	buc	8,000	26,70 0,00	213,6 0,0
166	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	164,000	1,50 0,00	246,0 0,0
167	24510899	Cutie de distributie	buc	57,000	15,60 0,00	889,2 0,0
168	245108999	Rama dubla	buc	56,000	20,50 0,00	1 148,0 0,0
169	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,V V G 3*1.5	m	1 920,000	19,12 5,25	36 717,3 10 077,3
170	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,V V G 3*2.5	m	2 305,000	22,80 5,25	52 543,8 12 098,0
171	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, P V 3 1*16	m	80,000	35,46 5,25	2 837,1 419,9
172	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25- 35 mmp, V V G nr 5*25	m	62,200	193,50 6,37	12 035,8 396,4
173	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000	177,00 172,50	177,0 172,5

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			178 718,1
		<i>CASM</i>	22,5 %			8 643,0
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 543,1
		<i>Total</i>				192 904,2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15 %			5 762,0
		<i>Total</i>				198 666,2
		<i>Beneficiu</i>	2 %			3 973,4
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				202 639,6 38 413,4
		4. Lucrari ventilare				
174	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	57,000	8,59 4,12	489,4 235,1
175	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	47,000	34,27 33,74	1 610,5 1 585,8
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (surub 4 buc/1 buc)	buc	64,000	79,35 18,75	5 078,7 1 199,7
177	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	9,000	610,03 607,33	5 490,3 5 466,0
178	pret de piata	Reincarcarea cu freon	kg	10,500	145,50 0,00	1 527,8 0,0
179	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 12 BTU	buc	2,000	1 740,80 1 682,20	3 481,6 3 364,4
180	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	34,000	13,04 11,62	443,4 395,1
181	VA05A	Montarea tavii de ventilatie din inox , gata confectionate, avind d=120 mm , (шойдер)	m	6,000	411,05 48,73	2 466,3 292,4

1	2	3	4	5	6	7
182	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, din inox	buc	1,000	615,30 59,20	615,3 59,2
		<i>Total</i>	lei			21 203,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 834,5
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			257,5
		<i>Total</i>				24 295,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15 %			1 889,7
		<i>Total</i>				26 185,0
		<i>Beneficiu</i>	2 %			523,8
		Total Lucrari ventilare Inclusiv salariu				26 708,8 12 597,7
		5. Utilaj				
183	1248658	Agregat tratare aer in incinta ALTRA,conditioner BTU 12	buc	2,000	5 725,00 0,00	11 450,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			11 450,0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 450,0

		Total	lei		1 787 626
		TVA	20 %		357 525
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 145 151 551 003

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Buiucani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

