

**Lucrari de reparatie a
balustradelor metalice, a scarilor
de evacuare si balcoane la
Gradinita de copii nr.211**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare si balcoane la
Gradinita de copii nr.211**

Valoarea de deviz 179 450,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara de evacuare partea dreapta				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2	47,000	43,00 42,90	2 021,00 2 016,30
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton, prin curatare (placile din beton)	m2	14,300	9,20 7,70	131,56 110,11
3	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	500,000	48,03 19,25	24 013,69 9 625,00
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	48,000	92,52 60,50	4 440,76 2 904,00
5	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1,000	61,05 61,05	61,05 61,05
6	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,000	217,00 0,00	217,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara de evacuare partea dreapta Inclusiv salariu				30 885,06 14 716,46
		1.2. Scara de evacuare partea stinga				
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2	49,000	43,00 42,90	2 107,00 2 102,10
8	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton, prin curatare (placile din beton)	m2	14,300	9,20 7,70	131,56 110,11
9	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	533,000	48,03 19,25	25 598,57 10 260,25
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	52,000	92,52 60,50	4 810,82 3 146,00
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1,000	61,05 61,05	61,05 61,05
12	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,000	217,00 0,00	217,00 0,00
		Total Scara de evacuare partea stinga Inclusiv salariu				32 926,00 15 679,51
		1.3. Balcoane - 8 buc				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2	57,600	43,00 42,90	2 476,80 2 471,04
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	160,000	1,52 1,38	242,90 220,00
15	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	730,000	48,03 19,25	35 060,00 14 052,50
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	57,600	92,52 60,50	5 328,88 3 484,80
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1,200	61,05 61,05	73,26 73,26

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,200	217,08 0,00	260,50 0,00
		Total Balcoane - 8 buc Inclusiv salariu				43 442,34 20 301,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				107 253,40 50 697,57

		Total	lei	107 253,40
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 167,42
		Cheltuieli de transport	7,00 %	3 790,95
		Cheltuieli de regie	14,50 %	17 865,71
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 464,65
		Total	100,00 +	149 542,13
		TVA	20,00 %	29 908,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		179 450,55 50 697,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
balustradelor metalice, a scarilor
de evacuare si balcoane la
Gradinita de copii nr.211**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare si balcoane la
Gradinita de copii nr.211**

Valoarea de deviz 179 450,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132010010900	Faiantar	h-om	59,904	55,00	3 294,720
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	173,360	55,00	9 534,800
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,640	55,00	35,200
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	443,950	55,00	24 417,250
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,552	55,00	195,360
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,908	55,00	3 514,940
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,460	55,00	9 705,300
Total manopera						50 697,57

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,880	0,67	5,292
2.	2320166200676	White spirit	kg	15,760	22,38	352,639
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,252	21,49	5,415
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,168	23,50	3,949
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	17,983	89,00	1 600,487
6.	2430116104160	Email alchidic	kg	26,792	89,00	2 384,488
7.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,390	89,00	1 458,710
8.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,880	4,03	31,750
9.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	17,336	42,00	728,112
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,965	2,80	100,702
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,520	2,69	84,666
12.	2710703519624	Profil metalic	kg	1 834,225	24,75	45 397,069
13.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	8,991	150,00	1 348,650
14.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	14,386	37,61	541,002
15.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	8,580	5,00	42,900
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,588	5,00	62,940
17.	4100126202818	Apa	m3	0,307	25,00	7,675
Total materiale de construcții						54 156,45

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,048	282,05	13,538
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,763	5,00	8,815
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,536	5,00	7,680

4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	88,150	5,00	440,750
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	158,670	5,00	793,350
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	88,150	5,00	440,750
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,389	500,00	694,500
Total utilaje de constructii						2 399,38

Total	lei	107 253,40
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 167,42
Cheltuieli de transport	7,00 %	3 790,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 865,71
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 464,65
Total	100,00 +	149 542,13
TVA	20,00 %	29 908,42

Total deviz: **179 450,55**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a balustradelor
metalice, a scarilor de evacuare si balcoane la
Gradinita de copii nr.211**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara de evacuare partea dreapta				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2			43,00 ----- 42,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,00	21,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
2	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton, prin curatare (placile din beton)	m2			9,20 ----- 7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
3	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg			48,03 ----- 19,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,00	13,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	24,75	25,750
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	150,00	0,765
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	5,00	0,036
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	37,61	0,307
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	89,00	0,908
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	2,80	0,057
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	5,00	0,450
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			92,52 ----- 60,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,256
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,620
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	89,00	15,130
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
5	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 ----- 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
6	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000
		1.2. Scara de evacuare partea				

1	2	3	4	5	6	7
		stinga				
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2			43,00 42,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,00	21,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
8	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton, prin curățare (placile din beton)	m2			9,20 7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,500
9	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg			48,03 19,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,00	13,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	24,75	25,750
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	150,00	0,765
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	5,00	0,036
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	37,61	0,307
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	89,00	0,908
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	2,80	0,057
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	5,00	0,450
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			92,52 60,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,256
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,620
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	89,00	15,130
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
12	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000
		1.3. Balcoane - 8 buc				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2			43,00 42,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,00	21,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,52 1,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,00	1,100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	55,00	0,220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	55,00	0,055
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	23,50	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	21,49	0,034
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	282,05	0,085
15	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane,	kg			48,03

1	2	3	4	5	6	7
		simple, tip serviciu (teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)				19,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,00	13,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	24,75	25,750
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	150,00	0,765
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	5,00	0,036
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	37,61	0,307
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	89,00	0,908
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	2,80	0,057
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	5,00	0,450
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			92,52 ----- 60,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,255
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,620
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,03	0,201
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	89,00	15,130
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,69	0,537
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,38	2,238
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 ----- 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
18	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,08 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,083

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.