

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1568118010833 din 01.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru "Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți”, conform necesităților Primăriei mun. Bălți

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), Lei MD	Preț unitar (cu TVA), Lei MD	Suma fără TVA, Lei MD	Suma cu TVA, Lei MD	Termenul de Prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii								
71242000-6	Elaborarea documentației de proiect și deviz p-u"Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str.Decebal, 99a m.Bălți”	Set	1	150 000	180 000	150 000	180 000	Termenul maxim de proiectare – 1,5 luni, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD97TRPDA3111 20A10549AC
	Modernizarea sistemului de încălzire a sediului«Serviciul Arhivă» din str.Decebal,99A,mun.Bălți Suprafața totală a încăperilor S= 1700,0 m/2	m/2	1700						
1	Verificarea stării actuale a sistemului existent de încălzire și ventilație cu indicarea volumelor de demolare în caz dacă sunt necesare.	buc	1	5 000	6 000	5 000	6 000		
2	Să se proiecteze un sistem nou de încălzire conform cerințelor și normativelor în vigoare cu a suprafață totală de 1700,0 m ² , în proiect de prevăzut: - conducte magistrale și coloane-țevi din oțel. -secundare/ramificări-țevi din poli-propilenă. - aparate de încălzire-radiatoare-	buc	1	33 500	40 200	33 500	40 200		

	re din oțel de tip panou.								
3	Alimentarea cu agent termic să se prevadă de la o sursă autonomă p-u alimentare cu căldură (SAAC) pe bază de gaze naturale, instalată în incinta Arhivei	buc	1	80 000	96 000	80 000	96 000		
4	Proiectarea rețelelor exterioare și interioare de alimentare cu gaze naturale conform Avizului de racordare nr. 0404/42 din 24.01.2019	m/l	350	20	24	7 000	8 400		
5	Lucrări topo-geodezice conform îndrumării traseului (AII3 tpac	ha	1,05	6 000	7 200	6 000	7 200		
6	Lucrări inginer - Geologia peste 100 metri puț	buc	3	500	600	1 500	1 800		
7	Elaborarea PE în componența:	buc	1	8 000	9 600	8 000	9 600		
-	Planul general de construcție								
-	Proiect de organizare a construcțiilor								
-	SAC (arhitectura) – de prevăzut restabilitatea finisării pereșilor și planșurilor în locurile pozării sistemului nou de încălzire								
8	De prevăzut în proiect soluții pentru accesul persoanelor cu dizabilități la sediului conform NCM C.01.06	buc	1	2 000	2 400	2 000	2 400		
9	Memoriu explicativ	buc	4	500	600	2 000	2 400		
10	Elaborarea DPD	buc	4	500	600	2 000	2 400		
11	Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți	buc	1	1 000	1 200	1 000	1 200		
12	Organizația de proiectare va coordona PE cu proprietarii de rețele	buc	1	2 000	2 400	2 000	2 400		
	TOTAL:			150 000	180 000	150 000	180 000		

Semnat: _____ Prenumele: Jitari Gheorghe În calitate de:director

Ofertantul: „Geoconstrucții SRL” Adresa: m. Chișinău, str. G. Grosu, 3, ap.36