

Maternitatea Municipală nr. 2 bd. G. Vieru nr. 12

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Maternitatea Municipală nr. 2 bd. G. Vieru nr. 12

Valoarea de deviz 1 326 037,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Salii de nastere 1-4 etaj1 | | | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant Tavane | m2 | 97,800 | 24,752 13,262 | 2 420,726 1 297,004 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la tavane | m2 | 97,800 | 18,594 8,072 | 1 818,459 789,481 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 97,800 | 66,093 43,245 | 6 463,895 4 229,361 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 97,800 | 15,107 11,532 | 1 477,465 1 127,830 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 97,800 | 36,903 31,713 | 3 609,123 3 101,532 |
| 6 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 97,800 | 64,974 44,975 | 6 354,455 4 398,535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 22 144,123 14 943,743 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 25,630 | 24,752 13,262 | 634,394 339,906 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 205,630 | 18,594 8,072 | 3 823,392 1 659,916 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 205,630 | 15,107 11,532 | 3 106,452 2 371,325 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 205,630 | 58,021 35,173 | 11 930,758 7 232,524 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 205,630 | 3,468 1,730 | 713,190 355,705 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 205,630 | 36,903 31,713 | 7 588,414 6 521,173 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 205,630 | 45,562 31,713 | 9 368,946 6 521,173 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 4,200 | 9,340 4,036 | 39,229 16,952 |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | M | 57,280 | 35,999 33,442 | 2 062,027 1 915,580 |
| 16 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | M | 57,280 | 19,966 14,992 | 1 143,641 858,730 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 28,640 | 127,437 85,683 | 3 649,786 2 453,952 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | si usi plane | | | | |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,540 | 36,903 31,713 | 1 053,215 905,089 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 28,640 | 3,468 1,729 | 99,320 49,530 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,640 | 45,562 31,713 | 1 304,894 908,260 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 | 104,610 28,830 | 313,830 86,490 |
| 22 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 15,000 | 65,505 50,164 | 982,571 752,463 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 47 814,059 32 948,768 |
| | | 1.1.3. Pardoseli | | | | |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 99,000 | 46,100 44,975 | 4 563,881 4 452,506 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 99,000 | 18,198 17,298 | 1 801,602 1 712,502 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 99,000 | 18,594 8,072 | 1 840,772 799,168 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 99,000 | 62,952 40,362 | 6 232,248 3 995,838 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 99,000 | 330,379 144,150 | 32 707,521 14 270,850 |
| 28 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | M | 59,200 | 55,602 17,298 | 3 291,632 1 024,042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 50 437,656 26 254,906 |
| | | Total Salii de nastere 1-4 etaj1 Inclusiv salariu | | | | 120 395,838 74 147,417 |
| | | 1.2. Coridor etaj1 | | | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | | | |
| 29 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 115,000 | 1,888 1,038 | 217,163 119,356 |
| 30 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 93,700 | 195,518 115,320 | 18 320,037 10 805,484 |
| 31 | CG09A | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 86,200 | 42,116 34,596 | 3 630,400 2 982,176 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 93,700 | 3,468 1,730 | 324,979 162,082 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,000 | 15,107 11,532 | 453,210 345,960 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 93,700 | 66,093 43,245 | 6 192,915 4 052,057 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,700 | 36,903 31,713 | 3 457,820 2 971,508 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 93,700 | 3,468 1,730 | 324,979 162,082 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 93,700 | 47,962 31,713 | 4 494,039 2 971,508 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 37 415,542 24 572,213 |
| | | 1.2.2. Pereti | | | | |
| 38 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 208,300 | 24,752 13,262 | 5 155,800 2 762,433 |
| 39 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 48,000 | 53,881 14,992 | 2 586,269 719,597 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 208,300 | 58,021 35,173 | 12 085,691 7 326,453 |
| 41 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей) | m2 | 50,000 | 11,495 6,919 | 574,760 345,960 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 208,300 | 15,107 11,532 | 3 146,789 2 402,116 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 208,300 | 3,468 1,730 | 722,447 360,317 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 208,300 | 36,903 31,713 | 7 686,919 6 605,818 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 208,300 | 4,581 1,730 | 954,285 360,317 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 208,300 | 45,562 31,713 | 9 490,565 6 605,818 |
| 47 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 4,000 | 9,340 4,036 | 37,361 16,145 |
| 48 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri | m | 71,000 | 40,848 | 2 900,208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | din lemn установка защитного декоративного пояса В=20см , diblu 2 buc/ml | | | 17,298 | 1 228,158 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu) | m2 | 1,000 | 429,015 46,705 | 429,015 46,705 |
| 50 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 5,000 | 65,505 50,164 | 327,523 250,821 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 46 097,632 29 030,658 |
| | | 1.2.3. Pardoseli | | | | |
| 51 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,000 | 46,100 44,975 | 460,998 449,748 |
| 52 | RCsK24A1 | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями) | m2 | 10,000 | 500,105 285,417 | 5 001,052 2 854,170 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 5 462,050 3 303,918 |
| | | Total Coridor etaj1 Inclusiv salariu | | | | 88 975,224 56 906,789 |
| | | 1.3. WC etaj 1 | | | | |
| | | 1.3.1. Tavan | | | | |
| 53 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice | m2 | 9,600 | 54,200 54,200 | 520,324 520,324 |
| 54 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,000 | 1,888 1,038 | 28,326 15,568 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 55 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 9,600 | 195,518 115,320 | 1 876,973 1 107,072 |
| 56 | CG09A | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,000 | 42,600 34,596 | 553,796 449,748 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,600 | 66,093 43,245 | 634,493 415,152 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,600 | 15,107 11,532 | 145,027 110,707 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,600 | 36,903 31,713 | 354,270 304,445 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 9,600 | 47,962 31,713 | 460,435 304,445 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 573,644 3 227,461 |
| | | 1.3.2. Pereti | | | | |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 37,600 | 15,793 15,568 | 593,824 585,364 |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,000 | 92,594 92,256 | 2 037,057 2 029,632 |
| 63 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,200 | 78,811 76,111 | 1 040,308 1 004,668 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 37,680 | 18,593 8,072 | 700,591 304,156 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare | m2 | 37,680 | 116,051 | 4 372,817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|---------------------|-------------------------|
| | | sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | 98,022 | 3 693,469 |
| 66 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 37,680 | 60,740 50,740 | 2 288,690 1 911,890 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 37,800 | 318,791 141,267 | 12 050,300 5 339,893 |
| 68 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob | m2 | 2,000 | 231,363 147,033 | 462,726 294,066 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,000 | 15,107 11,532 | 30,214 23,064 |
| 70 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | M | 5,000 | 35,995 33,443 | 179,973 167,214 |
| 71 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos | M | 5,000 | 55,602 17,298 | 278,010 86,490 |
| 72 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | M | 5,000 | 37,630 29,983 | 188,150 149,916 |
| 73 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | M | 5,000 | 53,881 14,992 | 269,403 74,958 |
| 74 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, | m2 | 3,000 | 1 054,999 43,245 | 3 164,997 129,735 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| | | cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) | | | | |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 | 1 132,620 46,708 | 2 140,651 88,278 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 29 902,321 15 911,623 |
| | | 1.3.3. Pardoseli | | | | |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,600 | 46,100 44,975 | 442,558 431,758 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,600 | 18,198 17,298 | 174,700 166,060 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 9,600 | 18,594 8,072 | 178,499 77,495 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,000 | 62,952 40,362 | 629,520 403,620 |
| 81 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 10,000 | 60,741 50,741 | 607,408 507,408 |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,000 | 353,443 167,214 | 3 534,430 1 672,140 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 5 567,115 3 258,481 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|----------------------|----------------------|
| | | 1.3.4. Lucrari santehnice | | | | |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 54,777 54,777 | 54,777 54,777 |
| 84 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 74,958 74,958 | 74,958 74,958 |
| 85 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 | 63,426 63,426 | 63,426 63,426 |
| 86 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 | 189,448 57,660 | 189,448 57,660 |
| 87 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,000 | 822,468 109,554 | 822,468 109,554 |
| 88 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 335,139 95,139 | 335,139 95,139 |
| 89 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 | 1 349,587 242,172 | 1 349,587 242,172 |
| 90 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны | м3 | 0,300 | 2 122,073 300,407 | 636,622 90,122 |
| 91 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 | 957,451 106,671 | 957,451 106,671 |
| 92 | | Sifon pentru cada de baie | buc | 1,000 | 35,000 0,000 | 35,000 0,000 |
| 93 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 453,234 66,309 | 453,234 66,309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------|
| 94 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | M | 10,000 | 36,902 36,902 | 369,024 369,024 |
| 95 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | M | 3,000 | 70,441 41,515 | 211,324 124,546 |
| 96 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 | 64,513 31,713 | 193,539 95,139 |
| 97 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 5,000 | 57,154 40,362 | 285,769 201,810 |
| 98 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 35,425 27,677 | 177,124 138,384 |
| 99 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | M | 5,000 | 26,524 26,524 | 132,618 132,618 |
| 100 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | M | 10,000 | 32,359 17,875 | 323,586 178,746 |
| 101 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,000 | 27,173 16,721 | 271,730 167,214 |
| 102 | IC37B | Piese de racordare cu doua | buc | 12,000 | 18,768 | 225,218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | | | 15,568 | 186,818 |
| 103 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 5,000 | 17,968 15,568 | 89,841 77,841 |
| 104 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |
| 105 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 | 925,418 799,168 | 925,418 799,168 |
| | | Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu | | | | 8 270,262 3 454,007 |
| | | Total WC etaj 1 Inclusiv salariu | | | | 48 313,342 25 851,572 |
| | | 1.4. Ordinatoare etaj 1 | | | | |
| | | 1.4.1. Tavan | | | | |
| 106 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice | m2 | 25,000 | 54,200 54,200 | 1 355,010 1 355,010 |
| 107 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 100,000 | 1,888 1,038 | 188,838 103,788 |
| 108 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,000 | 256,702 126,852 | 6 417,550 3 171,300 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 7 961,398 4 630,098 |
| | | 1.4.2. Pereti | | | | |
| 109 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,200 | 78,811 76,111 | 1 040,308 1 004,668 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|------------------------|
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,800 | 24,217 24,217 | 92,026 92,026 |
| 111 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 49,500 | 24,752 13,262 | 1 225,214 656,459 |
| 112 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,400 | 593,395 214,495 | 237,358 85,798 |
| 113 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 49,500 | 18,594 8,072 | 920,399 399,584 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,500 | 58,021 35,173 | 2 872,020 1 741,044 |
| 115 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,500 | 15,107 11,532 | 747,797 570,834 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,500 | 36,903 31,713 | 1 826,706 1 569,793 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 49,500 | 3,468 1,730 | 171,681 85,625 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 49,500 | 45,562 31,713 | 2 255,319 1 569,793 |
| 119 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,000 | 9,340 4,036 | 9,340 4,036 |
| 120 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,200 | 318,791 141,267 | 701,340 310,787 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 121 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 22,480 | 35,998 33,442 | 809,228 751,771 |
| 122 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 22,480 | 53,881 14,992 | 1 211,248 337,023 |
| 123 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 13,480 | 127,436 85,682 | 1 717,831 1 154,987 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,480 | 36,903 31,713 | 497,454 427,492 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 13,480 | 3,467 1,728 | 46,730 23,295 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,480 | 45,562 31,713 | 614,176 427,491 |
| 127 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| 128 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 | 1 084,020 46,708 | 2 048,797 88,278 |
| 129 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 5,000 | 65,505 50,164 | 327,523 250,821 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 19 477,105 11 580,435 |
| | | 1.4.3. Pardosele | | | | |
| 130 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu | m3 | 1,500 | 656,578 | 984,867 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli) | | | 649,828 | 974,742 |
| 131 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 9,240 | 46,105 44,980 | 426,009 415,614 |
| 132 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,650 | 18,202 17,302 | 284,857 270,772 |
| 133 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,650 | 27,876 26,527 | 436,257 415,152 |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 25,000 | 18,594 8,072 | 464,842 201,810 |
| 135 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,000 | 73,338 13,492 | 1 833,441 337,311 |
| 136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,000 | 62,952 40,362 | 1 573,800 1 009,050 |
| 137 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 25,000 | 196,008 74,958 | 4 900,212 1 873,950 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 10 904,285 5 498,401 |
| | | 1.4.4. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| 138 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 54,777 54,777 | 54,777 54,777 |
| 139 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | M | 5,000 | 26,524 26,524 | 132,618 132,618 |
| 140 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | M | 3,000 | 36,902 36,902 | 110,707 110,707 |
| 141 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan | buc | 1,000 | 822,468 | 822,468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|-------------------|--------------------|
| | | sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | | | 109,554 | 109,554 |
| 142 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 335,139 95,139 | 335,139 95,139 |
| 143 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 5,000 | 57,154 40,362 | 285,769 201,810 |
| 144 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 | 35,425 27,677 | 106,274 83,030 |
| 145 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | M | 5,000 | 32,359 17,875 | 161,793 89,373 |
| 146 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 5,000 | 27,173 16,721 | 135,865 83,607 |
| 147 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 4,000 | 18,768 15,568 | 75,073 62,273 |
| 148 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 2,000 | 17,968 15,568 | 35,936 31,136 |
| 149 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | | | | |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu | | | | 2 349,380 1 075,935 |
| | | Total Ordinatoare etaj 1 Inklusiv salariu | | | | 40 692,168 22 784,869 |
| | | 1.5. Instrumentalinaia etaj 1 | | | | |
| | | 1.5.1. Tavan | | | | |
| 150 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,000 | 1,888 1,038 | 28,326 15,568 |
| 151 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 10,700 | 195,518 115,320 | 2 092,043 1 233,924 |
| 152 | CG09A | Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,700 | 42,116 34,596 | 576,989 473,965 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 10,700 | 3,468 1,730 | 37,111 18,509 |
| 154 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,700 | 66,093 43,245 | 707,196 462,722 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,700 | 15,107 11,532 | 161,644 123,392 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,700 | 36,903 31,713 | 394,861 339,329 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 10,700 | 3,468 1,730 | 37,111 18,509 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 10,700 | 47,962 31,713 | 513,194 339,329 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 548,475 3 025,247 |
| | | 1.5.2. Pereti | | | | |
| 159 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 35,200 | 24,752 13,262 | 871,263 466,815 |
| 160 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 49,500 | 13,222 5,740 | 654,496 284,148 |
| 161 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,200 | 58,021 35,173 | 2 042,326 1 238,076 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,200 | 15,107 11,532 | 531,766 405,926 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 35,200 | 36,903 31,713 | 1 298,986 1 116,297 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 35,200 | 3,468 1,730 | 122,084 60,889 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 35,200 | 45,562 31,713 | 1 603,783 1 116,298 |
| 166 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,800 | 9,340 4,036 | 7,472 3,229 |
| 167 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 13,740 | 35,999 33,442 | 494,624 459,492 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 13,740 | 36,903 31,713 | 507,047 435,737 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
| | | coloanelor si tavanelor | | | | |
| 169 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,150 | 127,438 85,684 | 911,181 612,638 |
| 170 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 7,150 | 36,908 31,717 | 263,889 226,777 |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 7,150 | 3,465 1,726 | 24,777 12,339 |
| 172 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 7,150 | 45,567 31,717 | 325,801 226,777 |
| 173 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,200 | 318,791 141,267 | 701,340 310,787 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| 175 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv pentru dulap) | m2 | 2,000 | 525,015 46,705 | 1 050,030 93,410 |
| 176 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,500 | 65,504 50,164 | 163,761 125,410 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 11 679,236 7 223,875 |
| | | 1.5.3. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 177 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,700 | 46,100 44,975 | 493,268 481,230 |
| 178 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,700 | 18,198 17,298 | 194,718 185,088 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11,000 | 18,594 8,072 | 204,530 88,796 |
| 180 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,000 | 62,952 40,362 | 62,952 40,362 |
| 181 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,000 | 353,443 167,214 | 3 534,430 1 672,140 |
| 182 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | M | 13,700 | 55,603 17,298 | 761,759 236,983 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 5 251,657 2 704,599 |
| | | 1.5.4. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| 183 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 | 54,777 54,777 | 109,554 109,554 |
| 184 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | M | 5,000 | 26,524 26,524 | 132,618 132,618 |
| 185 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | M | 3,000 | 36,902 36,902 | 110,707 110,707 |
| 186 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 2,000 | 822,468 109,554 | 1 644,936 219,108 |
| 187 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau | buc | 2,000 | 335,139 95,139 | 670,278 190,278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| | | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | |
| 188 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 5,000 | 57,154 40,362 | 285,769 201,810 |
| 189 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 | 35,425 27,677 | 106,274 83,030 |
| 190 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | M | 5,000 | 32,359 17,875 | 161,793 89,373 |
| 191 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 5,000 | 27,173 16,721 | 135,865 83,607 |
| 192 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 4,000 | 18,768 15,568 | 75,073 62,273 |
| 193 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 2,000 | 18,768 15,568 | 37,536 31,136 |
| 194 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 3 563,364 1 335,405 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | Total Instrumentalinea etaj 1 Inclusiv salariu | | | | 25 042,732 14 289,126 |
| | | 1.6. Cabinet sef etaj 1 | | | | |
| | | 1.6.1. Tavan | | | | |
| 195 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,000 | 1,888 1,038 | 28,326 15,568 |
| 196 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 10,700 | 195,518 115,320 | 2 092,043 1 233,924 |
| 197 | CG09A | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,700 | 42,116 34,596 | 576,989 473,965 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 10,700 | 3,468 1,730 | 37,111 18,509 |
| 199 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,700 | 66,093 43,245 | 707,196 462,722 |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 | 15,107 11,532 | 45,321 34,596 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,700 | 36,903 31,713 | 394,861 339,329 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton | m2 | 10,700 | 3,468 1,730 | 37,111 18,509 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 10,700 | 47,962 31,713 | 513,194 339,329 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 432,152 2 936,451 |
| | | 1.6.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|-------------------|------------------------|
| 204 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 35,200 | 24,752 13,262 | 871,263 466,815 |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 35,200 | 18,594 8,072 | 654,496 284,148 |
| 206 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,200 | 58,021 35,173 | 2 042,326 1 238,076 |
| 207 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,200 | 15,107 11,532 | 531,766 405,926 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 35,200 | 36,903 31,713 | 1 298,986 1 116,297 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 35,200 | 3,468 1,730 | 122,084 60,889 |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 35,200 | 45,562 31,713 | 1 603,783 1 116,298 |
| 211 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,800 | 9,340 4,036 | 7,472 3,229 |
| 212 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 13,740 | 35,999 33,442 | 494,624 459,492 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,740 | 36,903 31,713 | 507,047 435,737 |
| 214 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,150 | 127,438 85,684 | 911,181 612,638 |
| 215 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 35,200 | 36,903 | 1 298,986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | | | 31,713 | 1 116,297 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 7,150 | 3,465 1,726 | 24,777 12,339 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 7,150 | 45,567 31,717 | 325,801 226,777 |
| 218 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,250 | 9,456 4,152 | 2,364 1,038 |
| 219 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| 220 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,000 | 65,504 50,164 | 131,009 100,328 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 10 932,575 7 685,154 |
| | | 1.6.3. Pardoseli | | | | |
| 221 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,700 | 46,100 44,975 | 493,268 481,230 |
| 222 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,700 | 18,198 17,298 | 194,718 185,088 |
| 223 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 1,000 | 18,594 8,072 | 18,594 8,072 |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,000 | 62,952 40,362 | 692,472 443,982 |
| 225 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 11,000 | 330,379 144,150 | 3 634,169 1 585,650 |
| 226 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | M | 13,700 | 55,603 17,298 | 761,759 236,983 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 5 794,980 2 941,005 |
| | | Total Cabinet sef etaj 1 Inclusiv salariu | | | | 21 159,707 13 562,610 |
| | | 1.7. Coridor etaj 2 | | | | |
| | | 1.7.1. Tavan | | | | |
| 227 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 170,000 | 1,888 1,038 | 321,025 176,440 |
| 228 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 141,100 | 195,518 115,320 | 27 587,590 16 271,652 |
| 229 | CG09A | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 115,900 | 42,116 34,596 | 4 881,246 4 009,677 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 141,100 | 3,468 1,730 | 489,377 244,075 |
| 231 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,000 | 15,107 11,532 | 679,815 518,940 |
| 232 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 141,100 | 66,093 43,245 | 9 325,722 6 101,869 |
| 233 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 141,100 | 36,903 31,713 | 5 207,027 4 474,705 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 141,100 | 3,468 1,730 | 489,377 244,075 |
| 235 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 141,100 | 47,962 31,713 | 6 767,438 4 474,704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 55 748,617 36 516,137 |
| | | 1.7.2. Pereti | | | | |
| 236 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 288,300 | 24,752 13,262 | 7 135,944 3 823,377 |
| 237 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 50,000 | 53,881 14,992 | 2 694,030 749,580 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 288,300 | 58,021 35,173 | 16 727,339 10 140,261 |
| 239 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей) | m2 | 50,000 | 11,495 6,919 | 574,760 345,960 |
| 240 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 288,300 | 15,107 11,532 | 4 355,348 3 324,676 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 288,300 | 3,468 1,730 | 999,911 498,701 |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 288,300 | 36,903 31,713 | 10 639,168 9 142,858 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 288,300 | 4,581 1,730 | 1 320,789 498,701 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 288,300 | 45,562 31,713 | 13 135,525 9 142,858 |
| 245 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 5,500 | 9,340 4,036 | 51,371 22,199 |
| 246 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного | m | 95,000 | 40,848 17,298 | 3 880,560 1 643,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | декоративного пояса В=20cm , diblu 2 buc/ml | | | | |
| 247 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu) | m2 | 1,000 | 429,015 46,705 | 429,015 46,705 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 61 943,760 39 379,186 |
| | | 1.7.3. Pardosele | | | | |
| 248 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 141,100 | 27,874 26,524 | 3 932,965 3 742,480 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 141,100 | 8,281 8,072 | 1 168,435 1 139,016 |
| 250 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 141,100 | 73,338 13,492 | 10 347,933 1 903,760 |
| 251 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 141,100 | 295,373 183,935 | 41 677,163 25 953,285 |
| 252 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -мет планка для пола | м | 17,700 | 30,623 14,992 | 542,029 265,351 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 57 668,525 33 003,892 |
| | | Total Coridor etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 175 360,902 108 899,215 |
| | | 1.8. WC etaj 2 | | | | |
| | | 1.8.1. Tavan | | | | |
| 253 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice | m2 | 6,560 | 54,197 54,197 | 355,532 355,532 |
| 254 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,000 | 1,888 1,038 | 28,326 15,568 |
| 255 | CK50A | Tavane suspendate executate pe | m2 | 6,560 | 195,518 | 1 282,599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | | | 115,320 | 756,498 |
| 256 | CG09A | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,400 | 42,597 34,596 | 485,601 394,394 |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,560 | 66,093 43,245 | 433,569 283,687 |
| 258 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,000 | 15,107 11,532 | 15,107 11,532 |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,560 | 36,903 31,713 | 242,083 208,037 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 6,560 | 47,962 31,713 | 314,632 208,037 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 157,449 2 233,285 |
| | | 1.8.2. Pereti | | | | |
| 261 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,310 | 15,792 15,567 | 510,236 502,968 |
| 262 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,310 | 92,594 92,256 | 2 991,704 2 980,792 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 32,310 | 18,593 8,072 | 600,749 260,796 |
| 264 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,310 | 116,051 98,022 | 3 749,623 3 167,090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|-------------------------|
| 265 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 32,310 | 60,741 50,741 | 1 962,546 1 639,446 |
| 266 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 32,310 | 318,794 141,268 | 10 300,225 4 564,366 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,000 | 15,107 11,532 | 30,214 23,064 |
| 268 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,000 | 35,995 33,443 | 179,973 167,214 |
| 269 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos | m | 5,000 | 55,602 17,298 | 278,010 86,490 |
| 270 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 5,000 | 37,630 29,983 | 188,150 149,916 |
| 271 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 5,000 | 53,881 14,992 | 269,403 74,958 |
| 272 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) | m2 | 3,000 | 1 054,999 43,245 | 3 164,997 129,735 |
| 273 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|--------------------|----------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 24 330,440 13 775,665 |
| | | 1.8.3. Pardoseli | | | | |
| 274 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,560 | 46,093 44,968 | 302,368 294,988 |
| 275 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,560 | 18,196 17,298 | 119,369 113,474 |
| 276 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,560 | 18,589 8,069 | 121,942 52,932 |
| 277 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,560 | 62,956 40,362 | 412,992 264,775 |
| 278 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 6,560 | 60,743 50,743 | 398,471 332,871 |
| 279 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,560 | 353,448 167,214 | 2 318,617 1 096,924 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 673,759 2 155,964 |
| | | 1.8.4. Lucrari santehnice | | | | |
| 280 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 54,777 54,777 | 54,777 54,777 |
| 281 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 74,958 74,958 | 74,958 74,958 |
| 282 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 | 63,426 63,426 | 63,426 63,426 |
| 283 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 | 189,448 57,660 | 189,448 57,660 |
| 284 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,000 | 822,468 109,554 | 822,468 109,554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|----------------------|----------------------|
| 285 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 335,139 95,139 | 335,139 95,139 |
| 286 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 | 1 349,587 242,172 | 1 349,587 242,172 |
| 287 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны | м3 | 0,300 | 2 122,073 300,407 | 636,622 90,122 |
| 288 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 | 957,451 106,671 | 957,451 106,671 |
| 289 | | Sifon pentru cada de baie | buc | 1,000 | 35,000 0,000 | 35,000 0,000 |
| 290 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 453,234 66,309 | 453,234 66,309 |
| 291 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | м | 5,000 | 36,902 36,902 | 184,512 184,512 |
| 292 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | м | 1,000 | 70,432 41,515 | 70,432 41,515 |
| 293 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 | 64,513 31,713 | 129,026 63,426 |
| 294 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC | м | 4,000 | 57,151 | 228,606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | 40,362 | 161,448 |
| 295 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 35,425 27,677 | 177,124 138,384 |
| 296 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | M | 5,000 | 26,524 26,524 | 132,618 132,618 |
| 297 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | M | 10,000 | 32,359 17,875 | 323,586 178,746 |
| 298 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,000 | 27,173 16,721 | 271,730 167,214 |
| 299 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 8,000 | 18,768 15,568 | 150,146 124,546 |
| 300 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 5,000 | 17,968 15,568 | 89,841 77,841 |
| 301 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu | | | | 6 822,692 2 252,949 |
| | | Total WC etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 37 984,340 20 417,863 |
| | | 1.9. Salon 3,6,7 etaj 2 | | | | |
| | | 1.9.1. Tavan | | | | |
| 302 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 55,000 | 1,888 1,038 | 103,860 57,083 |
| 303 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 43,100 | 195,518 115,320 | 8 426,826 4 970,292 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 43,100 | 3,468 1,730 | 149,483 74,554 |
| 305 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 43,100 | 66,093 43,245 | 2 848,609 1 863,860 |
| 306 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,000 | 15,107 11,532 | 181,284 138,384 |
| 307 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,100 | 36,903 31,713 | 1 590,524 1 366,831 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 43,100 | 3,468 1,730 | 149,483 74,554 |
| 309 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 43,100 | 47,962 31,713 | 2 067,162 1 366,830 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 15 517,231 9 912,388 |
| | | 1.9.2. Pereti | | | | |
| 310 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 118,010 | 24,752 13,262 | 2 920,942 1 565,008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|--------------------|------------------------|
| 311 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 118,010 | 18,593 8,072 | 2 194,212 952,601 |
| 312 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,010 | 58,021 35,173 | 6 847,004 4 150,713 |
| 313 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,010 | 15,107 11,532 | 1 782,777 1 360,891 |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 118,010 | 36,903 31,713 | 4 354,966 3 742,480 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 118,010 | 3,468 1,730 | 409,273 204,116 |
| 316 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 118,010 | 45,562 31,713 | 5 376,804 3 742,480 |
| 317 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,300 | 9,340 4,036 | 21,482 9,283 |
| 318 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,600 | 318,791 141,267 | 2 104,020 932,362 |
| 319 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | M | 39,000 | 35,999 33,443 | 1 403,965 1 304,269 |
| 320 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri | M | 39,000 | 53,881 | 2 101,343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
| | | din aluminiu | | | 14,992 | 584,672 |
| 321 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,500 | 127,437 85,683 | 2 485,017 1 670,814 |
| 322 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,500 | 36,903 31,713 | 719,612 618,403 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 19,500 | 3,468 1,730 | 67,632 33,731 |
| 324 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 19,500 | 45,562 31,713 | 888,460 618,404 |
| 325 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 | 104,610 28,830 | 313,830 86,490 |
| 326 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 7,000 | 65,505 50,164 | 458,533 351,149 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 34 449,872 21 927,866 |
| | | 1.9.3. Pardosele | | | | |
| 327 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 43,500 | 27,874 26,524 | 1 212,501 1 153,776 |
| 328 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 43,500 | 18,198 17,298 | 791,614 752,464 |
| 329 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 43,500 | 18,593 8,072 | 808,811 351,149 |
| 330 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 43,500 | 62,952 40,362 | 2 738,412 1 755,747 |
| 331 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 43,500 | 73,338 13,492 | 3 190,197 586,921 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| 332 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 43,500 | 295,373 183,935 | 12 848,710 8 001,190 |
| | | Total Pardosele Inklusiv salariu | | | | 21 590,245 12 601,247 |
| | | 1.9.4. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| 333 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 | 54,777 54,777 | 164,331 164,331 |
| 334 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | M | 12,000 | 26,524 26,524 | 318,283 318,283 |
| 335 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | M | 10,000 | 36,902 36,902 | 369,024 369,024 |
| 336 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 3,000 | 822,663 109,554 | 2 467,989 328,662 |
| 337 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 | 335,139 95,139 | 1 005,417 285,417 |
| 338 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 15,000 | 57,153 40,362 | 857,292 605,430 |
| 339 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,000 | 35,425 27,677 | 318,823 249,091 |
| 340 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii | M | 15,000 | 32,359 17,875 | 485,379 268,119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| | | industriale, avind diametrul de 20 mm | | | | |
| 341 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 | 27,173 16,721 | 407,595 250,821 |
| 342 | IC37B | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 12,000 | 18,768 15,568 | 225,218 186,818 |
| 343 | IC37B | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 6,000 | 18,768 15,568 | 112,609 93,409 |
| 344 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 | 46,480 10,955 | 278,882 65,732 |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 7 010,842 3 185,137 |
| | | Total Salon 3,6,7 etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 78 568,190 47 626,638 |
| | | 1.10. Salon nr 7 etaj 2 1.10.1. Tavan | | | | |
| 345 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 27,320 | 15,792 15,567 | 431,443 425,300 |
| 346 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului | m2 | 27,320 | 66,093 43,245 | 1 805,661 1 181,453 |
| 347 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 20,940 | 42,598 34,596 | 891,994 724,440 |
| 348 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | 27,320 | 15,107 11,532 | 412,723 315,054 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 349 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,320 | 36,903 31,713 | 1 008,193 866,399 |
| 350 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 27,320 | 64,973 44,974 | 1 775,052 1 228,677 |
| 351 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 27,320 | 3,469 1,731 | 94,777 47,281 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 6 419,843 4 788,604 |
| | | 1.10.2. Pereti | | | | |
| 352 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 53,330 | 24,752 13,262 | 1 320,020 707,258 |
| 353 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 13,500 | 400,563 154,712 | 5 407,604 2 088,618 |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 53,330 | 18,593 8,072 | 991,591 430,490 |
| 355 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 13,500 | 116,052 98,022 | 1 566,702 1 323,297 |
| 356 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 25,400 | 60,741 50,741 | 1 542,816 1 288,816 |
| 357 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,330 | 58,020 35,172 | 3 094,220 1 875,737 |
| 358 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 53,330 | 15,107 | 805,657 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 11,532 | 615,002 |
| 359 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,330 | 36,903 31,712 | 1 968,015 1 691,226 |
| 360 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 53,330 | 3,468 1,730 | 184,967 92,256 |
| 361 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 53,330 | 45,563 31,714 | 2 429,853 1 691,283 |
| 362 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,000 | 9,340 4,036 | 9,340 4,036 |
| 363 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 25,400 | 318,791 141,267 | 8 097,292 3 588,182 |
| 364 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | m | 5,000 | 55,602 17,298 | 278,010 86,490 |
| 365 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 5,000 | 37,802 29,983 | 189,008 149,916 |
| 366 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 19,000 | 28,503 25,947 | 541,564 492,993 |
| 367 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 29,000 | 19,966 14,992 | 579,002 434,756 |
| 368 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 9,500 | 127,437 85,683 | 1 210,649 813,986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| | | si usi plane | | | | |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,500 | 36,903 31,713 | 350,582 301,274 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 9,500 | 3,468 1,730 | 32,949 16,433 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios | m2 | 9,500 | 45,562 31,713 | 432,839 301,273 |
| 372 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| 373 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 | 1 084,020 46,708 | 2 048,797 88,278 |
| 374 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 5,000 | 65,505 50,164 | 327,523 250,821 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 33 513,610 18 361,251 |
| | | 1.10.3. Pardosele | | | | |
| 375 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,770 | 27,873 26,523 | 774,033 736,548 |
| 376 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,770 | 18,196 17,296 | 505,305 480,308 |
| 377 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 27,770 | 18,595 8,073 | 516,370 224,182 |
| 378 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,770 | 62,951 40,362 | 1 748,159 1 120,853 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| 379 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 4,500 | 60,741 50,741 | 273,334 228,334 |
| 380 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 23,270 | 73,337 13,492 | 1 706,561 313,959 |
| 381 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 23,270 | 295,374 183,935 | 6 873,347 4 280,159 |
| 382 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,500 | 353,443 167,214 | 1 590,494 752,463 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 13 987,603 8 136,806 |
| | | 1.10.4. Lucrari santehnice | | | | |
| 383 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,000 | 822,468 109,554 | 822,468 109,554 |
| 384 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 335,139 95,139 | 335,139 95,139 |
| 385 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 | 1 349,587 242,172 | 1 349,587 242,172 |
| 386 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,000 | 2 613,396 207,576 | 2 613,396 207,576 |
| 387 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent | buc | 1,000 | 453,234 66,309 | 453,234 66,309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | | | | |
| 388 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | M | 18,000 | 70,438 41,515 | 1 267,888 747,274 |
| 389 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 | 64,513 31,713 | 387,078 190,278 |
| 390 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 5,000 | 57,154 40,362 | 285,769 201,810 |
| 391 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 35,425 27,677 | 177,124 138,384 |
| 392 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | M | 10,000 | 32,359 17,875 | 323,586 178,746 |
| 393 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,000 | 27,173 16,721 | 271,730 167,214 |
| 394 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 12,000 | 18,768 15,568 | 225,218 186,818 |
| 395 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, | buc | 5,000 | 17,968 15,568 | 89,841 77,841 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| | | imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | | | | |
| 396 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |
| | | Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu | | | | 8 695,019 2 631,026 |
| | | Total Salon nr 7 etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 62 616,075 33 917,687 |
| | | 1.11. Bufet etaj 2 1.11.1. Tavane | | | | |
| 397 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,900 | 18,593 8,072 | 295,626 128,351 |
| 398 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 15,900 | 64,974 44,975 | 1 033,093 715,100 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 328,719 843,451 |
| | | 1.11.2. Pereti | | | | |
| 399 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,000 | 15,793 15,568 | 236,898 233,523 |
| 400 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 44,300 | 18,593 8,072 | 823,686 357,607 |
| 401 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. частично | m2 | 15,000 | 58,021 35,173 | 870,309 527,589 |
| 402 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga | m2 | 15,000 | 11,495 6,919 | 172,428 103,788 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | sau se scade la art. CF50) K=5 | | | | |
| 403 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,300 | 36,903 31,713 | 1 634,807 1 404,886 |
| 404 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 44,300 | 64,974 44,975 | 2 878,357 1 992,384 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 6 616,485 4 619,777 |
| | | 1.11.3. Pardoseli | | | | |
| 405 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,900 | 46,100 44,975 | 732,987 715,100 |
| 406 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,900 | 18,198 17,298 | 289,348 275,038 |
| 407 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,900 | 18,593 8,072 | 295,626 128,351 |
| 408 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,900 | 62,953 40,362 | 1 000,947 641,755 |
| 409 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 15,900 | 60,741 50,741 | 965,779 806,779 |
| 410 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,900 | 353,443 167,214 | 5 619,743 2 658,702 |
| 411 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | M | 11,400 | 55,601 17,298 | 633,848 197,197 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 9 538,278 5 422,922 |
| | | 1.11.4. Lucrari tehnico sanitare | | | | |
| 412 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta | buc | 2,000 | 50,741 50,741 | 101,482 101,482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|-------|--------------------|----------------------------------|
| 413 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y | buc | 1,000 | 322,311 129,735 | 322,311 129,735 |
| | | Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu | | | | 423,793 231,217 |
| | | Total Bufet etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 17 907,275 11 117,367 |
| | | 1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2 1.12.1. Tavan | | | | |
| 414 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice | m2 | 5,900 | 54,200 54,200 | 319,782 319,782 |
| 415 | RCsB21A k=0,15 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,000 | 1,888 1,038 | 15,107 8,303 |
| 416 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 5,900 | 195,518 115,320 | 1 153,556 680,388 |
| 417 | CG09A | Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 9,800 | 42,598 34,596 | 417,462 339,040 |
| 418 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,900 | 66,093 43,245 | 389,948 255,145 |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 5,900 | 3,468 1,730 | 20,463 10,206 |
| 420 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,900 | 15,107 11,532 | 89,132 68,039 |
| 421 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,900 | 36,903 31,713 | 217,728 187,106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 5,900 | 3,468 1,730 | 20,463 10,206 |
| 423 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 5,900 | 47,962 31,713 | 282,977 187,107 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 2 926,618 2 065,322 |
| | | 1.12.2. Pereti | | | | |
| 424 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,600 | 15,793 15,568 | 435,892 429,682 |
| 425 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,600 | 92,594 92,256 | 2 555,581 2 546,266 |
| 426 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,600 | 18,594 8,072 | 513,185 222,798 |
| 427 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,600 | 116,052 98,022 | 3 203,035 2 705,407 |
| 428 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 27,600 | 60,741 50,741 | 1 676,446 1 400,446 |
| 429 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 27,600 | 318,791 141,267 | 8 798,631 3 898,969 |
| 430 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind | m | 5,000 | 35,995 33,443 | 179,973 167,214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|---------------------|----------------------------------|
| | | spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | | | | |
| 431 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos | m | 5,000 | 55,602 17,298 | 278,010 86,490 |
| 432 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 5,000 | 37,630 29,983 | 188,150 149,916 |
| 433 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 5,000 | 53,881 14,992 | 269,403 74,958 |
| 434 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) | m2 | 6,000 | 1 054,999 43,245 | 6 329,994 259,470 |
| 435 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 | 104,610 28,830 | 104,610 28,830 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 24 532,910 11 970,446 |
| | | 1.12.3. Pardoseli | | | | |
| 436 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,300 | 46,100 44,975 | 290,430 283,342 |
| 437 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,300 | 18,198 17,298 | 114,648 108,978 |
| 438 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,300 | 18,592 8,072 | 117,128 50,856 |
| 439 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,300 | 62,956 40,362 | 396,620 254,281 |
| 440 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 6,300 | 60,741 50,741 | 382,667 319,667 |
| 441 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de | m2 | 6,300 | 353,443 167,214 | 2 226,691 1 053,448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
| | | 16 m2 | | | | |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 528,184 2 070,572 |
| | | 1.12.4. Lucrari santehnice | | | | |
| 442 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 | 74,958 74,958 | 149,916 149,916 |
| 443 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 | 189,448 57,660 | 189,448 57,660 |
| 444 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m ФУНДФМЕНТ ПОД ПОДДОНЫ | м3 | 0,600 | 2 122,075 300,408 | 1 273,245 180,245 |
| 445 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 2,000 | 957,451 106,671 | 1 914,902 213,342 |
| 446 | | Sifon pentru cada de baie | buc | 2,000 | 35,000 0,000 | 70,000 0,000 |
| 447 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 | 453,234 66,309 | 906,468 132,618 |
| 448 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | м | 3,000 | 36,902 36,902 | 110,707 110,707 |
| 449 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | м | 3,000 | 57,153 40,362 | 171,458 121,086 |
| 450 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 | 35,425 27,677 | 141,699 110,707 |
| 451 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la | м | 6,000 | 26,524 26,524 | 159,142 159,142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|------------------|----------------------------------|
| | | constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | | | | |
| 452 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,000 | 32,359 17,875 | 194,152 107,248 |
| 453 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,000 | 27,168 16,721 | 163,010 100,328 |
| 454 | IC37B | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 8,000 | 18,768 15,568 | 150,146 124,546 |
| 455 | IC37B | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 4,000 | 17,968 15,568 | 71,873 62,273 |
| 456 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 46,480 10,956 | 92,961 21,911 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu | | | | 5 759,127 1 651,729 |
| | | | | | | |
| | | Total Baie sectia fiziologie etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 36 746,839 17 758,069 |
| | | 1.13. Sala materiale etaj 2 | | | | |
| | | 1.13.1. Tavan | | | | |
| 457 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant Tavane | m2 | 5,700 | 24,752 13,262 | 141,085 75,592 |
| 458 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane | m2 | 5,700 | 18,591 8,072 | 105,971 46,013 |
| 459 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm | m2 | 5,700 | 66,093 | 376,731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|------------------|------------------------------|
| | | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | 43,245 | 246,497 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 5,700 | 3,468 1,730 | 19,769 9,860 |
| 461 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,700 | 15,107 11,532 | 86,109 65,732 |
| 462 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,700 | 36,903 31,713 | 210,348 180,764 |
| 463 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton | m2 | 5,700 | 3,468 1,730 | 19,769 9,860 |
| 464 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex | m2 | 5,700 | 47,962 31,713 | 273,383 180,764 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 233,165 815,082 |
| | | 1.13.2. Pereti | | | | |
| 465 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 27,090 | 24,752 13,262 | 670,544 359,279 |
| 466 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,090 | 18,594 8,073 | 503,718 218,704 |
| 467 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,090 | 58,021 35,173 | 1 571,785 952,831 |
| 468 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,090 | 36,904 31,714 | 999,733 859,134 |
| 469 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 27,090 | 64,973 44,974 | 1 760,111 1 218,355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 505,891 3 608,303 |
| | | 1.13.3. Pardoseli | | | | |
| 470 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,100 | 46,100 44,975 | 281,208 274,346 |
| 471 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,100 | 18,198 17,298 | 111,008 105,518 |
| 472 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,100 | 18,592 8,072 | 113,409 49,242 |
| 473 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,100 | 62,950 40,362 | 383,997 246,209 |
| 474 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,100 | 353,443 167,214 | 2 156,003 1 020,006 |
| 475 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | M | 9,840 | 55,603 17,298 | 547,138 170,213 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 592,763 1 865,534 |
| | | Total Sala materiale etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 10 331,819 6 288,919 |
| | | 1.14. Alte lucrari | | | | |
| 476 | TrI1AA08 A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 | t | 30,000 | 20,181 20,181 | 605,430 605,430 |
| 477 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 55,000 | 174,710 174,710 | 9 609,039 9 609,039 |
| 478 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 5,000 | 78,418 78,418 | 392,088 392,088 |
| 479 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,000 | 105,000 0,000 | 525,000 0,000 |
| | | Total Alte lucrari | | | | 11 131,557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------------|--------|------------------------|---|
| | | Inclusiv salariu | | | | 10 606,557 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 775 226,008 |
| | | <i>Asigurari sociaale si medicale</i> | 22,50 % | | | 104 439,307 |
| | | <i>Transport</i> | 7,00 % | | | 21 649,967 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 901 315,282 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 8,00 % | | | 72 105,223 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 973 420,505 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 58 405,229 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 1 031 825,73 4 464 174,698 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| | | 2.1. Etaj 1 | | | | |
| 480 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 34,000 | 12,685 12,685 | 431,297 431,297 |
| 481 | RpEE03A k=0,5 | Demontarea prizelor | buc | 24,000 | 8,957 8,937 | 214,975 214,495 |
| 482 | RpEE01A k=0.5 | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 12,000 | 7,858 7,784 | 94,297 93,409 |
| 483 | 08-03-594- 1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,080 | 5 074,075 5 074,075 | 405,926 405,926 |
| 484 | 08-03-594- 2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,060 | 6 688,567 6 688,567 | 401,314 401,314 |
| 485 | 08-03-594- 3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,260 | 9 744,538 9 744,538 | 2 533,580 2 533,580 |
| 486 | | Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena | buc | 6,000 | 560,000 0,000 | 3 360,000 0,000 |
| 487 | | Corp de iluminat 4x18 | buc | 20,000 | 410,000 0,000 | 8 200,000 0,000 |
| 488 | | Corp de iluminat 2x36 | buc | 6,000 | 220,000 0,000 | 1 320,000 0,000 |
| 489 | | Corp pentru lampi bacteritide | buc | 8,000 | 220,000 0,000 | 1 760,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|---------|---------|------------------------|---------------------------------|
| 490 | | Lampi bacteritide | buc | 8,000 | 95,000 0,000 | 760,000 0,000 |
| 491 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 92,000 | 18,099 8,649 | 1 665,108 795,708 |
| 492 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,160 | 8 231,275 2 531,275 | 1 317,004 405,004 |
| 493 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,280 | 2 522,911 2 490,911 | 706,415 697,455 |
| 494 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | M | 200,000 | 25,667 19,604 | 5 133,396 3 920,880 |
| | | Total Etaj 1 Inclusiv salariu | | | | 28 303,312 9 899,068 |
| | | 2.2. Etaj 2 | | | | |
| 495 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 24,000 | 12,685 12,685 | 304,445 304,445 |
| 496 | RpEE03A k=0,5 | Demontarea prizelor | buc | 20,000 | 8,957 8,937 | 179,146 178,746 |
| 497 | RpEE01A k=0.5 | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 10,000 | 7,858 7,784 | 78,581 77,841 |
| 498 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,080 | 6 688,562 6 688,562 | 535,085 535,085 |
| 499 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,180 | 9 744,539 9 744,539 | 1 754,017 1 754,017 |
| 500 | | Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena | buc | 6,000 | 560,000 0,000 | 3 360,000 0,000 |
| 501 | | Corp de iluminat 4x18 | buc | 12,000 | 410,000 0,000 | 4 920,000 0,000 |
| 502 | | Corp de iluminat 2x36 | buc | 8,000 | 220,000 0,000 | 1 760,000 0,000 |
| 503 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 64,000 | 18,099 8,649 | 1 158,336 553,536 |
| 504 | 08-03-591- | Intreruptor cu doua clape, tip | 100 | 0,130 | 8 231,277 | 1 070,066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|----------|---------|-----------|------------------------------------|
| | 4 | neingropat, la instalatie deschisa | buc | | 2 531,277 | 329,066 |
| 505 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,210 | 2 522,914 | 529,812 |
| | | | | | 2 490,914 | 523,092 |
| 506 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | M | 200,000 | 25,667 | 5 133,396 |
| | | | | | 19,604 | 3 920,880 |
| | | Total Etaj 2 Inclusiv salariu | | | | 20 782,884 8 176,708 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 086,196 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 4 067,050 |
| | | <i>Transport</i> | 7,00 % | | | 2 170,729 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 55 323,975 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 13 737,590 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 69 061,565 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 4 143,694 |
| | | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 73 205,259 18 075,776 |
| | | Total | lei | | | 1 105 031,06 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 221 006,21 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 326 037,27 482 250,55 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)