

## Deviz local de resurse

### Lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Total borderou de resurse № 01:				

#### Manopera : Parcare

1.	7129020012800	Pavator	h-om	248,2982
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	274,3500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,9050
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4970
5.	9312040019600	Sapator	h-om	98,3690
<b>Total manopera</b>				

#### Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	45,2100
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1620
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0560
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,5994
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	10,2750
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	55,0800
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	657,9200
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 236,1440
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	417,3680
10.	2663102100001	Beton ..	m3	2,5920
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	54,2700
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,2240
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1620
14.	4100126202818	Apa	m3	4,1100
<b>Total materiale de constructii</b>				

#### Utilaje de constructii:

1.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	356,7820
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,5120
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1375
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9680

5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,7200
----	---------------	-------------------	------	---------

**Manopera : Trotuar**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	728,0662
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	284,4000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5498
4.	9312040019600	Sapator	h-om	206,7700
<b>Total manopera</b>				

**Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	92,8370
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3600
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6550
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,2868
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 142,4000
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 169,6000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 752,9700
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	741,9650
9.	2663102100001	Beton ..	m3	53,7600
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 125,6000
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,6200
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6550
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3600
<b>Total materiale de construcții</b>				

**Utilaje de construcții:**

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,7194
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,8826
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,8000
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3655