

Lucrari de reparatie a pereului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 156 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m	1 339,0000	37,80 37,80	50 614,20 50 614,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	133,9600	261,04 144,00	34 968,90 19 290,24
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t	135,0000	31,50 31,50	4 252,50 4 252,50
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка	t	135,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)				
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	13,3900	62,50 0,00	836,90 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	133,9600	80,30 78,30	10 756,99 10 489,07
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	133,9600	840,30 54,00	112 566,57 7 233,84
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	172,0000	313,29 153,00	53 885,88 26 316,00
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	1 122,4000	28,77 2,70	32 297,03 3 030,48

1	2	3	4	5	6	7
		m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки С-1, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	160,6800	3 000,76 405,00	482 161,67 65 075,40
		Total Раздел Inclusiv salariu				782 340,64 186 301,73

		Прямые затраты	lei	782 340
		Asigurarea sociala	24,00 %	44 712
		Total	100,00 +	827 052
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	10 596
		Cheltuieli de transport	7,00 %	37 086
		Total	100,00 +	874 734
		Cheltuieli de regie	7,00 %	61 232
		Total	100,00 +	935 966
		Beneficiu de deviz	3,00 %	28 079
		Total	100,00 +	964 045
		TVA	20,00 %	192 808
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 156 853 186 300

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a pereului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 156 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	658,7880	90,00	59 290,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,0600	90,00	2 525,40
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	249,4000	90,00	22 446,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	80,3760	90,00	7 233,84
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,7952	90,00	14 741,57
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675,2640	90,00	60 773,76
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,3360	90,00	19 290,24
		Total manopera				186 300

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,1939	450,00	12 237,25
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163,2972	450,00	73 483,74
3.	1421102200290	Pietris ciuruıt spalāt de mal 7-30 mm	m3	109,2704	450,00	49 171,68
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117,4249	450,00	52 841,20
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3440	6 200,00	2 132,80
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,4400	6 200,00	21 328,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3440	6 200,00	2 132,80
8.	2010237318750	Distantieri	buc	336,7200	0,10	33,67
9.	2320187315789	Decofrol	kg	20,6400	22,00	454,08
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167,1675	1 700,00	284 184,75
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,6120	19,00	106,63
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,8000	19,00	490,20
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,2240	19,00	213,26
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 133,6240	25,00	28 340,60
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,0000	24,00	1 032,00
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,4900	20,00	669,80
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,2962	20,00	945,92
		Total materiale de constructii				529 799

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,8190	15,00	1 557,29
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6734	850,00	572,39
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1849	650,00	5 320,18
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,5617	450,00	15 552,77
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6738	500,00	836,90
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,4080	35,00	3 374,28

7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,8190	120,00	12 458,28
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1588	50,00	457,94
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,1700	650,00	26 110,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,8300	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						66 241

Прямые затраты	lei	782 340
Asigurarea sociala	24,00 %	44 712
Total	100,00 +	827 052
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	10 596
Cheltuieli de transport	7,00 %	37 086
Total	100,00 +	874 734
Cheltuieli de regie	7,00 %	61 232
Total	100,00 +	935 966
Beneficiu de deviz	3,00 %	28 079
Total	100,00 +	964 045
TVA	20,00 %	192 808

Total deviz:

1 156 853

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m			37,80 37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	90,00	37,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			261,04 144,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Siocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
3	TrII AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	90,00	31,50
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			0,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	0,00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			62,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	500,00	62,50
6	TsD04A	Compactarea cu maia de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклонных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3			80,30 78,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	90,00	78,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			840,30

1	2	3	4	5	6	7
		inprograme (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)				54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			313,29 ----- 153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	90,00	130,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 200,00	12,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 200,00	12,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 200,00	124,00
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки C-1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			28,77 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 000,76 ----- 405,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	90,00	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 700,00	1 768,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	450,00	328,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	450,00	306,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

